

Émetteur:

**MT-Solutions**

Quartier Almamy KALOUM  
Immeuble Airwell 4ème étage  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

**DIAKELEC**

BP3066 CONAKRY - GUINEE  
Ratoma Centre - Immeuble Ex.Cyber  
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

| Désignation  | TVA | P.U. HT   | Qté  | Total HT    |
|--|-----|-----------|------|-------------|
| <b><u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u></b><br>Approvisionnement des matériaux.   | 18% | 7 000 000 | 1    | 7 000 000   |
| <b><u>CARRELAGE SOL du 1er et 2ème étage (m2) :</u></b><br>Fourniture du ciment - colle pour réalisation d'une chappe.<br>Pose du carrelage fournit par le client.   | 18% | 100 000   | 475  | 47 500 000  |
| <b><u>CARRELAGE du 1er et 2ème étage (ml) :</u></b><br>Pose des plinthes fournis par le client.  | 18% | 19 000    | 320  | 6 080 000   |
| <b><u>CLOISONNEMENT A AJOUTER au 2ème étage (m2) :</u></b><br>Fourniture et installation des armatures métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces.<br>Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA13 (une peau de chaque côté).<br>Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçages. | 18% | 395 000   | 70   | 27 650 000  |
| <b><u>ISOLANT (m2) :</u></b><br>Fourniture et pose d'une isolation phonique et thermique spécifique aux cloisons distributives.<br>Une laine est installé dans la cloison de placoplâtre.  | 18% | 89 500    | 70   | 6 265 000   |
| <b><u>FAUX-PLAFOND du 1er et 2ème étage (m2) :</u></b><br>Fourniture et pose d'un faux-plafond en dalle de fibre 600x600.<br>Le tarif peut varié en fonction de la finition des dalles choisit par le client.  | 18% | 390 000   | 475  | 185 250 000 |
| <b><u>MENUISERIE pour le 1er et 2ème étage (unité) :</u></b><br>Fourniture et pose de porte aluminium vitrée ou pleine en fonction du choix du client.   | 18% | 3 600 000 | 1    | 3 600 000   |
| <b><u>SANITAIRE pour le 1er et 2ème étage (ensemble) :</u></b><br>Ensemble de toilette + lave-main.<br>Les équipements sont fournis et posés.<br>Les accessoires et travaux de raccordement sont compris.  | 18% | 4 000 000 | 3    | 12 000 000  |
| <b><u>PEINTURE du 1er et 2ème étage (m2) :</u></b><br>Masticage sur les murs intérieurs en maçonnerie puis ponçage.<br>Fourniture et application du produit.   | 18% | 99 000    | 1285 | 127 215 000 |
| <b><u>PEINTURE du 1er et 2ème étage (m2) :</u></b><br>Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les murs (application en deux couches).<br>Fourniture et application d'un primaire d'accroche pour les cloisons en placoplâtre.   | 18% | 34 900    | 1285 | 44 846 500  |
| <b><u>NETTOYAGE (forfait) :</u></b><br>Nettoyage complet des deux étages du chantier.  | 18% | 5 000 000 | 1    | 5 000 000   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Conditions de règlement:** A réception

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Almamy KALOUM  
Immeuble Airwell 4ème étage  
CONAKRY

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

**Banque:** SKYE BANK  
**Numéro de compte:** 0197870201  
Domiciliation: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
**Code IBAN:** FR16 0121 0201 9787 0201 89  
**Code BIC/SWIFT:** 012

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Total HT         | 472 406 500        |
| Total TVA 18%    | 85 033 170         |
| <b>Total TTC</b> | <b>557 439 670</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"