

Le donneur d'ordre est tenu d'assurer un accès sûr et sans entrave aux espaces sur lesquels le titulaire doit opérer son travail d'études et de suivi de travaux, à la condition que ce dernier déclare et anticipe ses visites.

L - Litige.

En cas de litige soulevé pour l'exécution de la présente commande, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif local.

M - Langue.

La langue du contrat est le français.

N – Signature du contrat par le titulaire.

Nom, prénom et qualité du signataire

ANDRE Cédric Gérant

A ... , le 21 Novembre 2025

Cachet et signature du titulaire



O - Acceptation de l'offre par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Est acceptée la présente offre pour faire valoir commande et exécution de la prestation

A , le

Signature
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Luc BRAIRD
Ambassadeur de France

P – Notification du contrat au titulaire

Nom, prénom et qualité du signataire

ANDRE Cédric Gérant

Reçu notification du contrat le 21 Novembre 2025.

Cachet et signature du titulaire



4 PLAFOND					
Fourniture et mise en place des ossatures métalliques sur les zones prévues au plan	0%	487 340	29.39	m ²	14 322 923
Fourniture et réalisation d'un plafond en plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique.					
Réalisation d'un enduit de finition sur le plafond suspendu afin d'obtenir une surface prête à peindre	0%	112 100	29.39	m ²	3 294 619
Pose de bande à joint sur les raccordement					
Application de deux couches de peinture de finition sur le plafond, après préparation de la surface	0%	112 100	29.39	m ²	3 294 619
<i>4 Sous-total 4 PLAFOND</i>					20 912 161
5 REVETEMENT SOL					
Application d'un primaire d'accrochage (fixateur) sur la surface destinée à recevoir un carrelage, afin d'optimiser l'adhérence	0%	177 000	125.44	m ²	22 202 880
Exécution d'une chape ciment dosée à 250 kg/m ³ sur la zone préalablement décapée, en vue de la préparation du support	0%	112 100	20.71	m ²	2 321 591
Fourniture et pose de carrelage au sol, selon le modèle validé préalablement par le client	0%	531 000	125.44	m ²	66 608 640
Fourniture et pose de plinthe	0%	112 100	55	ml	6 165 500
<i>5 Sous-total 5 REVETEMENT SOL</i>					97 298 611
6 PLOMBERIE					
Fourniture et installation d'un conduit d'évacuation des eaux usées destiné au lavabo, ainsi que d'une conduite d'alimentation en eau (tuyauterie multicouche PEX)	0%	5 770 200	1	ens	5 770 200
Dépose et déconnection du toilette existant	0%	1 947 000	1	ens	1 947 000
Fourniture et installation d'un évier inox, robinetterie, plan de travail et meuble bas de 120cm	0%	8 920 800	1	ens	8 920 800
Ouverture de saignées dans les parois pour l'intégration des conduites de plomberie (alimentation et évacuation), puis rebouchage.	0%	1 121 000	1	ens	1 121 000
<i>6 Sous-total 6 PLOMBERIE</i>					17 759 000
7 COURANT FORT/COURANT FAIBLE					
ELECTRICITE					
Déconnexion et mise en sécurité des câbles électriques avant la démolition des murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre (BA13).	0%	531 000	1	ens	531 000
Mise en place de nouvelle ligne avec bloc de prise	0%	1 174 100	13	u.	15 263 300
Câble 3x2.5mm ² R2V/1000	0%	28 910	100	ml	2 891 000
Deconnection et repositionnement des interrupteurs commandant les luminaires	0%	295 000	4	u.	1 180 000
Câble 3x1.5mm ² R2V/1000	0%	22 302	50	u.	1 115 100
Dépose et repose des goulottes courant fort courant faible	0%	7 776 200	1	ens	7 776 200
Câble 3x2.5mm ² R2V/1000	0%	28 910	100	ml	2 891 000
Main-d'œuvre passage de câbles, pose et raccordement électrique, mise en service.	0%	9 310 200	1	ens	9 310 200

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Ambassade de France en Guinée
SGA/COMPTABILITE:FACTURES
Commune de KALOUM
Conakry

Désignation	Montants exprimés en Franc Guinéen				
	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION DE CHANTIER					
Livraison et mise à disposition des matériaux nécessaires au chantier Mise en place de protections adaptées pour préserver les sols existants Isolation complète de la zone réservée aux interventions Nettoyage intégral du site avant la réception finale des travaux	0%	5 310 000	1	fft	5 310 000
<i>1 Sous-total 1 INSTALLATION DE CHANTIER</i>					5 310 000
2 DEMOLITIONS					
Démolition des cloisons conformément aux indications du plan Enlèvement et transport des gravats vers une décharge agréée	0%	413 000	94.49	m ²	39 024 370
Retrait des revêtements carrelés existants et décapage de la partie surélevée de la zone des guichets pour obtenir un niveau uniforme	0%	295 000	26.74	m ²	7 888 300
Évacuation des carreaux retirés et des déblais, incluant le décapage éventuel de la chape existante.	0%	177 000	26.74	m ²	4 732 980
Démontage des menuiseries aluminium vitrées existantes	0%	88 500	16.35	m ²	1 446 975
Démolition des cloisons en plaques de plâtre (BA13) conformément aux indications du plan fourni	0%	295 000	26.167	m ²	7 719 265
Enlèvement et évacuation des déchets de plaques de plâtre (BA13) issus de la démolition	0%	112 100	26.167	m ²	2 933 321
<i>2 Sous-total 2 DEMOLITIONS</i>					63 745 211
3 CLOISONNEMENT BA13 EP 96 mm					
Fourniture et installation des structures métalliques pour la mise en œuvre des cloisons 48/96 Mise en place de laine de verre entre ossatures pour assurer une isolation acoustique (voir FT) Habillement des deux faces des cloisons par double parement croisé en plaques de plâtre BA13 Standart.	0%	1 272 040	55.118	m ²	70 112 301
Réalisation d'un enduit de finition permettant la mise en peinture Installation de baguettes d'angle de protection sur les murs concernés, afin d'assurer le renforcement des angles.	0%	141 600	110.236	m ²	15 609 418
Application de deux couches de peinture de finition sur les cloisons réalisées, avec teinte au choix du client. Produit de la marque Maestria	0%	112 100	110.236	m ²	12 357 456
Deux couches de peintures sur l'ensemble des murs de la zone Visa	0%	112 100	67.33	m ²	7 547 693
<i>3 Sous-total 3 CLOISONNEMENT BA13 EP 96 mm</i>					105 626 868

COURANT FAIBLE					
Prise informatique	0%	434 240	13	u.	5 645 120
Câble informatique cat7	0%	16 520	500	ml	8 260 000
Main-d'œuvre passage de câbles, pose et raccordement électrique, mise en service.	0%	8 130 200	1	ens	8 130 200
7 Sous-total 7 COURANT FORT/COURANT FAIBLE					62 993 120
8 MENUISERIE					
Fourniture et pose de porte stratifiées importées (voir fiche technique)	0%	11 257 200	5	u.	56 286 000
Huisserie SAPIN 830 mm DROITE 98/58 à peindre, y c ferrage 3 paumelles + gâche 1 point (Pose en tunnel ou feuillure)					
Porte Stratifiée Nue DW-ST AP 830x2040 (Couleur au choix du client en gamme unis, voir nuancier)					
Fourniture et pose d'un guichet vitré en verre securit et passe document. Cadre aluminium et Allège renforcée	0%	43 070 000	1	ens	43 070 000
8 Sous-total 8 MENUISERIE					99 356 000
9 CLIMATISATION					
Déplacement de climatiseur (Voir plan)	0%	885 000	2	u.	1 769 999
9 Sous-total 9 CLIMATISATION					1 769 999

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT

474 770 970

Total TVA 0% (HT)

0

Total TTC

474 770 970

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour accord

le 20/11/2025

LUC BRIARD
ambassadeur de France
Partenaires

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.