

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Canal +

République de Guinée - Conakry,
Commune de Kaloum
G77R+6PJ, Avenue de la Gare,

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 ENTREPOT 1					
1.1 Tableau électrique					
-Fourniture et pose d'un coffret étanche 3 rangée avec porte disjoncteur 2x40A	18%	1 920 600	1	u.	1 920 600
Inter diferentielle 2x40A 300mA Général éclairages	18%	739 200	1	u.	739 200
Disjoncteurs DPN 10A Lignes éclairages	18%	168 000	4	u.	672 000
Inter diferentielle 2x40A 30mA Général PC	18%	649 600	1	u.	649 600
Disjoncteurs DPN 16A Lignes prise de courants	18%	168 000	4	u.	672 000
Précâblage en atelier y compris accessoires de câblages	18%	1 650 000	1	fft	1 650 000
Dépose du coffret existant repérage des lignes pose du nouveau coffret et raccordement des lignes et test	18%	2 650 000	1	ens	2 650 000
1.2 Eclairage existants					
fourniture et pose de lampes de forte puissance LED 30W E27	18%	72 000	1	u.	72 000
1.3 Installation existante					
Vérification de l'inverseur manuel et disjoncteur de branchement existant conserver test des câbles électrique	18%	3 440 000	1	u.	3 440 000
2 ENTREPOT 2					
2.1 Tableau électrique					
-Fourniture et pose d'un coffret étanche 3 rangée avec porte disjoncteur 2x40A	18%	1 920 600	1	u.	1 920 600
Inter diferentielle 2x40A 300mA Général éclairages	18%	739 200	1	u.	739 200
Disjoncteurs DPN 10A Lignes éclairages	18%	168 000	4	u.	672 000
Inter diferentielle 2x40A 30mA Général PC	18%	649 600	1	u.	649 600
Disjoncteurs DPN 16A Lignes prise de courants	18%	168 000	4	u.	672 000
Précâblage en atelier y compris accessoires de câblages	18%	1 650 000	1	fft	1 650 000
Dépose du coffret existant repérage des lignes pose du nouveau coffret et raccordement des lignes et test	18%	2 650 000	1	ens	2 650 000
2.2 Eclairages					
-Créations de 3 circuits éclairages 300 mètre RO2V 3G1, 5mm ²	18%	24 500	300	ml	7 350 000

-Fourniture et pose de 9 luminaires type gamelles industrielle	18%	3 517 660	9	u.	31 658 940
-Créations de 3 circuits prises de courants 300 mètre RO2V 3G1, 5mm²	18%	24 500	300	ml	7 350 000
2.3 Alimentation EDG et secour					
-Passage d'une alimentation électrique	18%	1 260 000	1	u.	1 260 000
-Fourniture et pose d'un câble sous gaine 3G6mm² 100ml	18%	88 000	100	ml	8 800 000
-Fourniture et pose d'un inverseur 2x40A manuel.	18%	529 063	1	u.	529 063
--Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement 2x40A	18%	368 000	1	u.	368 000
-Accessoires de pose des éclairages location échaffaudage livraison montage démontage et enlèvement.	18%	26 000 000	1	fft	26 000 000
Remise exceptionnelle de 7%	18%	-7 331 436	1	u.	-7 331 436

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
 Numéro de compte: 0197870201
 Adresse: KALOUM
 Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
 Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
 Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	97 403 367
Total TVA 18% (TVA)	17 532 606
Total TTC	114 935 973
Payé	114 935 973
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2024	114 935 973	Virement bancaire	OMNI1864DAF2024