



Conakry, le Mardi 04 Octobre 2022

Client : MT SOLUTIONS

Objet : Mise en conformité du poste HTA/BT alimentant ECOBANK Agence de Manquepas

## FACTURE PRO FORMA N°1706/EVEC/2022

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. (GNF)	MONTANT (GNF)
<b>PREPARATION DU CHANTIER</b>					
1	Isolement du poste à partir du poste public (agent E.D.G)	2	FORF.	600,000	1,200,000
2	Déterrement de câble (ouverture de tranchées) pour le ramener au niveau de la cabine des vigiles	12	M	50,000	600,000
3	Dépose du transformateur et ses équipements au niveau de la cabine des vigiles (avec transpalettes)	1	FORF.	1,500,000	1,500,000
4	Mise hors circuit des cellules	1	FORF.	500,000	500,000
<b>EQUIPEMENTS DU POSTE CABINE</b>					
5	Fourniture et pose d'une cellule d'Arrivée IM	1	U	65,000,000	65,000,000
6	Fourniture et pose de d'une cellule de protection QM équipée de bloc déclencheur et 03 fusibles 16 A de 24 kV	1	U	75,000,000	75,000,000
7	Câble 1x240 mm <sup>2</sup> Alu	105	M	200,000	21,000,000
8	Remplacement de câble BT du poste à l'immeuble (3x150+70mm <sup>2</sup> )x2 y compris la tranchée	40	M	550,000	22,000,000
9	Cosses Alu-Cu	14	U	60,000	840,000
10	Chemin de câble Ø 30	20	M	350,000	7,000,000
11	Quincaillerie (boulons, chevilles, attaches petit jean...)	1	ENS	1,500,000	1,500,000
12	Fourniture et pose d'un DGPT2 (Dispositif Gaz, Pression & Température) sur Le transformateur	1	U	2,000,000	2,000,000
13	Pose d'un coffret de gestion de sécurité Gaz, Pression & Température	1	U	20,000,000	20,000,000
14	Fourniture extrémités intérieures & accessoires	2	JEUX	2,500,000	5,000,000
15	Fourniture et pose d'un coffret pour Le disjoncteur avec Lampe de présence	1	U	3,000,000	3,000,000
16	Réfection de mise à la terre avec des valeurs normalisées	2	ENS	4,000,000	8,000,000
17	Accessoires de sécurités (perche, tabouret isolant, paire de gants isolants, Extincteur, fusible de réserve...)	1	ENS	21,000,000	21,000,000
					-

**TOTAL GENERAL HT  
BRUT**

**255,140,000**

REMISE 10%	25,514,000
TOTAL GENERAL HT NET	229,626,000

Arrêté la facture pro forma à la somme de : Deux Cent Vingt-Neuf Millions Six Cent Vingt-Six Mille francs guinéens hors taxes

**Commentaire :** Rédaction par le client d'une lettre à l'endroit de E.D.G, stipulant la réfection du poste relatif à son mauvais état actuel et de ce fait solliciter leur intervention pour déplacer le compteur.

La section et la longueur du câble alimentant l'immeuble sont à vérifier afin de valider le remplacement ou le maintien de ce dernier.

**Paiement :** 40% à la commande et 60% à la fin des travaux

**Validité de l'offre :** 31 jours

**Délai d'exécution :** 1er Acte en 24H et l'équipement du poste en 48H (toujours continuité de service réservée)

LE GERANT DELEGUE



LANIKPEKOUN | A1-Imrane

