

**DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF N° 63-CCG**

Pour la Réalisation des travaux de rétention

Option : D'étanchéité bicouches à FOID sur la terrasse non accessible-Bâtiment Canal +. Sis à Kipé centre émetteur. Au compte de l'entreprise MT solution

**Surface Utile par endroits :**I- Terrasse : 85,48m<sup>2</sup> paradienII- Relevés d'étanchéité les parois pax alu : 36-18m<sup>2</sup>TOTAL : 121,66m<sup>2</sup>

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (GNF)	Montant (GNF)
1	Flinkiote Be 3 25kg Français	Bidon	1	700 000	700 000
2	Bitume liquide Français 15kg	Bidon	2	450 000	900 000
3	Paradien N°40 Français	Rouleaux	9	600 000	5 400 000
4	Pax alu N°40 Français	Rouleaux	4	600 000	2 400 000
5	Gaz 12,5kg	Bouteille	1	250 000	250 000
6	Aluminium	Boite	1	200 000	200 000
I	<b>Sous Total Matériaux</b>				<b>9 850 000</b>
II	<b>Main D'œuvre (30 000 FG/M<sup>2</sup> X 111, 15)</b>				<b>3 649 900</b>
III	<b>Total Général</b>				<b>12 580 900</b>

Arrêté le présent devis à la somme de : douze millions cinq-cents quatre-vingt mille neuf cent francs guinéens (12 580 900 GNF)

Conakry, le 08 Juillet 2024

INGENIEUR :

Monsieur TANO H BEDIA ANTOINE

Approuvé  




9.650.000

