

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché
Matam - BP 345
Conakry - Guinée
CONAKRY

CH-SOBRAGUI-SANOYA Vestiaire F / Infirmerie

Numéro DA 4094

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
Installation et approvisionnement des travaux	18%	16 580	1	ens	16 580 000
Nettoyage continu du chantier	18%	8 500 000	1	ens	8 500 000
Repli du chantier	18%	4 500 000	1	u.	4 500 000
<i>1 Sous-total 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES</i>					<i>29 580 000</i>
2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS					
Dépose des portes et fenêtres existant	18%	4 800 000	1	ens	4 800 000
Dépose des sanitaires et accessoires existants	18%	2 560 000	1	ens	2 560 000
Evacuations complete	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
Démolition des murs concernés	18%	250 000	50	m²	12 500 000
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	350 000	36.5	m²	12 775 000
Décapage de l'ancien chape du toit	18%	350 000	32.1	m³	11 235 000
Décapage de carreaux sol existant et faeinces	18%	150 000	164.23	m²	24 634 500
Evacuations complete des gravats vers une décharge publique	18%	150 000	282.83	u.	42 424 500
<i>2 Sous-total 2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS</i>					<i>115 429 000</i>
3 ÉLEVATION					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	6.54	m³	37 932 000
Murs en agglos creux de 15cm	18%	350 000	151.18	m²	52 913 000
Pose des claustra	18%	650 000	41	m²	26 650 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	65 000	351.9	m²	22 873 500
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	25 000	1	fft	25 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	66.58	m²	4 327 700
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	263.04	m²	65 760 000
Toiture	18%	295 000	45	m²	13 275 000
Acrotère en agglos creux de 15 cm					

Chainage en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	5.86	m³	24 612 000
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs	18%	65 000	78.17	m²	5 081 050
3 Sous-total 3 ÉLEVATION					281 446 750
4 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					
Faux plafond en dalle 600/600	18%	445 000	147.9	m²	65 815 500
Contre cloison en placo BA13	18%	880 000	150	m²	132 000 000
REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	82.36	m²	4 118 000
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	59.84	m²	2 992 000
Carreaux sol escalier	18%	50 000	6.78	m²	339 000
Carreaux faïence	18%	50 000	234.36	m²	11 718 000
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	65.24	m²	2 935 800
Couvertine sur le mur acrotère	18%	6 145 250	35.8	m²	219 999 950
Ciment colle	18%	150 000	150	u.	22 500 000
4 Sous-total 4 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					462 418 250

5 ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	59.84	m²	20 944 000
Etanchéité en membrane bi-couche granulée sur la surface du toit + remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère	18%	420 000	207.55	m²	87 171 000
5 Sous-total 5 ETANCHEITE					108 115 000
6 MENUISERIE MÉTALLIQUE					
Porte métallique semi pleine: 80x220	18%	6 300 000	1	u.	6 300 000
6 Sous-total 6 MENUISERIE MÉTALLIQUE					6 300 000
7 MENUISERIE BOIS					
Portes en bois isoplane 120 x 220	18%	6 500 000	1	u.	6 500 000
90 x 220	18%	5 500 000	4	u.	22 000 000
7 Sous-total 7 MENUISERIE BOIS					28 500 000
8 MENUISERIE ALU VITRÉE					
Clastra 60 X 50	18%	650 000	41	m²	26 650 000
Porte PVC 70x220	18%	3 880 800	7	m²	27 165 600
Fenêtre Alu vitré 2,50x110	18%	8 316 000	4	u.	33 264 000
60x60	18%	907 200	1	u.	907 200
8 Sous-total 8 MENUISERIE ALU VITRÉE					87 986 800
9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE					
Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm², manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujétions	18%	16 500 000	1	ens	16 500 000
Tableau électrique pré-câblé en atelier selon schéma fourni	18%	96 800	1	u.	96 800 000
Câble d'alimentation 5x16mm²	18%	205 000	65	ml	13 325 000
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	468 000	2	u.	936 000
Gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	685 000	2	u.	1 370 000
Câble 3x2.5mm² U1000 RO2V	18%	24 000	1860	ml	44 640 000
Câble 3x1.5mm² U1000 RO2V	18%	18 000	1450	ml	26 100 000
Câble RJ45 Cat 6	18%	14 000	900	ml	12 600 000
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée (Marque LEGRAND)	18%	650 000	15	u.	9 750 000
Prises RJ45 (Marque LEGRAND)	18%	650 000	6	u.	3 900 000
Boite de dérivation de 150x10x70	18%	95 000	5	u.	475 000
Boitier carré	18%	21 000	30	u.	630 000
Dalle lumineuse 600/600 6000K	18%	550 000	34	u.	18 700 000

Spot lumineux GU10 6000K	18%	265 000	54	u.	14 310 000
Interrupteur simple allumage	18%	145 000	10	u.	1 450 000
Coffret 48 modules	18%	8 500 000	1	u.	8 500 000
Patch pannel	18%	3 650 000	3	u.	10 950 000
Sertissage, accessoires	18%	18 500	1	u.	18 500 000
INCENDIE Detecteurs coventionnels à piles	18%	975 000	6	u.	5 850 000
COURANT ONDULE Onduleur monophasé 30KVA	18%	150 000 000	1	u.	150 000 000
9 Sous-total 9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE					455 286 000
10 CLIMATISATION					
Split individuel type mural 12000 BTU	18%	5 600 000	8	u.	44 800 000
Connexion frigo + cable de liaison + support	18%	2 650 000	8	u.	21 200 000
10 Sous-total 10 CLIMATISATION					66 000 000
11 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires	18%	18 500 000	1	u.	18 500 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	16 240	1	u.	16 240 000
Eaux Pluviales Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accésoires y compris	18%	250 000	24.22	u.	6 055 000
11 Sous-total 11 PLOMBERIE - SANITAIRE					40 795 000
12 PEINTURE					
Interieur : Mastic sur murs intérieur	18%	85 000	190.35	m²	16 179 750
Peinture sur murs intérieur	18%	75 000	190.35	m²	14 276 250
Exterieur : Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	10 500 000	1	u.	10 500 000
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	167.52	m²	14 239 200
Peinture sur murs extérieur	18%	95 000	167.52	m²	15 914 400
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	3 500 000	1	ens	3 500 000
12 Sous-total 12 PEINTURE					74 609 600
13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR					
Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment	18%	4 800 000	11.86	m³	56 928 000
Fourniture et pose de bordures sur le perimètre du bâtiment	18%	165 000	60	ml	9 900 000
13 Sous-total 13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR					66 828 000
14 1er ÉTAGE ÉLEVATION :					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	4.72	m³	27 376 000

Pose des claustra	18%	650 000	23.9	m²	15 535 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	20 000	1	fft	20 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	53.02	m²	3 446 300
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	263.04	m²	65 760 000
14 Sous-total 14 1er ÉTAGE ÉLEVATION :					135 139 800
15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					
FAUX PLAFOND :	18%	445 000	147.9	m²	65 815 500
Faux plafond en dalle 600/600					
Contre cloison en placo BA13	18%	880 000	150	m²	132 000 000
15 Sous-total 15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					197 815 500
16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	143.07	m²	7 153 500
Carreaux sol escalier	18%	50 000	12	m²	600 000
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	65.24	ml	2 935 800
Ciment colle	18%	120	150	u.	18 000
16 Sous-total 16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					10 707 300
17 MENUISERIE MÉTALLIQUE					
Porte metallique semi pleine:	18%	6 300 000	1	u.	6 300 000
80x220					
17 Sous-total 17 MENUISERIE MÉTALLIQUE					6 300 000
18 MENUISERIE BOIS					
Portes en bois isoplane :	18%	6 500 000	1	u.	6 500 000
120 x 220					
18 Sous-total 18 MENUISERIE BOIS					6 500 000
19 MENUISERIE ALU VITRÉE					
Fenêtre Alu vitré :	18%	8 316 000	7	u.	58 212 000
2,50x110					
Cloisonnement Alu-vitré :	18%	2 550 000	41.83	u.	106 666 500
Cloison Alu-vitré					
19 Sous-total 19 MENUISERIE ALU VITRÉE					164 878 500
20 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Eaux Pluviales :	18%	165 000	24.22	ml	3 996 300
Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris					
20 Sous-total 20 PLOMBERIE - SANITAIRE					3 996 300
21 PEINTURE					

Proposition (PROV1274) - Non validé

Réf. client : Devis révisé vestiaire Femme & Infirmerie

Date de proposition : 06/07/2026

Date de fin de validité : 05/08/2026

Code client : CU2412-00218

--	--	--	--	--	--

Interieur : Mastic sur murs intérieur	18%	85 000	57.38	m²	4 877 300
Peinture sur murs intérieur	18%	75 000	57.38	u.	4 303 500
Exterieur : Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	10 500 000	1	fft	10 500 000
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	167.52	m²	14 239 200
Peinture sur murs extérieur	18%	95 000	167.52	m²	15 914 400
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	3 500 000	1	ens	3 500 000
<i>21 Sous-total 21 PEINTURE</i>					<i>53 334 400</i>

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	2 401 966 200
Total TVA 18% (TVA)	432 353 916
Total TTC	2 834 320 116

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J