

Émetteur:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY  
Guinée

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

**E2CI**

Place de la Bougie, ACI2000  
BAMAKO  
Mali

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b>INSTALLATION (forfait) :</b> * Installation du chantier et manutention des matériaux.	18%	962	1		961,5
<b>DEMOLITION (m2) :</b> * Démolition de la maçonnerie et évacuation des gravats. * Dépose des portes existantes (1 simple et 1 double).	18%	37	26	10%	877,46
<b>MACONNERIE (m2) :</b> * Fourniture et réalisation de murs en maçonnerie ainsi que crépissage des deux côtés.	18%	24	125		2 944,59
<b>MACONNERIE (m2) :</b> * Fourniture et réalisation d'un enduit de finition sur maçonnerie, ponçage et peinture blanche (deux couches).	18%	4	250		877,37
<b>POSE CLOISON BA13 (m2) :</b> * Main d'oeuvre pour pose des cloisons en placo-plâtre. * Installation des armatures. * Pose des plaques. * Réalisation des enduits et ponçage.	18%	12	230	35%	1 796,80
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application d'un primaire pour BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche (deux couches). * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche en deux couches sur les maçonneries existantes (200m2).	18%	3	750		2 080,81
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et installation de porte aluminium blanc laqué 90/200 (traverse, partie inférieure en panneau plein, partie supérieure en vitrage). Aluminium 12/10ème, verre 6mm, épaisseur cadre 7cm, quincailleries fournis.	18%	308	16	5%	4 676,74
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et installation de porte "forte" aluminium blanc laqué 90/200 Aluminium 12/10ème, panneau renforcé, quincailleries fournis.	18%	327	2		653,82
<b>MENUISERIE (m2) :</b> * Fourniture et installation de baie vitrée, cadre aluminium laqué blanc, verre 6mm.	18%	120	25		3 004,69
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et pose de Groom pour porte.	18%	53	18		951,89
<b>FAUX-PLAFOND (m2) :</b> * Installation d'un faux plafond en dalle 600/600 (m2)	18%	7	400		2 884,5

<b>PARQUET (m2) :</b> * Main d'oeuvre pour installation d'un parquet flottant (m2)	18%	3	400		1 153,8
<b>ELECTRICITE (unité) :</b> * Fourniture et installation du réseau électrique prises, selon schéma transmis (unité)	18%	23	158		3 661,20
<b>ELECTRICITE (unité) :</b> * Fourniture et installation du réseau électrique lumineaire (dalle 600/600) selon schéma transmis.	18%	112	42		4 720,34
<b>ELECTRICITE (unité) :</b> * Fourniture et installation de coffret électrique complet, selon le schéma transmis.	18%	1 730	1		1 729,82
<b>FIN DE CHANTIER (forfait) :</b> * Nettoyage complet du chantier avant reception.	18%	577	1		576,9

**Conditions de règlement:** 60% à la commande,  
20% à livraison du matériel,  
20% à la remise du chantier.

Total HT	33 552,22
Total TVA 18%	6 039,40
<b>Total TTC</b>	<b>39 591,62</b>

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.