

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Webb Fontaine

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Protecteur des sols et des éléments présents sur la chantier.	18%	9 000 000	1	9 000 000
<u>DEMOLITION (m2) :</u> * Démolition des maçonneries et évacuations des gravats. * Réprise des finitions suite à la démolition.	18%	390 000	12	4 680 000
<u>CLOISONNEMENT SALLE ARCHIVE ET MODIFICATION SALLE REUNION (m2) :</u> * Fourniture et installation des armature métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces. * Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA13 (une peau de chaque côté). * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçages.	18%	365 000	17	6 205 000
<u>ISOLANT (m2) :</u> * Fourniture et pose d'une isolation acoustique et thermique, spécifique aux cloisons distributives.	18%	89 500	17	1 521 500
<u>CARRELAGE (ml) :</u> * Fourniture et pose de plinthes carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	18%	35 000	12	420 000
<u>MENUISERIE (unité) :</u> * Fourniture et pose d'une porte aluminium blanc laqué 80/200, pour la salle archive Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis.	18%	3 500 000	1	3 500 000
<u>PEINTURE (m2) :</u> * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage pour plaque de plâtre BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les cloisons de plâtre (deux couches).	18%	34 900	34	1 186 600
<u>PEINTURE (m2) :</u> * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les murs maçonnerie existantes (deux couches). * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les plafonds (deux couches).	18%	29 900	350	10 465 000
<u>ELECTRICITE (ml) :</u> * Fourniture et mise en place du câble électrique de liaison du stabilisateur du 9ème étage au compteur du 3ème étage. La section du câble sera défini en rapport à la charge nominale.	18%	150 000	50	7 500 000
<u>ELECTRICITE (forfait) :</u> * Installation d'un coffret équipé des protections pour les prises ondulées (disjoncteur différentiel 30mA et disjoncteur 20A).	18%	6 760 000	1	6 760 000
<u>ELECTRICITE (unité) :</u>				

* Fourniture, câblage puis branchement d'un réseau électrique prises standards et ondulées sous goulotte murale en périphérie des salles de réunions et internet café. (24 postes en raison de 2 prises standards et 2 prises ondulées par poste).	18%	430 000	96	41 280 000
<u>CLIMATISATION (unité) :</u> * Fourniture et pose d'une climatisation 18000BTU pour la salle internet café.	18%	9 690 000	1	9 690 000
<u>ILOT ACOUSTIQUE (unité) :</u> Fourniture et pose d'îlots acoustiques (environ 120*120*40) permettant la correction acoustique de la pièce par absorption des sons sur les deux faces. Les îlots permettent d'atteindre un confort acoustique optimal en limitant les phénomènes d'échos. Un système d'éclairage indirect par ruban LED sera installé sur certaines dalles.	18%	3 630 000	12	43 560 000
<u>FIN DE CHANTIER (forfait) :</u> * Nettoyage complet du chantier.	18%	3 000 000	1	3 000 000

Conditions de règlement:
40% à la commande
30% à 50% du travail
30% à la réception du chantier

Total HT	148 768 100
Total TVA 18%	26 778 258
Total TTC	175 546 358

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.