

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

FEGUIFOOT

Kaloum Peninsula
CONAKRY

Le 4 Octobre 2019, en présence de M.MARE Eric (DT Feguifoot) et M.ANDRE Cédric (DG MT-Solutions), une visite a été menée dans l'ensemble de complexe sportif du centre de formation de Nongo.

Il a été constaté de nombreux problèmes énumérés ci-dessous :

- Une détérioration gravissime des murs intérieurs surtout au dortoir homme. Cette détérioration est constatée sur les murs du Rez-de-chaussée. Il s'agit d'infiltration d'humidité sur les parties adjointes à l'extérieures. La provenance est essentiellement dû aux remontées capillaires du sous-bassement ; et de la projection de l'eau de pluie sur les murs extérieurs dû au manque de gouttières.
- L'humidité, la moisissure ainsi que les acariens se sont répartis dans toutes les chambres. Un séjour dans un tel environnement nuirait gravement à la santé de ces occupants, pouvant déclencher des allergies cutanées ou respiratoires.

Les solutions proposées :

- Le doublage et l'isolation des murs les plus touchés dans les dortoirs homme.
- Un traitement complet des surfaces murales des différentes pièces.
- L'installation de climatiseurs favorisant la déshumidifications des pièces.
- L'installation de ventilateur dans les autres pièces pour le confort des invités.
- Le pose de gouttières sur les parties de toit ayant la nécessité (Non chiffré pour le moment).
- L'éventuelle reprise des sous-bassement de la façade extérieures pour une étanchéité + peinture (Non chiffré pour le moment).

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>DORTOIR HOMME RDC : (Isolation)</u> * Fourniture et pose d'un doublage "placostil" dans les huit chambres (seulement sur les murs périphérique du bâtiment qui sont touchés par l'humidités). Ce doublage est composé d'une armature métallique, d'une isolation par laine de verre et de plaque de BA13mm. * Une finition est réalisé par masticage d'un enduit afin de rendre le mur prêt à peindre. * Une plinthe en carrelage sera collée sur les bas de murs.	18%	375 000	95	35 625 000
<u>DORTOIR HOMME RDC : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	600	39 351 000
<u>DORTOIR HOMME RDC : (Climatisatons)</u> * Fourniture et installation de climatisation 9000BTU dans chaque chambres.	18%	3 700 000	8	29 600 000
<u>DORTOIR HOMME ETAGE : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture.				

* Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	600	39 351 000
<u>DORTOIR HOMME ETAGE : (Carrelage)</u> * Décapage des faïences existantes sur le mur adjoint à la chambre voisine dans la salle des douches. * Crépissage du mur avec un produit étanche. * Fourniture et pose de nouvelle faïences.	18%	189 000	8	1 512 000
<u>DORTOIR HOMME ETAGE : (Ventilateur)</u> * Fourniture et pose de ventilateur au pafond de chaque chambres.	18%	1 000 000	8	8 000 000
<u>SALLE DE COURS : (Peintures)</u> * Nettoyage et crattage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	300	19 675 500
<u>SALLE DE COURS : (Ventilateur)</u> * Fourniture et pose de ventilateur au pafond.	18%	1 000 000	16	16 000 000
<u>REFECTOIRE : (Peintures)</u> * Nettoyage et crattage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	280	18 363 800
<u>REFECTOIRE : (Ventilateur)</u> * Fourniture et pose de ventilateur au pafond.	18%	1 000 000	7	7 000 000
<u>DORTOIR FEMME RDC : (Climatisatons)</u> * Fourniture et installation de climatisation 9000BTU.	18%	3 700 000	4	14 800 000
<u>DORTOIR FEMME RDC : (Climatisatons)</u> * Fourniture et installation de climatisation 18000BTU.	18%	5 600 000	4	22 400 000
<u>DORTOIR FEMME RDC SALLE DE REVISION : (Peintures)</u> * Nettoyage et crattage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	300	19 675 500
<u>DORTOIR FEMME ETAGE : (Climatisatons)</u> * Fourniture et installation de climatisation 9000BTU.	18%	3 700 000	3	11 100 000
<u>DORTOIR FEMME ETAGE : (Climatisatons)</u> * Fourniture et installation de climatisation 18000BTU.	18%	5 600 000	2	11 200 000
<u>BUREAU DU MEDECIN : (Climatisations)</u> * Fourniture et installation de climatisation 9000BTU.	18%	3 700 000	1	3 700 000
<u>BUREAU DU MEDECIN : (Peintures)</u> * Nettoyage et crattage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	35	2 295 475

BUREAU DE CONSULTATION : (Peintures) * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	65	4 263 025
SALLE DE MUSCULATION : (Ventilateur) * Fourniture et pose de ventilateur au pafond.	18%	1 000 000	4	4 000 000
SALLE DE MUSCULATION : (Peintures) * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	18%	65 585	75	4 918 875
FORFAIT NETTOYAGE DE TOUTES LES PARTIES RENOVEES.	18%	10 000 000	1	10 000 000

Conditions de règlement:
 40% à la commande
 30% à la livraison du matériel
 solde à la réception du chantier

Total HT	322 831 175
Total TVA 18%	58 109 611,5
Total TTC	380 940 786,5

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Almamy KALOUM
 Immeuble Airwell 4ème étage
 CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
 Numéro de compte: 0197870201
 Domiciliation: KALOUM
 Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
 Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
 Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"