

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

FEGUIFOOT

Kaloum Peninsula
CONAKRY

Le 4 Octobre 2019, en présence de M.MARE Eric (DT Feguifoot) et M.ANDRE Cédric (DG MT-Solutions), une visite a été menée dans l'ensemble de complexe sportif du centre de formation de Nongo.

Il a été constaté de nombreux problèmes énumérés ci-dessous :

- Une détérioration gravissime des murs intérieurs surtout au dortoir homme. Cette détérioration est constatée sur les murs du Rez-de-chaussée. Il s'agit d'infiltration d'humidité sur les parties adjointes à l'extérieures. La provenance est essentiellement dû aux remontées capillaires du sous-bassement ; et de la projection de l'eau de pluie sur les murs extérieurs dû au manque de gouttières.
- L'humidité, la moisissure ainsi que les acariens se sont répartis dans toutes les chambres. Un séjour dans un tel environnement nuirait gravement à la santé de ces occupants, pouvant déclencher des allergies cutanées ou respiratoires.

Les solutions proposées :

- Le doublage et l'isolation des murs les plus touchés dans les dortoirs homme.
- Un traitement complet des surfaces murales des différentes pièces.
- L'installation de climatiseurs favorisant la déshumidifications des pièces.
- L'installation de ventilateur dans les autres pièces pour le confort des invités.
- Le pose de gouttières sur les parties de toit ayant la nécessité (Non chiffré pour le moment).
- L'éventuelle reprise des sous-bassement de la façade extérieures pour une étanchéité + peinture (Non chiffré pour le moment).

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
DORTOIR HOMME RDC : (Isolation) * Fourniture et pose d'un doublage "placostil" dans les huit chambres (seulement sur les murs périphérique du bâtiment qui sont touchés par l'humidités). Ce doublage est composé d'une armature métallique, d'une isolation par laine de verre et de plaque de BA13mm. * Une finition est réalisé par masticage d'un enduit afin de rendre le mur prêt à peindre. * Une plinthe en carrelage sera collée sur les bas de murs.	0%	375 000	95	35 625 000
DORTOIR HOMME RDC : (Peintures) * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	600	39 351 000
DORTOIR HOMME ETAGE : (Peintures) * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	600	39 351 000

<u>DORTOIR HOMME ETAGE : (Carrelage)</u> * Décapage des faïences existantes sur le mur adjoint à la chambre voisine dans la salle des douches. * Crépissage du mur avec un produit étanche. * Fourniture et pose de nouvelle faïences.	0%	189 000	8	1 512 000
<u>SALLE DE COURS : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	300	19 675 500
<u>REFECTOIRE : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	280	18 363 800
<u>DORTOIR FEMME RDC SALLE DE REVISION : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	300	19 675 500
<u>BUREAU DU MEDECIN : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	35	2 295 475
<u>BUREAU DE CONSULTATION : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	65	4 263 025
<u>SALLE DE MUSCULATION : (Peintures)</u> * Nettoyage et crantage des murs. * Traitement à l'aide d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture. * Fourniture et application d'une couche de fixateur anti-humidité. * Fourniture et application de deux couches de peinture (parties basses en gris foncé et parties hautes en gris claire).	0%	65 585	75	4 918 875
<u>FORFAIT NETTOYAGE DE TOUTES LES PARTIES RENOVEES.</u>	0%	10 000 000	1	10 000 000
<u>GOUTTIERES EXTERIEURES : (ml)</u> * Fourniture et pose de gouttières sur les parties de toits dépourvus de balcons. La pose des ces gouttières éliminera le phénomène d'éclaboussur d'eau sur les nez de dalles et bas de murs. Location d'un échaffaudage compris.	0%	279 000	250	69 750 000
<u>SOUS-BASSEMENTS EXTERIEURS + CAGE D'ESCALIER DES DEUX</u>				

<u>DORTOIRS : (m2)</u> * Fourniture et application d'un produit antiseptique préventif et curatif pour la désinfection des fonds avant peinture.	0%	3 990	700	2 793 000
<u>SOUS-BASSEMENTS EXTERIEURS + CAGE D'ESCALIER DES DEUX DORTOIRS : (m2)</u> * Fourniture et application d'un fixateur améliorant l'adhérence	0%	5 690	700	3 983 000
<u>SOUS-BASSEMENTS EXTERIEURS + CAGE D'ESCALIER DES DEUX DORTOIRS : (m2)</u> * Fourniture et application de deux couches de peinture extérieure à base de résine (hauteur 120cm).	0%	58 500	700	40 950 000
<u>CHATEAU D'EAU : (forfait)</u> * Décapage de l'intérieur des deux châteaux d'eau. * Reprise complète de l'étanchéité. * Fourniture et pose d'une faïence avec ciment colle étanche. * Fourniture et pose d'un système flotteur pour interrompre l'arrivée d'eau avec débordement.	0%	6 000 000	2	12 000 000

Conditions de règlement: 80% à la commande,
20% à la réception du chantier.

Total HT 324 507 175
Total TTC 324 507 175

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012