

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

BARRY TRAORE Tahirou

Complexe Résidence 2000
Appartement 57 Roof
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p><u>PROTECTION SOL (m2) :</u> * Fourniture et pose d'une protection de sol sur l'ensemble du parquet (entrée, couloir et chambre en travaux).</p>	18%	22 000	40	880 000
<p><u>CHAMBRE Cloison (m2) :</u> * Fourniture et pose d'une armature métallique renforcée pour création d'une tête de lit (180/150). * Fourniture et pose d'une plaque de placo-plâtre de part et d'autre de la tête de lit. * Application d'un enduit pour finition +ponçage.</p>	18%	375 000	6	2 250 000
<p><u>CHAMBRE Electricité (forfait) :</u> * Fourniture et pose de 4 prises encastrées dans la tête de lit (gaine, câble + appareillage encastré Legrand Celiane Blanc). * Reprise complète de l'installation électrique de la chambre, encastrement des câbles sous gaine côté bureau + pose de 4 prises encastrées type Legrand Celiane Blanc. (Démontage des goulottes, remplace des câbles, saignée dans la maçonnerie, pose de gaine et boîtes d'encastresments, puis reprise des enduits). (Un large choix de couleur est possible de la gamme Legrand Celiane, le tarif est de ce fait variable).</p>	18%	4 000 000	1	4 000 000
<p><u>CHAMBRE Peinture murale (m2) :</u> * Reprise des enduits si nécessaire, puis ponçage avant application de la peinture. * Fourniture et application de deux couches de peinture sur les murs (choix de la couleur à valider avec le client chez Metal Guinée). * Application de deux couches de peinture sur les têtes de lits (peinture fournit par le client). * Application de deux couches de peinture sur l'ensemble de placard bois (peinture fournit par le client).</p>	18%	69 500	45	3 127 500
<p><u>CHAMBRE Peinture plafond (m2) :</u> * Fourniture et application de deux couches de peinture blanche sur le plafond.</p>	18%	49 000	20	980 000
<p><u>RENOVATION PORTE (unité) :</u> * Grattage et ponçage de la porte et de son cadre. * Fourniture et application de deux couches de peinture. * Remise en état de la poignet + serrure (remplacement si nécessaire en supplément).</p>	18%	600 000	2	1 200 000
<p><u>COULOIR Peinture murale (m2) :</u> * Reprise des enduits si nécessaire, puis ponçage avant application de la peinture. * Fourniture et application de deux couches de peinture sur les murs (choix de</p>				

la couleur à valider avec le client chez Metal Guinée).	18%	69 500	27	1 876 500
COULOIR Peinture plafond (m2) : * Fourniture et application de deux couches de peinture blanche sur le plafond.	18%	49 000	6	294 000
SALLE DE BAIN Démolition (forfait) : * Dépose des différents équipements (toilette, lavabo, bidet, etc...) * Dépose des faïences murales + carrelage sol. * Evacuation des gravats.	18%	1 000 000	1	1 000 000
SALLE DE BAIN Plomberie (forfait) : * Reprise complète des installations de plomberie, remplacement des tuyaux et évacuations.	18%	1 300 000	1	1 300 000
SALLE DE BAIN Maçonnerie (m2) : * Reprise complète de la maçonnerie murale et sol, afin d'obtenir un support prêt à carrelage.	18%	19 000	26	494 000
SALLE DE BAIN Carrelage (m2) : * Fourniture et pose de carrelage sol + faïence murale (choix à valider avec le client, tarif peut varier).	18%	255 000	26	6 630 000
SALLE DE BAIN Receveur (ensemble) : * Fourniture et pose d'un receveur de douche ainsi que sa bonde d'évacuation.	18%	8 554 000	1	8 554 000
SALLE DE BAIN Douche (ensemble) : * Fourniture et pose de la robinetterie colonne de douche et paroi vitrée.	18%	9 900 000	1	9 900 000
SALLE DE BAIN Vasque (ensemble) : * Fourniture et pose d'une vasque blanche, de son meuble couleur café (80*80*46), son miroir et sa robinetterie. (Le modèle a été validé par le client).	18%	7 427 000	1	7 427 000
SALLE DE BAIN Toilette (ensemble) : * Fourniture et pose d'un toilette suspendu. * Création d'un coffrage en placo-plâtre pour cacher le réservoir et mécanisme.	18%	6 900 000	1	6 900 000
SALLE DE BAIN accessoires (ensemble) : * Fourniture et pose d'accessoire à fixer en Inox : grand porte-serviette, petit porte-serviette, porte papier toilette, porte savon et porte brosse suspendu.	18%	4 390 000	1	4 390 000
SALLE DE BAIN Peinture plafond (m2) : * Fourniture et application de deux couches de peinture blanche sur le plafond.	18%	49 000	4	196 000
NETTOYAGE (forfait) : * Nettoyage complet du chantier, poussières, vitres, sols et évacuation des déchets.	18%	800 000	1	800 000

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: 40% à la commande
30% à 50% du travail
30% à la réception du chantier

Total HT	62 199 000
Total TVA 18%	11 195 820
Total TTC	73 394 820

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.