

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

AFD

Agence Régionale, Guinée, Sierra Léone
5ème avenue K022 – Kaloum
CONAKRY

Réalisation d'un mur de clôture en façade de l'AFD avec différents portails.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p><u>INSTALLATION/GESTION DE CHANTIER (Forfait) :</u> * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.</p>	18%	9 600 000	1	9 600 000
<p><u>FOUILLE (m3) :</u> * Réalisation d'une fouille en rigole de dimensions 0,30x0,50x25m.</p>	18%	890 000	4	3 560 000
<p><u>POTEAUX (unité) :</u> * Réalisation de poteau de dimension 0,2x0,2x3m pour soutenir le mur et les portails (dosage 350kg/m3, fer diamètre 12mm). * Passage de foureaux, puis câblage électrique pour le branchement de globe lumineux sur chaque poteaux. (Le type de globe lumineux LED sera validé par le client avant la pose). <i>Des fourreaux de reserves sans câblage seront implantés pour le système de vidéosurveillance selon le plan d'implantation transmis.</i></p>	18%	1 099 000	10	10 990 000
<p><u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture et réalisation d'une fondation de 30cm de profondeur et 50cm de large (béton cyclopéen dosage 250kg/m3). * Fourniture et pose d'agglos 20 plein pour réalisation d'un mur d'une hauteur de 2,5m sur la longueur de la façade. * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces du mur.</p>	18%	799 900	45	35 995 500
<p><u>CHAINAGE (m3) :</u> * Fourniture et réalisation d'un chaînage de dimensions 0,15x0,20x0,50m pour assurer la stabilité du mur (dosage 350kg/m3).</p>	18%	9 100 000	0.48	4 368 000
<p><u>PEINTURE (m2) :</u> Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maconnerie, des deux côtés du mur. (couleur selon le choix du client).</p>	18%	77 900	160	12 464 000
<p><u>FERRONERIE (unité) :</u> * Fabrication et pose de cinq (5) portails métalliques manuels dont quatres (4) coulissants et un (1) à double vantaux. <i>Les dimensions sont reprises sur le plan joint à l'offre.</i> <i>Chaque portails est confections avec des pics anti-intrusions sur les parties supérieures.</i></p> <p><u>Caractéristiques techniques :</u> - Tubes galva 60/40 - Epaisseur de tôle 2mm - Fermeture par crochet sol</p> <p>* Deux couches de peintures seront appliqués sur les portails (couleur selon choix client).</p>	18%	9 990 000	5	49 950 000
<p><u>FERRONERIE (ml) :</u></p>				

* Fabrication et pose de pics en fer sur le haut des murs.	18%	490 000	16	7 840 000
--	-----	---------	----	-----------

Conditions de règlement:
 40% à la commande
 30% à 50% du travail
 30% à la réception du chantier

Total HT	134 767 500
Total TVA 18%	24 258 150
Total TTC	159 025 650

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
 Secteur Terrasse Rue M.A.004
 CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
 Adresse: KALOUM
 Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.