

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Conakry Terminal
CONAKRY

INSTALLATION ELECTRIQUE SERVICE MEDICAL BOLLORE

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
FRAIS GENERAUX (Fft) : Installation de chantier y compris les études d'exécution, l'implantation, les essais et contrôle, les plans de récolement, respect des règles de sécurité, évacuation des déchets, repli et nettoyage du site.	18%	3 000 000	1	40%	1 800 000
ELECTRICITE (u) : Coffret modulaire 2 rangées 375X355X103	18%	650 000	1		650 000
ELECTRICITE (u) : DPN calibre 10A (legrand/schneider) pour éclairage	18%	125 000	3		375 000
ELECTRICITE (u) : DPN 16A pour les prises et climatiseurs	18%	145 000	7		1 015 000
ELECTRICITE (u) : DDR 63 A, sensibilité 30mA	18%	2 300 000	1		2 300 000
LUMINAIRES (u) : Spots lumineux LED encastrables 12W	18%	145 000	11		1 595 000
LUMINAIRES (u) : Spot lumineux à LED suspendable 7W	18%	195 000	4		780 000
LUMINAIRES (ml) : Ruban lumineux LED (Horizontal)	18%	85 000	44		3 740 000
LUMINAIRES (u) : Lampes plafonier à LED 12W	18%	145 000	5		725 000
DISPOSITIFS DE COMMANDE (u) : Interrupteur double allumage	18%	132 000	2		264 000
DISPOSITIFS DE COMMANDE (u) : Interrupteur double va et vient	18%	134 000	4		536 000
DISPOSITIFS DE COMMANDE (u) : Interrupteur bouton poussoir	18%	162 000	5		810 000
DISPOSITIFS DE COMMANDE (u) : Télérupteur	18%	267 000	1		267 000
PRISES DE COURANT (u) : Prises ordinaires 2P+T (12 pour bureaux +5 pour climatiseur)	18%	109 000	17		1 853 000
PRISES DE COURANT (u) : Prises ordinaires 2P+T pour toilettes	18%	109 000	2		218 000
CABLES, FILS ET FOURREAUX (ml) : Câble souple 3X1,5mm ² pour éclairage	18%	27 000	40		1 080 000
CABLES, FILS ET FOURREAUX (ml) :					

Câble souple 3X2,5mm2 pour prises et climatisatons	18%	29 600	70	2 072 000
CABLES, FILS ET FOURREAUX (Fft) : accessoires de raccordement pour câbles et goulottes	18%	1 500 000	1	1 500 000
CABLES, FILS ET FOURREAUX (ml) : Câble souple 5X10mm2 (départ général)	18%	95 000	6	570 000
CLIMATISATION (u) : Fourniture et pose split 9000BTU	18%	4 000 000	1	4 000 000
CERTIFICATION AGREE (Fft) Certification de conformité des installations aux normes en vigueur délivré par un organisme agréé.	18%	4 015 000	1	4 015 000

Conditions de règlement: 60% à la commande,
20% à livraison du matériel,
20% à la remise du chantier.

Total HT	30 165 000
Total TVA 18%	5 429 700
Total TTC	35 594 700

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.