MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition commerciale

Réf. : PR1911-0080

Date : 20/11/2019
Date de fin de validité : 20/12/2019
Code client : CU1903-0016

Émetteur:

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

ROZAN Denis
La Minière
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
DEMOLITION (Forfait) : Demolition d'une partie de la clôture côté mer	18%	5 000 000	1	5 000 000
MOUSTIQUAIRE (m2) : Fourniture et pose des moutiquaires sur les fenêtres	18%	1 020 000	14	14 280 000
FERRONNERIE (Unité) : Fourniture et pose des antivols sur les trois portes exterieur arrière.	18%	2 606 000	3	7 818 000
FERRONNERIE (Forfait) : Fourniture et pose des Grilles sur la clôture côté mer donnant une vue a l'eau ou balustrade inox balcon	18%	15 750 000	1	15 750 000
FERRONNERIE (Forfait) : * Renforcement des grillages sur le caniveau, le support de la cuve et la case de la bonbonne à gaz * Remplacer la grille de la porte d'accès au balcon côté nord.	18%	13 000 000	1	13 000 000
PEINTURE SOL (m2) : Fourniture et application d'une couche de peinture sur le sol.	18%	29 000	369	10 701 000
BARBELET (forfait) : Fourniture et pose de Barbelet sur la clôture	18%	6 100 000	1	6 100 000
CARRELAGE (m2) : Décapage des carreaux existants Fourniture et pose d'un carrelage sur le sol (Le tarif peut varier en fonction du choix du carrelage).	18%	320 000	132	42 240 000
CABANE PISCINE (forfait) : *Menuiserie : fourniture et pose de deux portes *Carrelage : fourniture et pose d'un carrelage sur le sol *Peinture : fourniture et application de deux couches de peinture *Sanitaire : dispositifs WC	18%	3 904 000	1	3 904 000
PRESTATION D'ENTRETIEN DE CLIMATISATION (Forfait par clim) : * Soufflage et nettoyage des groupes extérieurs ainsi que des splits intérieurs * Reparation de la carte electronique, prise et fiche male * Ajout de gaz R410 (kgs) Attention risque de clim HS non connu	18%	650 000	4	2 600 000
REMPLACEMENT DES CLIMATISEURS (Unité) : * Fourniture et installation de climatisation 24000BTU.	18%	7 140 000	2	14 280 000
REMPLACEMENT DES CLIMATISEURS (Unité) : * Fourniture et installation de climatisation 18000BTU.	18%	5 940 000	4	23 760 000
MENUISERIE (Unité) : Echange de toutes les serrures encastrées et poignées de portes défectueuses	18%	669 000	12	8 028 000

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition commerciale

Réf. : PR1911-0080

Date : 20/11/2019
Date de fin de validité : 20/12/2019
Code client : CU1903-0016

MENUISERIE (Unité) : Echange de toutes les serrures en applique et poignées de portes défectueuses	18%	669 000	2	1 338 000
MACONNERIE (Forfait) : * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces de la clôture. * Bouchage des trous au niveau de caniveau dans la cour. * Reimplantion des balustrades sur la pente côté mer niveau maree haute.	18%	46 200 000	1	46 200 000
PLOMBERIE (Forfait) : Contrôle des équipements et changement de pièces defectueuses (attention l'achat des pièces n'est pas compris)	18%	2 000 000	1	2 000 000
ELECTRICITE (Forfait) : Contrôle des équipements et changement de pièces defectueuses (attention l'achat des pièces n'est pas compris)	18%	2 000 000	1	2 000 000
PEINTURE (m2) : * Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maçonnerie, des deux côtés du mur. (couleur selon le choix du client).	18%	74 900	95	7 115 500

Conditions de règlement: A réception

Total HT	226 114 500
Total TVA 18%	40 700 610
Total TTC	266 815 110

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"