

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

CAPAGO GUINEE

Immeuble ZEIN, Rue Ka021, BP : 2088
Commune de Kaloum
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
<u>INSTALLATION DE CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des différents matériaux. * Dépose du matériel existant (parquet,etc..). * Evacuation des déchets. * Mise en place de protection lors des travaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.	18%	9 100 000	1			9 100 000
<u>CARRELAGE (m2) :</u> *Fourniture et pose d'un carrelage sur le sol. <i>" Echantillon de carrelage validé par Capago"</i>	18%	339 000	500			169 500 000
<u>CARRELAGE (ml) :</u> * Fourniture et pose de plinthes sur les bas de cloisons réalisées.	18%	35 000	356			12 460 000
<u>CARRELAGE (ml) :</u> Fourniture et pose d'une tablette en faïence de 30cm de largeur sur le bas des fenêtres.	18%	192 000	40			7 680 000
<u>FAUX-PLAFOND (Forfait) :</u> * Fourniture et pose de dalle plafond 60/60 en fibre.	18%	3 000 000	1			3 000 000
<u>PEINTURE (m2) :</u> * Fourniture et application d'une peinture lessivable blanche sur les murs.	18%	36 900	750			27 675 000
<u>PORTE (unité) :</u> * Fourniture et pose de groom (bras à coulisse) au dessus des portes (produit importé). <i>A définir avec le client les portes à équiper.</i>	18%	1 709 400	26			44 444 400
<u>CUISINE (ensemble) :</u> * Réalisation d'un plan de travail en maçonnerie carrelé de faïence. * Pose d'un nouvel évier et robinetterie. * Confection et pose de porte de meuble en alu.	18%	15 600 000	1			15 600 000
<u>REMPLACEMENT DE PORTE (Unité) :</u> * Porte pleine entrée collecte.	18%	4 000 000	1		Offert	0
<u>PLEXI (ml) :</u> * Fourniture et pose de plaque plexi de couleur blanche sur les parties de mur et le tour des interrupteurs désignés par le client. <i>(Surface validée avec le client).</i>	18%	315 000	87			27 405 000
<u>PVC (ml) :</u> * Fourniture et pose de baguettes d'angles en PVC sur les angles de mur à fort passage ainsi que le pourtour des portes.	18%	89 145	130			11 588 850
<u>CLIMATISATION (Unité) :</u>						

* Afin d'éliminer le phénomène de condensation sur les canalisations de fluides présentent dans le faux-plafond, nous préconisons l'installation d'une isolation supplémentaire autour des conduits. Fourniture et installation d'isolant Armaflex sur toutes les canalisations des splits au condensateurs extérieurs.	18%	599 900	15		8 998 500
CLIMATISATION (Unité) : * Afin d'éliminer les problèmes de fuites d'eau ou de bouchage sur les conduits d'évacuations de condensats des climatisations, nous préconisons la rénovation complète du circuit d'évacuation. Fourniture et installation d'un nouveau réseau d'évacuation des condensats par gravité, des splits jusqu'à l'extérieur. PVC diamètre 32mm des splits jusqu'à une nourrice mère d'un diamètre 50mm encastrée dans la dalle. Reprise des différents placo murales.	18%	495 440	15		7 431 600

Conditions de règlement:

60% à la signature du contrat,
30% à la réception des travaux,
10% retenue de garantie, 12mois après signature du PV de réception

Total HT	344 883 350
Total TVA 18% (TVA)	62 079 003
Total TTC	406 962 353

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.