

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

NOOM Hôtel

Teminetaye, Av. de la République, Commune de Kaloum

CONAKRY

Réalisation d'un mur de clôture en deux parties.

Face avant, le long de la route : Mur constitué d'intervalle de maçonnerie et de grille de 4,34ml.

Côté gauche, de la route vers la mer : Mur plein d'une hauteur de 3m.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>TERRASSE (Forfait) :</u> * Réalisation de la fouille tout du long du périmètre. * Aménagement du terrain sur les différences de dénivelé. * Remblais des talus. * Réalisation de la rampe pour camion. * Location des engins d'aménagement.	18%	49 000 000	1	49 000 000
<u>SEMELE (ml) :</u> * Réalisation d'une semelle armée selon le plan tout au long de la clôture à réaliser. Dosage du béton à 400Kg/m3. Ferraillage en diamètre 14mm. (Largeur 120/Hauteur 30).	18%	1 173 900	115	134 998 500
<u>MUR DE FONDATION ET DE CLÔTURE (ml) :</u> * Réalisation d'un mur de fondation ainsi que le muret de clôture selon le plan transmis. Le muret hors sol sera réalisé en brique creuse. Dosage du béton à 400kg/m3. Ferraillage en diamètre 14mm. (Largeur 46/Hauteur 65+100)	18%	2 119 927	107	226 832 189
<u>POTEAUX (Unité) :</u> * Réalisation de poteaux à l'identique des poteaux existant sur la clôture de l'hôtel. (Largeur 46/Longeur 50/Hauteur 320).	18%	2 090 869	26	54 362 594
<u>FINITION (m2) :</u> * Crépissage des deux faces de l'ensemble du mur de clôture. * Fourniture et application de deux couches de peinture couleur gris (comme l'existant).	18%	71 500	380	27 170 000
<u>GRILLE METALLIQUE (Unité) :</u> * Réalisation de grille identique à l'existant (sans les fer rond sur le côté voirie). Peint couleur gris foncé. (Largeur 434/Hauteur 220)	18%	9 360 000	22	205 920 000
<u>GRAND PORTAIL (Unité) :</u> * Réalisation et installation d'un portail coulissant en grille (design identique à la clôture). Utilisation d'une majorité en galva contre l'érosion. Peint couleur gris foncé. (Largeur 600/Hauteur 320)	18%	18 960 000	1	18 960 000

PORTILLON (Unité) : * Réalisation et installation d'un portail piéton à un battant grille (design identique à la clôture). Peint couleur gris foncé. (Largeur 120/Hauteur 320).	18%	5 980 000	1	5 980 000
MUR DE CÔTE PLEIN, DE LA ROUTE VERS LA MER (ml) : * Réalisation d'une fouille. * Réalisation d'une semelle + fondation. * Elevation d'un mur d'une hauteur de 300 en brique pleine de 20. * Réalisation d'un chaînage. * Crépissage et peinture des deux faces du mur.	18%	2 990 000	75	224 250 000

Conditions de règlement: 50% à la signature,
30% avant la couverture,
20% à la remise définitive du chantier.

Total HT	947 473 283
Total TVA 18%	170 545 190,94
Total TTC	1 118 018 473,94

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"