

Émetteur:

Adressé à:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

**FAWAZ Elissar**

Kaloum  
CONAKRY

**La proposition concernant la réalisation de faux-plafond est composée des parties suivantes :**

\* **Réalisation du Rez-De-Chaussée.**

\* **Réalisation de l'Etage.**

\* **Option isolation pour les deux niveaux.**

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>FAUX-PLAFOND (ml) :</b> * Fourniture et pose d'une structure métallique pour support. (quincailleries inclus). Cornières métalliques sur le périmètre des différentes pièces. Profilés fourrures F47 tous les 60cm avec fixation pour dalle béton.	18%	55 000	600	33 000 000
<b>FAUX-PLAFOND (m2) :</b> * Fourniture et pose de plaque de plâtre cartonnée BA13 hydrofuge (épaisseur 13mm).	18%	125 000	295	36 875 000
<b>FAUX-PLAFOND (m2) :</b> * Fourniture et pose des bandes à joint. * Application d'un enduit de finition + ponçage.	18%	59 000	295	17 405 000
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage spécial pour plaque de plâtre.	18%	19 000	295	5 605 000
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application de deux couches de peinture de finition blanche sur la totalité des plafonds.	18%	29 900	295	8 820 500
<b>FAUX-PLAFOND (ml) :</b> * Fourniture et pose d'une structure métallique pour support. (quincailleries inclus). Cornières métalliques sur le périmètre des différentes pièces. Profilés fourrures F47 tous les 60cm avec fixation spécifique pour charpente métallique.	18%	59 000	498	29 382 000
<b>FAUX-PLAFOND (m2) :</b> * Fourniture et pose de plaque de plâtre cartonnée BA13 hydrofuge (épaisseur 13mm).	18%	125 000	248	31 000 000
<b>FAUX-PLAFOND (m2) :</b> * Fourniture et pose des bandes à joint. * Application d'un enduit de finition + ponçage.	18%	59 000	248	14 632 000
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage spécial pour plaque de plâtre.	18%	19 000	248	4 712 000
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application de deux couches de peinture de finition blanche sur la totalité des plafonds.	18%	29 900	248	7 415 200
<b>OPTION ISOLATION RDC (m2) :</b>				

* Fourniture et installation d'un isolant thermique et acoustique dans le plenum (entre la dalle et le faux-plafond).	18%	69 900	295	20 620 500
<b>OPTION ISOLATION ETAGE (m2):</b>				
* Fourniture et installation d'un isolant thermique et acoustique dans le plenum (entre la charpente métallique et le faux-plafond). (Cela permet un confort thermique et surtout une économie importante des climatiseurs).	18%	69 900	248	17 335 200

**Conditions de règlement:**  
40% à la commande  
30% à 50% du travail  
30% à la réception du chantier

Total HT	226 802 400
Total TVA 18%	40 824 432
<b>Total TTC</b>	<b>267 626 832</b>

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"