

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

AP OIL

Immeuble ARPT 3ème Etage
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>ETUDE DE PROJET :</u> * Conception des plans de côtes et d'aménagement.	18%	5 000 000	1	Offert	0
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Protection du sol carrelage par des polyanes.	18%	6 000 000	1	50%	3 000 000
<u>CLOISONNEMENT (m2) :</u> * Fourniture et installation des armatures métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces. * Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA13 de chaque côté. * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçages. <i>Des espaces libres seront réalisés permettant à la climatisation de ventiller l'ensemble du plateau.</i>	18%	365 000	267	25%	73 091 250
<u>PLINTHE (ml) :</u> * Fourniture et pose d'une plinthe carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	18%	25 000	95	30%	1 662 500
<u>MENUISERIE (unité) :</u> * Fourniture et installation de porte aluminium blanc laqué 90/210 (traverse centrale avec la partie inférieure vitrée et la partie supérieure vitrée). * Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis. * Une armature en bois sera installée à l'intérieur de la cloison en guise de renfort.	18%	3 500 000	8	25%	21 000 000
<u>MENUISERIE PORTE D'ENTREE (unité) :</u> * Fourniture et installation de porte aluminium blanc laqué 90/210 (traverse centrale avec la partie inférieure pleine et la partie supérieure vitrée). * Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis.	18%	4 200 000	1	10%	3 780 000
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture, installation d'un chemin de câble dans le faux plafond et de ses accessoires pour passage des câbles électriques et informatiques.	18%	9 725 000	1	35%	6 321 250
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'un coffret électrique complet, munis de tous les disjoncteurs pour les luminaires, prises. * Fourniture et installation d'un disjoncteur différentiel 30mA pour la sécurité du personnel.	18%	13 000 000	1	30%	9 100 000
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture, câble puis branchement d'un réseau électrique luminaire selon l'implantation des bureaux.					

* Dalle LED 45w 600*600mm 6400K.	18%	1 258 600	13	15%	13 907 530
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture, câble puis branchement d'un réseau électrique prises standards.	18%	290 000	24	25%	5 220 000
<u>ELECTRICITE (Unité) :</u> * Fourniture et installation des interrupteurs à l'entrée des différents bureaux.	18%	240 000	10	15%	2 040 000
<u>PEINTURE (m2) :</u> * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage pour plaque de plâtre BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les cloisons de plâtre (deux couches).	18%	39 900	534	25%	15 979 950
<u>FIN DE CHANTIER (forfait) :</u> * Nettoyage complet du chantier avant réception.	18%	6 000 000	1	50%	3 000 000

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	158 102 480
Total TVA 18%	28 458 446,4
Total TTC	186 560 926,4

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"