

Émetteur:

Adressé à:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

**SOGECILE Groupe**

Boussoura, Route du Niger  
Immeuble SAGALE  
Commune de MATAM  
CONAKRY

Rénovation totale de la grande terrasse ainsi que la petite terrasse côté Ouest.

Les plans fournis seront mise à jour puis à valider par la client avant démarrage des travaux.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b>PHASE N°1 = 593.350.000 HT GNF</b>	18%	0	1		0
<b>ETUDE DE PROJET (forfait) :</b> * Conception des plans de côtes et d'aménagement.	18%	5 000 000	1	Offert	0
<b>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</b> * Approvisionnement des matériaux et installation du chantier. * Evacuation des différents gravats et replis du chantier.	18%	15 000 000	1		15 000 000
<b>DECAPAGE (m2) :</b> * Décapage de l'étanchéité existante et préparation des surfaces.	18%	29 500	900		26 550 000
<b>ETANCHEITE (m2) :</b> * Fourniture et pose d'une membrane bi-couche d'étanchéité sur la totalité de la surface ainsi que ses accroterres.	18%	242 000	900		217 800 000
<b>MACONNERIE (m2) :</b> * Fourniture et réalisation d'une chape sur toute la surface (épaisseur 5cm). * Reprise des différentes pentes lors de la réalisation de la chape, pour l'évacuation de l'eau. * Réalisation de joints de dilatations afin d'éviter toutes dégradations de celle-ci. <i>Utilisation d'adjuant pour imperméabiliser la chape.</i>	18%	75 000	900		67 500 000
<b>PLOMBERIE (Forfait) :</b> * Fourniture et installation de différents lieux d'évacuation d'eau selon l'infrastructure du bâtiment. <i>Cela permettra d'évacuer l'eau sale lors du nettoyage du sol.</i>	18%	9 000 000	1		9 000 000
<b>CARRELAGE SOL (m2) :</b> * Fourniture et pose d'un carrelage sol sur toute la surface. * Des joints de dilation seront posés afin d'éviter les déformations et soulevement des carreaux. <i>La qualité et finition du carrelage sera validée par le client, le tarif peut donc être variable.</i>	18%	275 000	900		247 500 000
<b>PAHSE N°2 = 532.883.400HT GNF</b>	18%	0	1		0
<b>CHARPENTE METALLIQUE (m2) :</b> * Fourniture et réalisation d'une charpente métallique sur toute la surface de la grande terrasse ainsi que la petite côté Ouest. <i>Description technique :</i> - IPN 100 - Platine de 6mm - Tube de 60/40					

- Peinture anti-rouille - Peinture de finition de la couleur du client.	18%	399 000	900		359 100 000
<b>BATIMENT N°1 Facade arrière, côté terrasse (Unité) :</b> * Fourniture et pose d'une fenêtre en aluminium gris.	18%	1 916 850	1		1 916 850
<b>BATIMENT N°2 Facade avant, côté terrasse (Unité) :</b> * Fourniture et installation de porte en aluminium gris Mesure 1,60 sur 2,10.	18%	3 510 400	20		70 208 000
<b>BATIMENT N°2 Facade avant, côté terrasse (Unité) :</b> * Fourniture et installation de fenêtre en aluminium gris Mesure 1,11 sur 1,61	18%	1 916 850	3		5 750 550
<b>BATIMENT N°2 Facade arrière, côté cours (Unité) :</b> * Fourniture et installation de porte en aluminium gris Mesure 0,90 sur 2,10.	18%	2 018 350	24		48 440 400
<b>BATIMENT N°2 Facade arrière, côté cours (Unité) :</b> * Fourniture et installation d'imposte en aluminium gris Mesure 0,65 sur 2,21.	18%	901 850	32		28 859 200
<b>BATIMENT N°2 Facade arrière, côté cours (Unité) :</b> * Fourniture et installation d'imposte en aluminium gris Mesure 0,53 sur 1,74.	18%	1 033 800	18		18 608 400
<b>PHASE N°3 = 260.550.000HT GNF</b>	18%	0	1		0
<b>COUVERTURE TOITURE (m2) :</b> * Fourniture et installation de tôle bac acier (couleur au choix du client). * Utilisation de crochet fileté et écrou. * Installation de goutières PVC 200 + les différentes descentes diamètre 100. Des crochets d'attente seront positionnés de manière à pouvoir installer des panneaux solaires sur cette structure à l'avenir.	18%	279 500	900		251 550 000
<b>NETTOYAGE (Forfait) :</b> * Nettoyage et évacuation des différents gravats.	18%	9 000 000	1		9 000 000

**Conditions de règlement:** À réception de commande

Total HT

1 376 783 400

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Total TVA 18%

247 821 012

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Total TTC

1 624 604 412

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012