

Émetteur:

Adressé à:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

**BARRY TRAORE Tahirou**

Complexe Résidence 2000

Appartement 57 Roof

CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b><u>INSTALLATION DU CHANTIER (fft) :</u></b> * Protection des sols et des poussières.	0%	1 000 000	1	Offert	0
<b><u>CHAMBRE/SALLE DE BAIN plafond (m2) :</u></b> * Fourniture et pose d'une armature métallique renforcée. * Fourniture et pose d'une plaque de placo-plâtre afin de créer un plafond suspendu ainsi qu'un coffre à rideaux. * Application d'un enduit pour finition +ponçage.	0%	375 000	30	30%	7 875 000
<b><u>CHAMBRE/SALLE DE BAIN Electricité (forfait) :</u></b> * Fourniture et pose de 4 prises encastrées dans la tête de lit (gaine, câble + appareillage encastré Legrand Celiane Blanc). * Reprise complète de l'installation électrique de la chambre, encastrement des câbles sous gaine. (Démontage des goulottes, remplace des câbles, saignée dans la maçonnerie, pose de gaine et boites d'encastresments, puis reprise des enduits). <i>La matériel ainsi que l'emplacement sera validé par le client.</i>	0%	4 000 000	1	30%	2 800 000
<b><u>CHAMBRE Revêtement sol (m2) :</u></b> * Fourniture et pose d'un carreau sol 45x45 "Seattle beige". <i>Le tarif peut varier en fonction du choix du client.</i>	0%	280 000	20	20%	4 480 000
<b><u>CHAMBRE Peinture murale (m2) :</u></b> * Reprise complet des enduits, puis ponçage avant application de la peinture. * Fourniture et application de deux couches de peinture sur les murs (choix de la couleur à valider avec le client chez Metal Guinée).	0%	109 500	49	20%	4 292 400
<b><u>CHAMBRE Peinture plafond (m2) :</u></b> * Fourniture et application de deux couches de peinture blanche sur le plafond.	0%	49 000	20	30%	686 000
<b><u>PORTES (unité) :</u></b> * Reprise du cadre en maçonnerie pour pose de nouvelles portes. * Fourniture et pose des portes en stratifiées 70 et 80cm. * Quincaillerie fournis	0%	4 900 000	2	20%	7 840 000
<b><u>SALLE DE BAIN Démolition (forfait) :</u></b> * Dépose des différents équipements (toilette, lavabo, bidet, etc...). * Dépose des faïences murales + carrelage sol. * Evacuation des gravats.	0%	1 000 000	1	Offert	0
<b><u>SALLE DE BAIN Plomberie (forfait) :</u></b> * Reprise des installations de plomberie, remplacement des tuyaux et évacuations (selon l'état). * Déplacement du chauffe eau.	0%	1 300 000	1	50%	650 000

<b><u>SALLE DE BAIN Maçonnerie (m2) :</u></b> * Reprise complète de la maçonnerie murale et sol, afin d'obtenir un support prêt à carrelé.	0%	19 000	50	Offert	0
<b><u>SALLE DE BAIN Carrelage (m2) :</u></b> * Fourniture et pose de carrelage sol 30x60 "gresart" * Fourniture et pose de faïence murale beige 45x45	0%	320 000	50	20%	12 800 000
<b><u>SALLE DE BAIN Receveur (ensemble) :</u></b> * Création d'un banc carrelé pour assise. * Fourniture et pose d'une étanchéité Sika, ainsi bonde d'évacuation et baguettes de finition aluminium	0%	2 554 000	1	10%	2 298 600
<b><u>SALLE DE BAIN Douche (unité) :</u></b> * Fourniture et pose d'une paroi vitrée 8mm fixe 140/195cm.	0%	5 600 000	1	10%	5 040 000
<b><u>SALLE DE BAIN Douche (unité) :</u></b> * Fourniture et pose d'une colonne de douche avec mitigeur "COSY 95/137".	0%	3 430 000	1	10%	3 087 000
<b><u>SALLE DE BAIN Vasque (ensemble) :</u></b> * Fourniture et pose d'un meuble vasque double (120cm), son miroir et sa robinetterie. Modèle "gris souris"	0%	12 866 000	1	10%	11 579 400
<b><u>SALLE DE BAIN Toilette (ensemble) :</u></b> * Fourniture et pose d'un toilette.	0%	3 220 000	1	10%	2 898 000
<b><u>SALLE DE BAIN Baignoire (ensemble) :</u></b> * Fourniture et pose d'une baignoire 180x80cm blanche * Fourniture et pose d'un mitigeur "Cosy".	0%	7 903 000	1	10%	7 112 700
<b><u>SALLE DE BAIN Peinture plafond (m2) :</u></b> * Fourniture et application de deux couches de peinture blanche sur le plafond.	0%	49 000	10	30%	343 000
<b><u>NETTOYAGE (forfait) :</u></b> * Nettoyage complet du chantier, poussières, vitres, sols et évacuation des déchets.	0%	800 000	1	Offert	0

**Conditions de règlement:**  
40% à la commande  
30% à 50% du travail  
30% à la réception du chantier

Total HT 73 782 100  
Total TTC 73 782 100

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.