

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Guinee Games

CONAKRY

RENOVATION DE LA FACADE PRINCIPALE SELON LE PLAN TRANSMIS.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p><u>INSTALLATION (fft) :</u> * Location/montage/démontage d'un échaffaudage sur l'ensemble de la façade principale. * Approvisionnement des matériaux. * Nettoyage et repli du chantier.</p>	18%	50 180 000	1	50 180 000
<p><u>CADRE DE FENETRE (m2) :</u> * Décapage des carreaux couleurs marron. * Reprise des maçonneries. * Application d'un enduit extérieur en deux couches; * Application de deux couches de peinture extérieure (Marque Metal-Guinée).</p>	18%	790 000	8	6 320 000
<p><u>PEINTURE (m2) :</u> * Reprise des enduits. * Application de deux couches de peinture sur les zones blanches (voir visuel).</p>	18%	104 000	124	12 896 000
<p><u>STRUCTURE PUBLICITAIRE (fft) :</u> * Fabrication et installation de différents points de fixation pour la pose d'une bâche publicitaire.</p>	18%	4 900 000	1	4 900 000
<p><u>CARRELAGE (m2) :</u> * Décapage des carreaux blancs existants. * Reprise de la maçonnerie. * Application d'un enduit extérieur en deux couches. * Application de deux couches de peinture extérieure (Marque Metal-Guinée).</p>	18%	169 000	404	68 276 000
<p><u>EVACUATION DES CLIMATISEURS (fft) :</u> * Remplacement des évacuations des climatiseurs par des sections plus importants. * Positionnement esthétique des évacuations des climatiseurs.</p>	18%	8 900 000	1	8 900 000
<p><u>MACONNERIE (m2) :</u> * Réalisation de colonne technique en parpaing de 10cm sur les 6 zones de descente d'eau des balcons. * Reprise de la maçonnerie sur la partie supérieure de l'auvent en parpaing de 10cm.</p>	18%	339 000	48	16 272 000
<p><u>MACONNERIE ARMEE (m3) :</u> * Reprise du bandeau supérieur afin de le rendre droite (actuellement courbé en haut de l'immeuble). * Piquate pour reprise sur la structure. * Coffrage et coulage en béton armée (dosage 350kg/m3). * Crépissage afin de rendre la surface lisse.</p>	18%	5 500 000	0.8	4 400 000

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: 50% à la signature,
30% à 50% d'évolution des travaux,
20% à la remise définitive du chantier.

Total HT	172 144 000
Total TVA 18%	30 985 920
Total TTC	203 129 920

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"