

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

AFD

Agence Régionale, Guinée, Sierra Léone

5ème avenue K022 – Kaloum

CONAKRY

Mur piscine minière

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION/GESTION DE CHANTIER (Forfait) :</u> * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.	18%	9 600 000	1	9 600 000
<u>DEMOLITION (forfait) :</u> * Démolition du mur existant. * Evacuation des gravats.	18%	8 500 000	1	8 500 000
<u>FOUILLE (m3) :</u> * Réalisation d'une fouille en rigole de dimensions 0,30x0,50x27	18%	890 000	5	4 450 000
<u>POTEAUX (unité) :</u> * Réalisation de poteau de dimension 0,2x0,2x3m pour soutenir le mur et les portails (dosage 350kg/m3, fer diamètre 12mm). * Passage de fourreaux, puis câblage électrique pour le branchement de globe lumineux sur chaque poteaux. (Le type de globe lumineux LED sera validé par le client avant la pose). <i>Des fourreaux de reserves sans câblage seront implantés pour le système de vidéosurveillance selon le plan d'implantation transmis.</i>	18%	1 099 000	15	16 485 000
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture et réalisation d'une fondation de 30cm de profondeur et 50cm de large (béton cyclopéen dosage 250kg/m3). * Fourniture et pose d'agglos 20 plein pour réalisation d'un mur d'une hauteur de 2,5m sur la longueur de la façade. * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces du mur.	18%	850 000	60	51 000 000
<u>CHAINAGE (m3) :</u> * Fourniture et réalisation d'un chaînage de dimensions 0,15x0,20x27m pour assurer la stabilité du mur (dosage 350kg/m3).	18%	9 100 000	0.81	7 371 000
<u>PEINTURE (m2) :</u> Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maconnerie, des deux côtés du mur. (couleur selon le choix du client).	18%	82 500	135	11 137 500
<u>ELAGAGE (forfait) :</u> * Elaguer les branches des arbres le long de la clôture. * Evacuation des branches coupées.	18%	8 500 000	1	8 500 000

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	117 043 500
Total TVA 18%	21 067 830
Total TTC	138 111 330

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"