MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition commerciale

Réf. : PR2011-0223

Date : 16/11/2020
Date de fin de validité : 16/12/2020
Code client : CU2003-0067

Émetteur:

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

Guinee Games
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) : * Approvisionnement des matériaux. * Protection du sol par du polyane.	18%	3 000 000	1	3 000 000
TOITURE (unité) : * Fourniture et pose de feuille de tôle bac de 6.80 mètre, epaisseur 0.50.	18%	1 127 000	13	14 651 000
PLOMBERIE (unité) : *Fourniture et installation d'une gouttière pour le receuillement puis évacuation des eaux.	18%	375 000	6	2 250 000
PLOMBERIE (ml) : * Enfuissement d'un tuyau d'évacuation servant receuillir les eaux pluviales provenant de la goutière et les eaux provenant de la citerne en cas de debordement les menant au regard.	18%	350 000	4	1 400 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et pose des autobloquants sur tout le perimètre de la devanture.	18%	232 000	32	7 424 000
TROTTOIR (ml) : * Réalisation d'un trottoir pour le passage des piétons.	18%	210 000	10	2 100 000
BAS DU MUR COULOIR (Forfait) : * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur le bas du mur pour une resistance face à l'humidité. * Réalisation d'une rigole suivant une pente sur une longueur de 5 mètres.	18%	1 520 000	1	1 520 000
SUPPORT CITERNE : * Fabrication et installation d'un bac en guise de support du citerne muni d'une évacuation.	18%	1 120 000	1	1 120 000
PEINTURE PARTIELLE (Forfait) : * Fourniture et application d'enduit puis ponçage. * Fourniture et application de deux couches de peinture (marque Metal Guinée).	18%	1 344 000	1	1 344 000
BANDEAU METALIQUE (Forfait) : * Fourniture et pose des bandeau sur la bordure de la toiture.	18%	790 000	1	790 000
ELECTRICITE (Forfait) : * Reprise d'installation électrique dans le plafond. * Domino. * Boitier.	18%	548 000	1	548 000
ETANCHEITE (m2) : * Fourniture et pose du paxalu français (membrane adhésive étanche) sur les parties nécessaires sur la toiture pour empeché l'infiltration d'eau en cas de forte pluie.	18%	320 000	21	6 720 000
TRANSPORT (zone) : * Transport et manutention du matériel sur site (zone kaloum).	18%	500 000	1	500 000

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition commerciale

Réf. : PR2011-0223

Date : 16/11/2020

Date de fin de validité : 16/12/2020

Code client : CU2003-0067

Conditions de règlement: A réception

Total HT	43 367 000
Total TVA 18%	7 806 060
Total TTC	51 173 060

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 jointes à cette proposition.