

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Ambassade d'Allemagne

Travaux grande Salle de bain

En cas de paiement en GNF, celui-ci sera indexé au taux du jour de la banque centrale.

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p>ETUDE DE PROJET : * Conception des plans de côtes et d'aménagement.</p> <p>PROJECT STUDY : * Conception of measure plans and the renovation.</p>	0%	250	1	Offert	0
<p>INSTALLATION DE CHANTIER (forfait) : * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.</p> <p>SITE MOBILIZATION (package) : * Supply of different materials. * Implementation of protection structures during the work. * Cleaning during and at the end of the work.</p>	0%	449	1		449
<p>DEMOLITION (m2) : * Démolition des maçonneries et évacuation des gravats. * Déplacement des fluides électriques et plomberies.</p> <p>DEMOLITION (m2) : *demolition of the masonries *the transport of the electrical fluids and the plumbing</p>	0%	35	12		420
<p>CLOISONNEMENT (m2) : * Fourniture et installation des armatures métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces. * Fourniture et réalisation des contre-cloisons en plaque de plâtre BA13 hydrofuge le long du mur. * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçage.</p> <p>PARTITIONS (m2) : * Supply and installation of metalic framework * Supply and installations of drywall joints BA13 waterproof, doubleside *Supply and installations of finish coat and sanding</p>	0%	33	9		297
<p>PLAFOND PLACO (m2) : * Pose des armatures métalliques au plafond. * Pose de plaques de plâtre BA13 Hydrofuge.</p> <p>DRYWALL CEILING (m2) : * Installation of the metal armatures to the ceiling. * Installation of plasterboards BA13 waterproof.</p>	0%	29	12		348



<p>PEINTURE (m2) : * Fourniture et application de deux (2) couches de peinture blanche sur le faux-plafond.</p> <p>PAINTING (m2) : * Supply and application of two (2) coats of white paint to the bare ceiling.</p>	0%	5	12		60
<p>CARRELAGE (m2) : * Fourniture et application de primaire accroche sol sur le carrelage existant.</p> <p>TILES (m2) * Supply and installation of an adhesion promoter on an existing tiling.</p>	0%	4	12		48
<p>CARRELAGE (m2) : * Fourniture et pose d'un carrelage sur le sol. - Aspenwood "wengé" 20x120</p> <p>TILES (m2) : * Supply and applying tiles on the floor. - Aspenwood "wenge" 20x120</p>	0%	62	15		930
<p>FAIENCE MURAL (m2) : * Fourniture et pose de faience murale sur les murs + baguettes d'angles. - Start plaster 26x60.5</p> <p>WALL TILING (m2) : * Supply and applying wall tiling + Corner guards. - Start plaster 26x60.5</p>	0%	42	43		1 806
<p>MEUBLE (Unité) : * Fourniture et pose d'un plan de travail Cedam EXTOPSM4M53NOM EP EXTENSO L2200xP500xH53 Noyer Moka (accessoires de pose compris)</p> <p>FURNITURE (Unit): * Supply and installation of a Cedam worktop EXTOPSM4M53NOM EP EXTENSO L2200xP500xH53 Noyer Moka (Installation accessories included)</p>	0%	431	2		862
<p>MEUBLE (Unité) : * Fourniture et pose de deux vasque à poser (type bole). - Marosque E1144-00</p> <p>FURNITURE (Unit): * Supply and installation of two countertop washbasins (bole type). - Marosque E1144-00</p>	0%	330	2		660
<p>SANITAIRE (Unité) : * Fourniture et pose d'un robinet mitigeur pour lavabo "a poser" (accessoires y compris). - Haut Avid E97347-CP</p> <p>SANITARY (unit) : * Supply and installation of a sink faucet (accessories included). - Haut Avid E97347-CP</p>	0%	302	2		604
<p>MEUBLE (unité) : * Fourniture et pose de deux miroirs mural. - Dimension 100x80 avec applique Led Boréale</p>					



FURNITURE (unit): * Supply and installation of two wall mirrors. - Dimension 100x80 with boreal led wall light	0%	178	2	356
BAIN (Ensemble) : * Fourniture et installation d'une baignoire, robinetterie et accessoire y compris. - Baignoire Corvette 3 170/75 E6090100 - Robinetterie Aleo E72282-CP + Grohe Tempesta G.2760100E	0%	695	1	695
BATH : * Supply and installation of a bathtub, fittings and accessories included.				
DOUCHE (unité) : * Colonne de douche avec mitigeur + douchette. - Brive E24332-CP	0%	369	1	369
THE SHOWER : * Shower column with mixer + hand shower.				
DOUCHE (unité) : * Receveur 140/100 Fiora Silex + paroi fixe	0%	1 093	1	1 093
SHOWER (unit): * Receiver 140/100 Fiora Silex + fixed glass				
SANITAIRE (unité) : * Fourniture et installation d'un bidet suspendu. - VOX EME 0002-00 + chassis	0%	549	1	549
SANITARY (unit) : * Supply and installation of a suspended bidet.				
SANITAIRE (unité) : * Fourniture et installation d'un robinet mitigeur pour le bidet. - Avid E97014-CP	0%	287	1	287
SANITARY (unit) : * Supply and installation of a faucet for the bidet.				
SANITAIRE (unité) : * Fourniture et installation d'un WC suspendu (chassis + cuvette) - Vox EDM 1126-00	0%	553	1	553
SANITARY (unit): * Supply and installation of a suspended WC.				
SANITAIRE (unité) : * Fourniture et installation d'une douchette hygienique. - Grohe 26353000	0%	48	1	48
SANITARY (unit): * Supply and installation of a hygienic shower.				
PLOMBERIE (Forfait) : * Accessoire et raccordement des équipements de plomberie, arrivées d'eau et évacuation.	0%	224	1	224
PLUMBING (package) : * Accessories and installation of plumbing equipment, the water intake and evacuation				



<p><u>ELECTRICITE (Ensemble) :</u> * 2 Interrupteurs. * 6 Spots luminaire plafond. * 4 Prises électriques. L'ensemble du gainage et du câblage.</p> <p><u>ELECTRICITY :</u> * 2 switches * 6 lighting spots * 4 electrical outlets The whole cladding and the wiring.</p>	0%	189	1		189
<p><u>ECHAFAUDAGE (forfait) :</u> * Transport jusqu'au site d'installation. * Assemblage de l'échaffaudage pour accéder directement par la fenêtre. * Démontage et évacuation de l'installation.</p> <p><u>SCAFFOLDING :</u> * Transport to the installation site. * Scaffolding assembly to access directly from the window. * Disassembly and evacuation of the installation.</p>	0%	1 350	1		1 350
<p><u>FACADE (forfait) :</u> * Dépose de l'antivol métallique extérieur ainsi que de la fenêtre. * Maçonnerie pour repose de l'antivol. * Reprise de la peinture extérieure de la façade.</p> <p><u>FACADE (package) :</u> * Removal of the exterior metal lock and the window. * Masonry for anti-theft installation. * Repainting of the exterior painting of the facade.</p>	0%	650	1		650
<p><u>SANITAIRE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'une porte papier toilette.</p> <p><u>SANITARY (unit):</u> * Supply and installation of a toilet paper holder.</p>	0%	59	1		59
<p><u>SANITAIRE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'une porte brosse.</p> <p><u>SANITARY (unit):</u> * Supply and installation of a brush holder.</p>	0%	52	1		52
<p><u>SANITAIRE (unité) :</u> * Fourniture et installation de porte serviette à double bras 450mm.</p> <p><u>SANITARY (unit):</u> * Supply and installation of 450mm double arm towel rail.</p>	0%	59	2		118
<p><u>SANITAIRE (unité) :</u> * Fourniture et installation de porte serviette barre 600mm.</p> <p><u>SANITARY (unit):</u> * Supply and installation of 600mm towel bar.</p>	0%	78	2		156
<p><u>SANITAIRE (unité) :</u> * Fourniture et installation de porte gant (patère).</p> <p><u>SANITARY (unit):</u> * Supply and installation of glove holder (hook).</p>	0%	78	2		156

<p><u>TRANSPORT (hors frais de douane) :</u> * Déplacement et livraison sur site : - Camion Strabourg - Le Havre - Fret Maritime Le Havre - Conakry Formalités + trajet du Port de Conakry au site de la Minière.</p> <p><u>TRANSPORT (excluding customs fees):</u> * Displacement and delivery on site: - Truck Strabourg - Le Havre - Maritime Freight Le Havre - Conakry Formalities + journey from the Port of Conakry to the mining site.</p>	0%	4 500	1		4 500
--	----	-------	---	--	-------

Conditions de règlement: 60% à la commande,
30% à la livraison,
10% à la réception.

Total HT 17 888
Total TTC 17 888

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.