

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

GUILAB

Centre Emetteur de Kipé
BP 1809
CONAKRY

Proposition commerciale concernant la réalisation d'un parking couvert pour 12 places au sein du site de Guilab SA.

Code : F07-PS02-PAA Révision : 00

Délai de garantie des travaux après réception définitive : 12 mois.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Nettoyage complet a la fin du chantier.	18%	3 500 000	1	3 500 000
<u>FOUILLE (unité) :</u> * Realisation des fouilles pour fondation et implantation des poteaux métalliques en IPN 120. (profondeur de 40cm).	18%	375 000	16	6 000 000
<u>ELECTRICITE (ml) :</u> * Fourniture et installation du câble de mise à la terre (50mm ² , vert/jaune) pour assurer l'équipotentialité de la structure.	18%	69 000	130	8 970 000
<u>POTEAUX (unité) :</u> * Fourniture et pose des poteaux métalliques (IPN 120).	18%	1 190 000	16	19 040 000
<u>CHARPENTE (unité) :</u> * Fourniture et realisaton d'une charpente métallique avec des barres d'IPN 80.	18%	825 000	40	33 000 000
<u>TOITURE (unité) :</u> * Fourniture et pose de tôle bac acier galvanisé de longueur 5.50M, épaisseur 0.50. (Couleur de finition au choix du client)	18%	1 218 000	50	60 900 000
<u>PEINTURE (forfait) :</u> * Fourniture et application de deux couches d'antirouille (gamme Ferojal) sur les structures métalliques. * Fourniture et application de la peinture de finition à la couleur choisie par le client.	18%	4 225 000	1	4 225 000
<u>ACCESSOIRES (forfait) :</u> * Fourniture et pose des crochets pour le rattachement des feuilles de tôle à la charpente. * Disque à coupé * Paquet de baguette * Barre de cornière diamètre 50	18%	4 800 000	1	4 800 000
<u>PLOMBERIE (ml) :</u> * Fourniture et installation d'une gouttière pour le recueillement puis descente pour l'évacuation des eaux de pluie (PVC100).	18%	274 500	37.2	10 211 400
<u>ELECTRICITE (forfait) :</u> * Fourniture et installation des luminaires pour l'éclairage dans le parking. (Réglette étanche 120cm)	18%	9 660 000	1	9 660 000

AUTOBLOQUANT (m2) : * Escavation des végétaux+terre sur la zone définie pour l'aménagement demandé au cahier des charges. * Fourniture et pose d'autobloquant sur cette zone (agrégats fournis).	18%	270 000	61	16 470 000
TRAVAUX DE SOUDURE (forfait) : * Location d'un groupe électrogène pour les travaux de soudure, carburant compris.	18%	3 250 000	1	3 250 000
PLAQUE D'IDENTIFICATION (unité) : * Fourniture et pose des plaques d'identification pour chaque stationnement.	18%	265 000	12	3 180 000

Délai de livraison: 4 semaines

Conditions de règlement: 45% à la commande,
45% à la réception des travaux,
10% 5mois après le PV de réception.

Total HT	183 206 400
Total TVA 18%	32 977 152
Total TTC	216 183 552

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.