

Émetteur:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

**LAGUIPRESS**  
Nongo Conteyah  
Commune Ratoma  
Conakry

**SALLE DES DISJONCTEURS**

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p><b><u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u></b>            * Approvisionnement des matériaux.            * Protection de sol par du polyane.            * Nettoyage complet a la fin du chantier.</p>	18%	4 900 000	1	4 900 000
<p><b><u>PLAFOND (m2) :</u></b>            * Fourniture et pose d'une armature métallique renforcée.            * Fourniture et pose d'une plaque de placo-plâtre coupe feu, double couche KF13mm.            * Application d'un enduit pour finition +ponçage.</p>	18%	679 000	275	186 725 000
<p><b><u>PEINTURE PLAFOND (m2) :</u></b>            * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage pour plaque de plâtre BA13.            * Fourniture et application de deux (2) couches de peinture blanche au plafond.</p>	18%	49 000	275	13 475 000
<p><b><u>ELECTRICITE (forfait) :</u></b>            * Fourniture et installation des luminaires.            (Réglette étanche 120cm)</p>	18%	18 970 000	1	18 970 000
<p><b><u>GAINAGE CLIMATISATION (m2) :</u></b>            * Création de gaine isolée (laine de verre) en BA13 hydrofuge pour le soufflage des deux climatisations.</p>	18%	518 000	175	90 650 000
<p><b><u>CLIMATISATION ROOFTOP (u) :</u></b>            * Fourniture et installation de climatiseur type monobloc extérieur (souffalge par gainage en interieur.            - Marque DAIKIN UATQ90            - Puissance 93.400BTU            - Debit d'air, de 4896m3/h à 10.080m3/h            - Système appairable au système incendie</p>	18%	167 044 800	1	167 044 800
<p><b><u>CLIMATISATION ROOFTOP (u) :</u></b>            * Fourniture et installation de climatiseur type monobloc extérieur (souffalge par gainage en interieur.            - Marque DAIKIN UATQ120            - Puissance 124.500BTU            - Debit d'air, de 7477m3/h à 15.800m3/h            - Système appairable au système incendie</p>	18%	203 502 000	1	203 502 000
<p><b><u>CLIMATISATION MANUTENTION (fft) :</u></b>            * Livraison sur site + manutention des appareils à l'aide de camion.</p>	18%	20 000 000	1	20 000 000
<p><b><u>CLIMATISATION ACCESSOIRES (fft) :</u></b>            * Fourniture et installation des accessoires (support de clim, grille de soufflage, câblage et protection électrique).</p>	18%	47 900 000	1	47 900 000

<b>CLIMATISATION INSTALLATION (fft) :</b> * Main d'oeuvre d'installation et de mise en service	18%	10 000 000	1	10 000 000
<b>PORTE COUPE-FEU (u) :</b> * Remplacement des serrures, poignets et groom pour chaque porte (produit importé de France).	18%	3 250 000	6	19 500 000
<b>PORTE METALLIQUE DOUBLE BATTANT (u) :</b> * Démontage et remplacement des battants par des neufs avec serrures et barre anti-panique. - Peinture Epoxy.	18%	18 500 000	4	74 000 000
<b>PORTE METALLIQUE SIMPLE BATTANT (u) :</b> * Démontage et remplacement des battants par des neufs avec serrures et barre anti-panique. - Peinture Epoxy.	18%	12 900 000	2	25 800 000

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Total HT	882 466 800
Total TVA 18%	158 844 024
<b>Total TTC</b>	<b>1 041 310 824</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.