

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

AFD

Agence Régionale, Guinée, Sierra Léone
5ème avenue K022 – Kaloum
CONAKRY

Rénovation complète du mur côté piscine.

- L'ensemble des travaux de maçonnerie sont réalisés à l'aide de ciment CPA52.5 (Marque LaFarge).
- L'adjuvant Supersikalite de marque Sika sera utilisé pour tous les travaux de maçonnerie.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER (fft) : * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux (palissade de tôle avec concertinas). * Evacuation des gravats.	0%	15 000 000	1	30%	10 500 000
ABBATTAGE (fft) : * Abbattage des arbres, marqué par le client, situés entre la piscine et la clôture. * Evacuation des déchets verts	0%	19 000 000	1	20%	15 200 000
DEMOLITION (fft) : * Démolition du mur existant.	0%	7 000 000	1	30%	4 900 000
FOUILLE (m3) : * Réalisation d'une fouille en rigole. <i>Dimensions 1x0,50x40m.</i>	0%	890 000	20	50%	8 900 000
FONDATION (m3) : * Fourniture et réalisation d'une fondation de 80cm de large et 25cm de profondeur (béton armée dosé 350kg/m3). - Ferraillage compris selon les plans transmis.	0%	4 500 000	8		36 000 000
POTEAUX (m3) : * Réalisation de 9 poteaux de dimension 0,2x0,2x3m pour soutenir le mur (dosage 350kg/m3, fer diamètre 12mm). - Ferraillage compris selon les plans transmis.	0%	4 500 000	1.08		4 860 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et pose d'agglos 20 plein pour réalisation d'un mur d'une hauteur de 2,5m sur une longueur de 40m.	0%	550 000	100		55 000 000
CHAINAGE (m3) : * Fourniture et réalisation d'un chaînage de dimensions 0,15x0,20x40m pour assurer la stabilité du mur (dosage 350kg/m3, ferraillage diamètre 12mm).	0%	4 500 000	1.2		5 400 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces du mur.	0%	90 000	200		18 000 000
PEINTURE (m2) : * Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maçonnerie, des deux côtés du mur (couleur selon le choix du client).	0%	82 500	200	15%	14 025 000
FERRONNERIE (u) : * Fabrication et pose des supports galvanisés pour concertinas sur le haut du mur.					

<p>Espacement 1.50m. Fabrication locale.</p>	0%	150 000	27		4 050 000
<p>ELECTRICITE (u) : * Passage de foureaux, puis câblage électrique pour le branchement de globe lumineux étanches sur chaque poteaux (8unités). - Le type de globe lumineux sera validé par le client avant la pose.</p>	0%	797 000	8		6 376 000
<p>REPARATION MURET (fft) : * Remise en état du muret entourant la piscine (crépissage+peinture).</p>	0%	6 000 000	1	Offert	0
<p>GRILLAGE (fft) : * Remplacement du grillage entourant la piscine. * Remise en état ou remplacement des poteaux supports au grillage. * Remise en état du portillon d'accès à la piscine. " Grillage plastifié importé "</p>	0%	23 920 000	1		23 920 000
<p>VIDEO SURVEILLANCE (fft) : * Fourniture et installation d'un système de video surveillance. - 2 caméras - Câblage - 1 écran - Système de gestion et d'enregistrement (1To)</p>	0%	23 840 000	1		23 840 000
<p>MACONNERIE (m2) : * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur le mur existant endommagé côté mer.</p>	18%	90 000	37.5	Offert	0

Délai de livraison: 5 semaines

Conditions de règlement: 50% à la commande,
40% à la réception,
10% après remise du DOE.

Total HT	230 971 000
Total TVA 18%	0
Total TTC	230 971 000

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"