

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

CORIS BANK

Almamy, Angle Boulevard Diallo Telly et Avenue de la Gare
BP 3048
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
1 GROS OEUVRE						
INSTALLATION DE CHANTIER ET DEMOLITION -Demarches municipales + autorisation de construire -Réalisation de magasins, bureau et atelier de chantier -Gardiennage -Abonnement provisoire eau et électricité -Nettoyage du chantier	18%	50 012 813	1		8%	46 011 788
1 GROS OEUVRE 1 GROS OEUVRE						46 011 788
2 SOUS SOL						
FONDACTIONS * Béton de propreté Béton dosé à 150kg/m3	18%	1 600 000	3.18		8%	4 680 960
* Semelles filantes Béton dosé à 350kg/m3	18%	2 200 000	22.73		8%	46 005 520
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	18		8%	7 203 600
Acier HA	18%	15 000	1363.8		8%	18 820 440
* Soubassement Mur en agglos plein de 15	18%	250 000	32		8%	7 360 000
Mur en agglos plein 10	18%	180 000	6		8%	993 600
* Chainage bas + raidisseurs Béton dosé à 350kg par m3	18%	2 200 000	2.92		8%	5 910 080
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	19.5		8%	7 803 900
Acier HA	18%	15 000	175.2		8%	2 417 760
2 SOUS SOL 2 SOUS SOL						101 195 860
3 ELEVATION						
* Voile en béton armé Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	24.6		8%	49 790 400
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	328		8%	131 265 600
Acier HA	18%	15 000	2214		8%	30 553 200
* Mur en agglos creux Mur en agglos creux de 15	18%	160 000	164.31		8%	24 186 432
Mur en agglos creux de 10	18%	140 000	30.09		8%	3 875 592

* Chainage Haut Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	1.46		8%	2 955 040
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	19.5		8%	7 803 900
Acier en HA	18%	15 000	87.6		8%	1 208 880
* Crépiage au mortier de ciment Crépiage murs en agglos creux de 15	18%	45 000	328.62		8%	13 604 868
Crépiage murs en agglos creux de 10	18%	35 000	60.18		8%	1 937 796
3 ELEVATION 3 ELEVATION						267 181 708
4 RDC						
* Chainage bas + raidisseurs Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	1.24		8%	2 509 760
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	8.25		8%	3 301 650
Acier HA	18%	15 000	74.4		8%	1 026 720
* Mur en agglos creux Mur en agglos creux de 15	18%	160 000	58.95		8%	8 677 440
Mur en agglos creux de 10	18%	140 000	23.04		8%	2 967 552
* Chainage haut Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	0.62		8%	1 254 880
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	8.25		8%	3 301 650
Acier HA	18%	15 000	37.2		8%	513 360
4 RDC 4 RDC						23 553 012
5 R+1						
* Chainage bas + raidisseurs Béton dosé à 350 kg/m3	18%	250 000	0.454		8%	104 420
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	4.58		8%	1 832 916
Acier HA	18%	15 000	27.24		8%	375 912
* Mur en agglos creux Mur en agglos creux de 10	18%	140 000	68.7		8%	8 848 560
* Chainage de haut Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	0.62		8%	1 254 880
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	8.25		8%	3 301 650
Acier HA	18%	15 000	37.2		8%	513 360
5 R+1 5 R+1						16 231 698
6 R+2						
* Chainage bas + raidisseurs Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	1.56		8%	3 157 440
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	10.52		8%	4 210 104
Acier HA	18%	15 000	93.6		8%	1 291 680
* Mur en agglos creux Mur en agglos creux de 15	18%	160 000	33.15		8%	4 879 680
Mur en agglos creux de 10	18%	140 000	72.04		8%	9 278 752

* Chainage haut Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	0.78	8%	1 578 720
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	10.52	8%	4 210 104
Acier HA	18%	15 000	46.8	8%	645 840
6 R+2 6 R+2					29 252 320
7 R+3					
* Chainage bas + raidisseurs Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	2.84	8%	5 748 160
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	18.89	8%	7 559 778
Acier HA	18%	15 000	170.4	8%	2 351 520
* Mur en agglos creux Mur en agglos creux de 15	18%	160 000	33.15	8%	4 879 680
Mur en creux de 10	18%	140 000	155.73	8%	20 058 024
* Chainage haut Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	1.42	8%	2 874 080
Coffrage P1 en fondation	18%	435 000	18.89	8%	7 559 778
Acier HA	18%	15 000	85.2	8%	1 175 760
7 R+3 7 R+3					52 206 780
8 AMENAGEMENT EXTERIEUR					
* Terrassements Reprofilage et comptage	18%	125 000	100	8%	11 500 000
* Dallage en bas et socle pour groupe électrogène et terrasse Lit de sable	18%	55 000	23.7	8%	1 199 220
Béton dosé à 350 kg/m3	18%	2 200 000	15.11	8%	30 582 640
Coffrage	18%	435 000	8	8%	3 201 600
Film polyane	18%	7 000	25	8%	161 000
Acier HA	18%	15 000	906.6	8%	12 511 080
Fourniture et pose de bac a fleurs y compris fleurs, plante et toutes suggestions de pose	18%	800 000	6	8%	4 416 000
8 AMENAGEMENT EXTERIEUR 8 AMENAGEMENT EXTERIEUR					63 571 540
9 FAUX PLAFONDS					
- Fourniture et pose de faux plafonds en dalles 60 X 60	18%	408 400	787	8%	295 697 936
- Fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse	18%	290 000	120	8%	32 016 000
9 FAUX PLAFONDS 9 FAUX PLAFONDS					327 713 936
10 REVETEMENTS SCELLES					
Chape au mortier + colle Localisation: (tous les locaux)	18%	60 000	990	8%	54 648 000
Fourniture et Pose grés céram 60 x 60 pose à la colle sur chape ciment y compris plinthe et toutes suggestions de pose	18%	250 000	660	8%	151 800 000

Fourniture et Pose grés céram anti dérapant 30 x 60 pose à la colle sur carreaux Localisation: (Accès banque et façade caisses)	18%	375 000	40.5	8%	13 972 500
Fourniture et Pose grés céram anti dérapant 15 x 15 pose à la colle sur carreaux (sanitaire)	18%	230 000	62	8%	13 119 200
Fourniture et Pose grés céram anti dérapant 30 x 60 pose à la colle sur carreaux Localisation: (Accès banque et façade caisses)	18%	375 000	30	8%	10 350 000
- Fourniture et pose de faïence 20 x 30 Hauteur des cadres de portes dans locaux humides localisation: (toilette et Kitchenette)	18%	155 000	303	8%	43 207 800
- Fourniture et pose de faïence murale 30 x 60 dans zone client du DAB et Hall Localisation : Zone client DAB et Hall	18%	230 000	89	8%	18 832 400
Fourniture et pose de plaque granitt sur tablette des caisses Localisation : (caisses)	18%	1 500 000	10	8%	13 800 000
Fourniture et pose de vitre agraffée sur mur avec en arrière-plan le logo de la banque Location : (caisses)	18%	950 000	9.09	8%	7 944 660
Fourniture et pose grés céram 30 x 60 pose à la colle sur chape ciment Location: (facade)	18%	275 000	43.77	8%	11 073 810
Fourniture et pose de faux plancher dalletech 60 x 60 y compris structure et toutes suggestions de pose	18%	1 785 000	24.38	8%	40 036 836
Fourniture et pose de pavé autobloquant pour parking clients	18%	190 000	100	8%	17 480 000
10 REVETEMENTS SCÉLLES 10 REVETEMENTS SCÉLLES					396 265 206
11 PEINTURE					
* GENERALITE Fourniture et pose	18%	0	1	8%	0
* GROS OEUVRE: Brossage vigoureux, egrainage, rebouchage, et application de la peinture en 2 couches epoussetage à exécuter sur fonds sec					
FACADE BATIMENT PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR PORTAIL ET GRILLE MELATIQUE (façades) 2 Couches de finitions glycerophtalique , façade I	18%	20 000 000	1	8%	18 400 000
PEINTURE ACRYLIQUE TYPE PANCERYL (façades) 2 couches de finitions PANCERYL + fongicide extérieur, Façade latéral droite	18%	92 000	47	8%	3 978 080
Sur murs intérieurs 1 couche d'imprimur 2 couches de ratissage d'enduit repassé 2 couches de PANTEX 800	18%	97 000	2300	8%	205 252 000
11 PEINTURE 11 PEINTURE					227 630 080

12 MENUISERIES BOIS

* BLOC PORTES - 2100 x 900 mm H.C - Cadre plein mur - Vantail plein avec alaise bois et placage bois sur 2 faces - Couvre joint 2 faces - Peinture bleu Coris - 3 Paumelles bichro 140 x 55 mm - 1 serrure à cylindre - 1 garniture - 1 butoir Dim: 2100 x 900 mm Dim : 2100 x 700 mm	18%	9 100 000	11	8%	92 092 000
Dim : 2100 x 700 mm	18%	7 800 000	23	8%	165 048 000
* CAISSE 1.2.3 - Plan de travail 1220 x 700 mm avec - Retour largeur 400 mm épaisseur 40 mm fini placage bois et peinture couleur bleu coris - 1 caisson 3 tiroir avec serrure	18%	4 190 000	3	8%	11 564 400
* CAISSES GROS VERSEMENT - Plan de travail 1600 x 700 mm avec - Retour largeur 400 mm Epaisseur 40 mm fini placage bois et peinture couleur bleu coris - 1 caissons 3 tiroirs avec serrure	18%	4 390 000	3	8%	12 116 400
* MEUBLE ACCUEIL HALL - Meuble droit longueur = 2200 mm, h= 900 mm avec séparation - Plateau en plaques de contreplaqué multiples 40 mm d'épaisseur - Finition bleu coris + vitre épaisseur 8 mm - Caisson tiroirs - Fixation invisible, panneaux démontables - Passage de câble à exécuter sur place - Vernis cellulosique mat	18%	25 200 000	1	8%	23 184 000
* KITCHENETTE Placard sous paillasse L 4170 mm - Avec 8 portes sur cadre bois massif - Fini stratifié	18%	14 900 000	1	8%	13 708 000
Placard suspendu L 2000 mm - Caisson complet avec fond fini stratifié - Fini stratifié	18%	8 900 000	1	8%	8 188 000
* PANNEAUX BOIS / REMPLISSAGE PANNAUX INFERIEURS ALU BUREAUX - F/P de pannaux en bois couvert en formica bleu coris pour le remplissage des cloisons alu	18%	420 000	180	8%	69 552 000
* ETAGERES ARCHIVES MG/DO/DA /DAJC/DFC - Cadre bois massif 70 x 40 mm - Séparation et étagères 4750 x 3000 mm	18%	3 575 000	10	8%	32 890 000

1250 x 3000 mm	18%	2 020 000	2	8%	3 716 800
5110 x 3000 mm	18%	4 169 000	2	8%	7 670 960
1620 x 3000 mm	18%	2 122 000	2	8%	3 904 480
12 MENUISERIES BOIS 12 MENUISERIES BOIS					443 635 040
13 MENUISERIES ALUMINIUM					
FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIE ALUMINIUM * Non respect du CCTP, menuiserie aluminium locale (marché guinéen)	18%	0	1	8%	0
14 RDC ET SOUS-SOL					
* Localisation : Caisse 1.2.3.4.5 et 6 Chassis fixe pou séparation Dim: 2600 x 2500	18%	2 479 500	2	8%	4 562 280
Dim: 1230 x 2500	18%	1 171 350	2	8%	2 155 284
Fourniture et pose de guichet à ossature aluminium avec verre agrafé y/c verre Ø160 pour hygiaphone Dim: 1600 x 1900	18%	3 106 500	3	8%	8 573 940
Dim: 1230 x 1900	18%	2 111 850	3	8%	5 828 706
* Localisation : sous-sol Ensemble composé de porte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec imposte y compris films Dim: 900 x 3000	18%	5 985 000	3	8%	16 518 600
Chassis fixe Dim: 2800 x 1900	18%	2 679 000	2	8%	4 929 360
Dim: 1900 x 1900	18%	1 767 000	1	8%	1 625 640
* Localisation : DAB Ensemble composé de porte OF à un vantail avec imposte y compris films Dim: 1000 x 2400	18%	5 529 000	1	8%	5 086 680
15 ETAGE 1					
* Localisation : DCE Ensemble de porte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec imposte Y compris films brise vue Dim 1110 x 3000	18%	10 089 000	1	8%	9 281 880
Chassis fixe Dim 480 x 3000	18%	2 451 000	1	8%	2 254 920
Chassis fixe de séparation Dim 2900 x 3000	18%	5 814 000	1	8%	5 348 880
* Localisation: CHARGES D'AFFAIRES Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 2100 x 3000	18%	12 426 000	3	8%	34 295 760
Chassis fixe de séparation Dim 2800 x 3000	18%	3 762 000	3	8%	10 383 120
* Localisation : POOL CONSEILLER Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale					

avec imposte y compris films brise vue Dim 2810 x 3000	18%	8 379 000	1	8%	7 708 680
* Localisation : CONSEILLER CLIENTELE Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 2450 x 3000	18%	13 281 000	1	8%	12 218 520
Chassis fixe de séparation compris films brise vu Dim 2820 x 3000	18%	4 332 000	1	8%	3 985 440
* Localisation : BUREAU CHEF D'AGENCE Chassis fixe de séparation compris films brise vue Dim 2160 x 3000	18%	3 648 000	1	8%	3 356 160
Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 2500 x 3000	18%	13 623 000	1	8%	12 533 160
* Localisation : DRCP Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3060 x 3000	18%	18 411 000	1	8%	16 938 120
Chassis fixe de séparation y compris films brise vue Dim 840 x 3000	18%	2 622 000	1	8%	2 412 240
Chassis fixe de séparation y compris films brise vue Dim 1370 x 3000	18%	3 220 500	1	8%	2 962 860
* Localisation : POOL OPERATION ET ENGAGEMENT Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3400 x 3000	18%	15 561 000	4	8%	57 264 480
Chassis fixe de séparation y compris films brise vu Dim 5350 x 3000	18%	6 897 000	1	8%	6 345 240
Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 4480 x 3000	18%	17 926 000	1	8%	16 491 920
16 ETAGE 2					
* Localisation : POOL MARKETING ET COMMUNICATION Chassis fixe de séparation y compris films brise vue Dim 4950 x 3000	18%	5 529 000	1	8%	5 086 680
Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 1280 x 3000	18%	9 804 000	1	8%	9 019 680
* Localisation : POOL MOYEN GENERAUX Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3320 x 3000	18%	15 874 500	1	8%	14 604 540
* Localisation : POOL INFORMATIQUE Chassis fixe de séparation y compris films brise vue Dim 4290 x 3000	18%	5 187 000	1	8%	4 772 040
Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3400 x 3000	18%	16 587 000	1	8%	15 260 040
* Localisation : COULOIRS Chassis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes					

suggestions de pose Dim 1780 x 3000	18%	3 591 000	2	8%	6 607 440
* Localisation : POOL AUDIT INTERNE Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3050 x 3000	18%	15 247 500	1	8%	14 027 700
Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 6150 x 3000	18%	17 841 000	1	8%	16 413 720
* Localisation : POOL CONTROLE PERMANENT Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3170 x 3000	18%	15 447 000	1	8%	14 211 240
Châssis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim 5060 x 3000	18%	9 758 000	1	8%	8 977 360
* Localisation : JURIDIQUE Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3240 x 3000	18%	15 504 000	1	8%	14 263 680
Châssis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim 5060 x 3000	18%	7 022 000	1	8%	6 460 240
* Localisation : POOL CONFORMITE Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3040 x 3000	18%	15 133 000	1	8%	13 922 360
Châssis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim : 5060 x 3000	18%	6 395 000	1	8%	5 883 400
* Localisation : ATTENTE VIP Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim : 4490 x 3000	18%	18 411 000	1	8%	16 938 120
Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte Dim 900 x 2400	18%	3 363 000	1	8%	3 093 960
* Localisation : COULOIRS Châssis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim 1780 x 3000	18%	3 505 500	2	8%	6 450 120
Châssis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim 1160 x 3000	18%	3 294 600	1	8%	3 031 032
* Localisation : DGA Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 2560 x 3000	18%	12 739 500	2	8%	23 440 680
* Localisation : POOL RISQUE Ensemble de Porte OF à un vantail et châssis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 1280 x 3000	18%	10 032 000	1	8%	9 229 440

Chassis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim 4950 x 3000	18%	5 757 000	1	8%	5 296 440
* Localisation : BUREAUX RH Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3300 x 3000	18%	16 815 000	2	8%	30 939 600
* Localisation : POOL TRESO ET DFC Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 7390 x 3000	18%	20 759 400	1	8%	19 098 648
Ensemble de Porte OF à un vantail et chassis fixe latérale avec imposte y compris films brise vue Dim 3300 x 3000	18%	16 815 000	2	8%	30 939 600
Chassis fixe de séparation y compris films brise vue et toutes suggestions de pose Dim 3300 x 3000	18%	5 757 000	1	8%	5 296 440
* Localisation : TOUTES LES BAIES EN FACADE Fourniture et pose de sore en lamelle sur rails y compris accessoires de fixation et toutes suggestions de pose	18%	253 650	100.64	8%	23 485 149
16 RDC ET SOUS-SOL 16 ETAGE 2					326 749 349
17 MENUISERIE METALLIQUE					
* Fourniture et pose de menuiserie métallique Porte blindée y compris serrures 3 points de sécurité Dim 900 x 2100	18%	27 000 000	13	8%	322 920 000
Porte forte (ref PF) serrure cinq points Dim 1000 x 2100	18%	29 900 000	5	8%	137 540 000
Ossature tubulaire pour pose menuiserie alu	18%	450 000	60	8%	24 840 000
Fourniture et pose habillage alucobond y/c peinture bleu coris	18%	1 600 000	527.96	8%	777 157 120
Passe-Billet en acier inoxydable Dim 250 x 350	18%	8 890 000	6	8%	49 072 800
Fourniture et pose de main courante en acier (escalier et terrasse en facade)	18%	450 000	56	8%	23 184 000
Fourniture et pose de tole en acier couverture caisse y compris chappe de finitions	18%	820 000	12	8%	9 052 800
Fourniture et pose de ventelle aluminium et decoratif (voir image de synthèse)	18%	1 100 000	60	8%	60 720 000
Fourniture de balises métallique pour le parking clients y compris peinture et inscriptiopn coris bank	18%	250 000	36	8%	8 280 000
Fourniture et pose d'auvent en plexiglass y compris ossatures et toutes suggestions de pose (voir image de synthèse)	18%	35 600 000	1	8%	32 752 000
Volet roulant électriques à lame micro-perforées sur la devanture	18%	218 000 000	1	8%	200 560 000
17 MENUISERIE METALLIQUE 17 MENUISERIE METALLIQUE					1 646 078 720
18 PLOMBERIE SANITAIRE					
* EVACUATION EU-EV					

F/P PVC 200	18%	289 000	150	8%	39 882 000
F/P PVC 110	18%	146 250	280	8%	37 674 000
F/P PVC 75	18%	69 500	250	8%	15 985 000
F/P PVC 40	18%	45 000	280	8%	11 592 000
F/P PVC 32	18%	39 000	280	8%	10 046 400
ALIMENTATION	18%	19 000	250	8%	4 370 000
* Alimentation en PVC pression 40 pn 16					
F/P PVC 40 pression PN 16					
F/P de vanne d'arrêt d'isolation y/c accessoire	18%	190 000	16	8%	2 796 800
* Alimentation en pex Alu Pex Ø 18/16	18%	25 000	200	8%	4 600 000
F/P pex alu pex Ø 18/16 Y/C accessoire de pose pour EF					
F/P de vanne d'arrêt d'isolation des salle d'eaux 15/21 y/c accessoire	18%	190 000	4	8%	699 200
* APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POSES	18%	8 750 000	2	8%	16 100 000
F/P de système de pompage d'eau sanitaire sous-sol					
F/P de wc à l'anglais complet	18%	2 900 000	15	8%	40 020 000
F/P de lavabo complet	18%	1 450 000	15	8%	20 010 000
F/P de mitigeur lavabo complet-vasque	18%	1 300 000	15	8%	17 940 000
F/P d'évier à 1 bac avec égouttoir	18%	600 000	1	8%	552 000
F/P de mitigeur d'évier	18%	990 000	1	8%	910 800
F/P de porte papier hygienique chromé	18%	315 000	15	8%	4 347 000
F/P de brosse à curer à support chromé	18%	290 000	15	8%	4 002 000
F/P de miroir 830 x 100	18%	490 000	15	8%	6 762 000
F/P de porte serviette chromé deux branches	18%	750 000	15	8%	10 350 000
F/P de porte savon chromé	18%	195 000	15	8%	2 691 000
F/P de robinet de puisage	18%	90 000	1	8%	82 800
F/P de sèche main électrique	18%	2 187 500	15	8%	30 187 500
18 PLOMBERIE SANITAIRE 18 PLOMBERIE SANITAIRE					281 600 500
19 CLIMATISATION SOUS-SOL - RDC - MEZZANINE - ETAGE1 - ETAGE 2					
* FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISATION MARQUE DAIKIN (ON/OFF Standart)	18%	12 294 000	2	8%	22 620 960
Slip Système frigo 3 CV					
Fourniture liaison frigorifique, électrique, évacuation des condensations, (20ml de connexion par appareil) accessoires de fixation et main d'oeuvre	18%	666 000	2	8%	1 225 440
Slip Système mural 2 CV	18%	10 971 000	27	8%	272 519 640
Fourniture liaison frigorifique, électrique, évacuation des condensations, (20ml de connexion par appareil) accessoires de fixation et main d'oeuvre	18%	666 000	27	8%	16 543 440
Slip Système mural 1.5 CV	18%	8 946 000	25	8%	205 758 000
Fourniture liaison frigorifique, électrique, évacuation des condensations, (20ml de connexion par appareil)					

accessoires de fixation et main d'oeuvre	18%	666 000	25	8%	15 318 000
19 CLIMATISATION 19 CLIMATISATION SOUS-SOL - RDC - MEZZANINE - ETAGE1 - ETAGE 2					533 985 480
20 ELECTRICITE SOUS-SOL - RDC - MEZZANINE - ETAGE1 - ETAGE 2					
LOT COURANT FORT	18%	22 000 000	1	8%	20 240 000
* MISE A LA TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLES					
Cuivre nu 29 mm2					
Barette de coupure	18%	9 900 000	1	8%	9 108 000
Attestation conformité des installations	18%	40 000 000	1	8%	36 800 000
* FOURREAUTAGE TUBAGE ET FILERIE	18%	4 675 000	1	8%	4 301 000
Tube orange Ø 11					
Tube orange Ø 13	18%	5 355 000	1	8%	4 926 600
Goulottes marques legrand 80mm x 40mm avec séparateur pour circuit ondulés et informatique	18%	42 500 000	1	8%	39 100 000
Boitier d'encastrement mosaïc 2 modules	18%	850 000	1	8%	782 000
Boitier d'encastrement mosaïc 6 modules	18%	2 465 000	1	8%	2 267 800
Boitier d'encastrement mosaïc 4	18%	2 762 000	1	8%	2 541 040
Boite d'encastrement 150 x 150	18%	850 000	1	8%	782 000
Boite plexo 100 x 100	18%	1 615 000	1	8%	1 485 800
Cable VGV 3x1.5mm2	18%	17 935 000	1	8%	16 500 200
Cable VGV 3x2.5 mm2	18%	25 499 000	1	8%	23 459 218
Cable HG1000 3x1.5mm2	18%	66 215 000	1	8%	60 917 800
Cable HG1000 3x2.5mm2	18%	27 731 000	1	8%	25 512 520
Cable HG1000 3x6mm2	18%	12 750 000	1	8%	11 730 000
Cable HG1000 4x16mm2	18%	14 662 000	1	8%	13 489 040
Cable souple 3x6mm2	18%	12 665 000	1	8%	11 651 800
TH vert-jaune 16mm2	18%	11 050 000	1	8%	10 166 000
Tuyau PVC Ø 63	18%	8 181 250 000	1	8%	7 526 750
Chemin de cable 300x35 pour circuit courant fort et circuit courant faible	18%	49 725 000	1	8%	45 747 000
Tige filetée Ø 8	18%	12 240 000	1	8%	11 260 800
Cheville métallique Ø8	18%	3 315 000	1	8%	3 049 800
Ecrou Ø8	18%	1 062 000	1	8%	977 040
Comière Métallique	18%	50 150 000	10	8%	461 380
Boulon + écrou Ø6	18%	83 300 000	8	8%	613 088
Fourniture et pose de cable AG 100 4* 16 mm2 l'entée et sortie du groupe électrogène	18%	15 300 000	1	8%	14 076 000
* PETITS APPAREILLAGES	18%	114 750	32	8%	3 378 240
Interr simple allumage sur alluminium					
Interr simple allumage	18%	114 750	40	8%	4 222 800
Interr double allumage	18%	114 750	4	8%	422 280

Interr vas et viens	18%	114 750	10	8%	1 055 700
Interr simple allumage étanche	18%	131 750	20	8%	2 424 200
BLOC DE PRISE 2P OND + 3P RJ45 + 1P NORM	18%	637 500	88	8%	51 612 000
Prise 2P+T	18%	97 750	92	8%	8 273 560
Prise 2P+T étanche encastrée	18%	140 250	3	8%	387 090
* LUMINAIRES	18%	756 500	177	8%	123 188 460
Reglette à grille 4x18w					
Reglette à grille 2x18w	18%	637 500	7	8%	4 105 500
Reglette nue 1x36w	18%	272 000	1	8%	250 240
Reglette étanche 1x36w	18%	284 000	12	8%	3 135 360
Applique lavabo + tube	18%	203 150	15	8%	2 803 470
Applique circulaire étanche	18%	357 000	25	8%	8 211 000
Spot R200	18%	178 500	22	8%	3 612 840
Spot R80	18%	118 150	9	8%	978 282
Bloc de secours	18%	722 500	35	8%	23 264 500
Bloc autonome directionnel	18%	722 500	30	8%	19 941 000
Projecteurs étanches 300W	18%	7 055 000	6	8%	38 943 600
Bloc Spot étanche	18%	246 500	12	8%	2 721 360
* COFFRET NORMAL (02)/SECOURU ET REGULE (02)	18%	5 015 000	1	8%	4 613 800
Disjoncteur modulaire 4x126A					
Repartiteur modulaire 4x125A	18%	2 465 000	2	8%	4 535 600
Repartiteur modulaire 4x100A	18%	1 785 000	1	8%	1 642 200
Interrupteur différentiel 4x40A 300mA	18%	1 232 500	9	8%	10 205 100
Interrupteur différentiel 4x25A 300mA	18%	1 096 500	6	8%	6 052 680
Interrupteur différentiel 4x40A 30mA	18%	1 436 500	9	8%	11 894 220
Interrupteur différentiel 4x25A 30mA	18%	1 062 500	5	8%	4 887 500
Interrupteur différentiel 2x40A 300mA	18%	892 500	2	8%	1 642 200
Disjoncteur Modulaire 2x40A	18%	416 500	2	8%	766 360
Disjoncteur Modulaire 2x20A	18%	357 000	2	8%	656 880
DPN 10A	18%	120 700	36	8%	3 997 584
DPN 16A	18%	126 650	36	8%	4 194 648
DPN 20A	18%	120 700	54	8%	5 996 376
Vigui 300mA	18%	297 500	3	8%	821 100
Vigui 30mA	18%	357 000	7	8%	2 299 080
Parafoudre 60KA	18%	4 165 000	1	8%	3 831 800
Conatcteur modulaire 4x25A 220V	18%	1 861 500	1	8%	1 712 580
Horloge modulaire 16A	18%	467 500	1	8%	430 100
DPN 2A	18%	119 000	1	8%	109 480
télerrupteur modulaire 16A	18%	195 500	1	8%	179 860
Coffret pack 144 modules 6 rangées	18%	24 650	2	8%	45 356 000
		000			

Coffret pragma 54 modules 3 rangées + porte transparente	18%	16 150	2	8%	29 716 000
Dismatic 20A	18%	67 150	11	8%	679 558
LOT COURANT FAIBLE	18%	292 212	1	8%	268 835 500
* TABLEAU DE BRASSAGE		500			
Baie de brassage 42 U équipé de 4 switch SISCO 2960 48 ports manageable y compris socle en bois, 4 panneaux informatique de 48 ports (salle serveur 1er etage)					
Baie de brassage 24 U de 3 switch SISCO 2960 24 ports manageable y compris socle en bois, 3 panneaux informatique de 24 ports (salle serveur sous-sol)	18%	159 562	3	8%	440 392 500
		500			
Cordon de brassage 4 paires RJ45/RJ45 cat.6 1m	18%	12 500	255	8%	2 932 500
Cordon de descente 4 paires RJ45/RJ45 cat.6 3m	18%	17 900	255	8%	4 199 340
Accessoires de pose	18%	15 750	1	8%	14 490 000
* CABLAGE (INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE)	18%	12 500	4000	8%	46 000 000
De Type FTP catégorie 6					
Accessoires et divers - test	18%	15 750	1	8%	14 490 000
* TELEPHONE IP	18%	6 087	10	8%	56 005 000
Poste téléphonique					
- HFA SIEMENS T40 Poste opérateur secretariat DG et chef d'agence					
HFA SIEMENS OU YUNIFY T15 Postes simples	18%	2 690 000	36	8%	89 092 800
20 ELECTRICITE SOUS-SOL - RDC - MEZZANINE - ETAGE1 - ETAGE 2					1 765 062 504
21 PROTECTION INCENDIE					
* Centrale de détection incendie 8 Zones	18%	38 399	1	8%	35 327 655
Batterie 12V 7AH	18%	717 750	2	8%	1 320 660
Détecteur optique de fumées	18%	1 172 325	71	8%	76 576 269
Détecteur thermique	18%	1 220 175	1	8%	1 122 561
Socle en RIP pour détecteur	18%	71 775	26	8%	1 716 858
Socle pour détecteur	18%	59 813	45	8%	2 476 258
Declencheur manuel	18%	705 788	9	8%	5 843 925
Indicateur d'action	18%	263 175	26	8%	6 295 146
Sirène d'évacuation BUCCIN	18%	849 338	8	8%	6 251 128
Consigne de sécurité A3	18%	1 244 100	8	8%	9 156 576
Cable resistant au feu CR1 - 1P 8/10e - 1P9/10e (ensemble)	18%	34 691	1	8%	31 915 950
Fournitures diverses (cables, gaines ICTA, moulure, vis ...)	18%	17 943	1	8%	16 508 250
* MAIN D'OEUVRE	18%	119 026	1	8%	109 504 725
(Passage des cables, pose et raccordement électrique, mise en service de l'installation et formation des exploitants)		875			
Plans d'évacuations encadrés et protégés	18%	1 435 500	10	8%	13 206 600
* EXTINCTEURS	18%	1 196 250	13	8%	14 307 150
Extincteurs portatif à eau pulvérisée avec additif 6 L					
Extincteurs portatif à poudre ABC 9 kg	18%	1 614 938	2	8%	2 971 486

Extincteurs portatif CO2 2kg	18%	1 256 063	5	8%	5 777 890
Extincteurs portatif CO2 5kg	18%	1 495 313	1	8%	1 375 688
Panneaux	18%	179 438	20	8%	3 301 659
Bac à sable 100l + pèle	18%	1 925 963	1	8%	1 771 886
21 PROTECTION INCENDIE 21 PROTECTION INCENDIE					346 728 319
22 VIDEO SURVEILLANCE ANALOGIQUE FULL HD					
Enregistreur numerique couleur 64 Voies, 400i	18%	49 895	1	8%	45 903 941
Disque dur de 8To pour un enregistrement minimum de 3 mois	18%	5 419 013	4	8%	19 941 968
Caméra exterieure avec infrarouge	18%	1 459 425	8	8%	10 741 368
Caméra dome intérieur avec infrarouge	18%	1 698 675	54	8%	84 390 174
Moniteur couleur LED 50"	18%	19 917	2	8%	36 648 316
Moniteur couleur LED 32"	18%	5 861 625	1	8%	5 392 695
KIT deport HDMI 150M	18%	3 409 313	2	8%	6 273 136
HDMI SPLITER 1 IN 4 OUT	18%	3 122 213	1	8%	2 872 436
Alimentation 12V,20A sécurue 18 ch	18%	2 177 175	4	8%	8 012 004
Kit transmetteur vidéo filaire BALUN	18%	83 738	60	8%	4 622 338
Batterie 12V / 7 Ah	18%	717 750	4	8%	2 641 320
Cable et consommable (ensemble)	18%	44 081	1	8%	40 555 268
Petite fourniture diverses	18%	16 747	1	8%	15 407 700
* MAIN D'OEUVRE (Passage des cables , pose et raccordement électrique , configuration , mise en service de l'installation et formation)	18%	104 073	1	8%	95 747 850
22 VIDEO SURVEILLANCE ANALOGIQUE FULL HD 22 VIDEO SURVEILLANCE ANALOGIQUE FULL HD					379 150 513
23 CONTROLE D'ACCES CENTRALISE TCP/IP					
Centrale de gestion de 4 portes	18%	9 629 813	10	8%	88 594 280
Bouton d'ouverture porte	18%	645 975	2	8%	1 188 594
Bouton d'ouverture de gache	18%	669 900	5	8%	3 081 540
Gache électrique à emission	18%	358 875	5	8%	1 650 825
Gache électrique à rupture	18%	2 225 025	5	8%	10 235 115
BUZZER	18%	2 356 613	5	8%	10 840 420
Lecteur de proximité	18%	1 399 613	43	8%	55 368 690
Lecteur de badge avec clavier	18%	6 459 750	5	8%	29 714 850
Ventouse 500 kg	18%	8 074 688	9	8%	66 858 417
Ventouse 280 kg	18%	5 263 500	9	8%	43 581 780
Support de ventouse 500kg	18%	406 725	9	8%	3 367 683
Support de ventouse 280kg	18%	406 725	9	8%	3 367 683
Ferme porte F5-6	18%	1 375 688	10	8%	12 656 330
Ferme porte F3-4	18%	1 052 700	16	8%	15 495 744

Bris de glace vert	18%	382 800	16	8%	5 634 816
Carte de proximité RFID	18%	71 775	50	8%	3 301 650
Porte badge sécuritaire	18%	47 850	50	8%	2 201 100
Chainette	18%	23 925	50	8%	1 100 550
Alimentation secourue 12V5A	18%	4 605 563	5	8%	21 185 590
Batterie 12V 7Ah	18%	717 750	15	8%	9 904 950
Cable et consommable (ensemble)	18%	46 653	1	8%	42 921 450
Fournitures diverses de pose	18%	13 158	1	8%	12 106 050
* Main d'oeuvre (Passage des cables , pose et raccordement électrique , configuration , mise en service de l'installation et formation)	18%	161 493	1	8%	148 574 250
* Fourniture Centrale de gestions deux portes	18%	5 383 125	1	8%	4 952 475
Pupitre de commande	18%	2 380 538	1	8%	2 190 095
Semaphore exterieur	18%	2 930 813	1	8%	2 696 348
Semaphore interieur	18%	2 990 625	1	8%	2 751 375
Gache électrique	18%	2 667 638	2	8%	4 908 454
Contact Magnetique	18%	1 734 563	2	8%	3 191 596
Ferme porte F3	18%	1 351 763	2	8%	2 487 244
Alimentation secourue 12V / 3A	18%	4 246 688	1	8%	3 906 953
Batterie 12V7Ah	18%	717 750	1	8%	660 330
Fourniture diverses de pose	18%	10 168	1	8%	9 354 675
* Main d'oeuvre (Passage des cables , pose et raccordement électrique , configuration , mise en service de l'installation et formation)	18%	53 831	1	8%	49 524 750
23 CONTROLE D'ACCES CENTRALISE TCP/IP 23 CONTROLE D'ACCES CENTRALISE TCP/IP					679 556 650
24 ALARME ANTI INTRUSION					
Centrale d'alarme 8 zones	18%	8 505 338	1	8%	7 824 911
Module GSM IMG500	18%	2 691 563	1	8%	2 476 238
Carte synthèse vocale	18%	1 291 950	1	8%	1 188 594
Clavier déporté LCD pour centrale	18%	2 129 325	1	8%	1 958 979
Pedale d'alarme	18%	6 100 875	6	8%	33 676 830
Radar biovelumetrique	18%	1 399 613	9	8%	11 588 796
Detecteur sismique	18%	2 009 700	3	8%	5 546 772
Bouton poussoir panique	18%	167 475	3	8%	462 231
Contact magnétique de porte MMSO3	18%	1 734 563	9	8%	14 362 182
Sirène exterieur étanche HP202L	18%	2 428 388	1	8%	2 234 117
Batterie 12 V / 7 Ah	18%	717 750	1	8%	660 330
Batterie 12 V / 2Ah	18%	717 750	1	8%	660 330
Cable et consommable (ensemble)	18%	15 551	1	8%	14 307 150

Fournitures diverses de pose	18%	8 971 875	1		8%	8 254 125
* Main d'oeuvre (Passage des cables , pose et raccordement électrique , configuration , mise en service de l'installation et formation)	18%	34 691 250	1		8%	31 915 950
24 ALARME ANTI INTRUSION 24 ALARME ANTI INTRUSION						137 117 534

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
 Adresse: KALOUN
 Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	8 343 540 408
Total TVA 18% (TVA)	1 501 837 273
Total TTC	9 845 377 682

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J