

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

AFD

Agence Régionale, Guinée, Sierra Leone
5ème avenue K022 – Kaloum
CONAKRY

Rénovation complète du mur côté piscine.

- L'ensemble des travaux de maçonnerie sont réalisés à l'aide de ciment CPA52.5 (Marque LaFarge).
- L'adjuvant Supersikalite de marque Sika sera utilisé pour tous les travaux de maçonnerie.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER (fft) :</u> * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux (palissade de tôle avec concertinas). * Evacuation des gravats.	0%	15 000 000	1	30%	10 500 000
<u>ABBATTAGE (fft) :</u> * Abbattage des arbres, marqué par le client, situés entre la piscine et la clôture. * Evacuation des déchets verts	0%	19 000 000	1	20%	15 200 000
<u>DEMOLITION (fft) :</u> * Démolition du mur existant.	0%	7 000 000	1	30%	4 900 000
<u>FOUILLE (m3) :</u> * Réalisation d'une fouille en rigole. Dimensions 1x0,50x40m.	0%	890 000	20	50%	8 900 000
<u>FONDATION (m3) :</u> * Fourniture et réalisation d'une fondation de 80cm de large et 25cm de profondeur (béton armée dosé 350kg/m3). - Ferraillage compris selon les plans transmis.	0%	4 500 000	8		36 000 000
<u>POTEAUX (m3) :</u> * Réalisation de 9 poteaux de dimension 0,2x0,2x3m pour soutenir le mur (dosage 350kg/m3, fer diamètre 12mm). - Ferraillage compris selon les plans transmis.	0%	4 500 000	1.08		4 860 000
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture et pose d'agglos 20 plein pour réalisation d'un mur d'une hauteur de 2,5m sur une longueur de 40m.	0%	550 000	100		55 000 000
<u>CHAINAGE (m3) :</u> * Fourniture et réalisation d'un chaînage de dimensions 0,15x0,20x40m pour assurer la stabilité du mur (dosage 350kg/m3, ferraillage diamètre 12mm).	0%	4 500 000	1.2		5 400 000
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces du mur.	0%	90 000	200		18 000 000
<u>PEINTURE (m2) :</u> * Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maçonnerie, des deux côtés du mur (couleur selon le choix du client).	0%	82 500	200	15%	14 025 000
<u>FERRONNERIE (u) :</u> * Fabrication et pose des supports galvanisés pour concertinas sur le haut du mur.					

Espacement 1.50m. Fabrication locale.	0%	150 000	27		4 050 000
ELECTRICITE (u) : * Passage de fourreaux, puis câblage électrique pour le branchement de globe lumineux étanches sur chaque poteaux (8unités). - Le type de globe lumineux sera validé par le client avant la pose.	0%	797 000	8		6 376 000
REPARATION MURET (fft) : * Remise en état du muret entourant la piscine (crépiage+peinture).	0%	6 000 000	1	Offert	0
GRILLAGE (fft) : * Remplacement du grillage entourant la piscine. * Remise en état ou remplacement des poteaux supports au grillage. * Remise en état du portillon d'accès à la piscine. " Grillage plastifié importé "	0%	23 920 000	1		23 920 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et réalisation d'un crépiage sur le mur existant endommagé côté mer.	18%	90 000	37.5	Offert	0

Délai de livraison: 5 semaines

Conditions de règlement: 30% à la signature
20% à 50% de la réalisation des travaux
40% à la réception des travaux
10% après la remise du DOE

Total HT 207 131 000
Total TVA 18% 0
Total TTC 207 131 000

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.