

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

SOGEB

Conakry

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION DE CHANTIER (fft) :</u> * Approvisionnement des différents matériaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.	18%	3 500 000	1	3 500 000
<u>FOUILLE (unité) :</u> * Realisation des fouilles pour fondation et implantation des poteaux métalliques en IPN 80. (profondeur de 50 cm).	18%	375 000	10	3 750 000
<u>NIVELLEMENT DU TERRAIN (fft):</u> * Mise a niveau de la partie concernée avant la mise en place du socle (socle).	18%	1 500 000	1	1 500 000
<u>POTEAUX (unité) :</u> * Fourniture et pose des poteaux métalliques (tube rond de diametre 100).	18%	1 260 000	10	12 600 000
<u>ELECTRICITE (ml) :</u> * Fourniture et installation du câble de mise à la terre (25mm ² , vert/jaune) pour assurer l'équipotentialité de la structure.	18%	69 000	60	4 140 000
<u>CHARPENTE METALLIQUE (u) :</u> * Fourniture et réalisaton d'une charpente métallique avec des IPN 80 comme support.	18%	825 000	6	4 950 000
<u>CHARPENTE METALLIQUE (u) :</u> * Fourniture et réalisaton d'une charpente métallique avec des barres de tube 80/50.	18%	280 000	15	4 200 000
<u>TOITURE (unité) :</u> * Fourniture et pose de tôle bac acier galvanisé de longueur 12.00 M, épaisseur 0.50. (Couleur de finition au choix du client).	18%	1 218 000	11	13 398 000
<u>ACCESSOIRES (fft) :</u> * Fourniture et pose des crochets pour le rattachement des feuilles de tôle à la charpente. * Disque à coupé * Paquet de baguette * Barre de cornière diamètre 50	18%	2 400 000	1	2 400 000
<u>PEINTURE (forfait) :</u> * Fourniture et application de deux couches d'antirouille (gamme Ferojal) sur les structures métalliques. * Fourniture et application de la peinture de finition à la couleur choisie par le client.	18%	4 225 000	1	4 225 000
<u>BETON ARMEE (m3) :</u> * Fourniture et réalisation d'un socle en béton armée dosé à 350 kg/m ³ d'une epaissseur de 20 cm sur la partie concernées y compris la rampe (voir plan).	18%	4 000 000	17.74	70 960 000
<u>MURS (m2) :</u>				

* Fourniture et rehaussement des murs en agglos creux 15 cm.	18%	250 000	30.1	7 525 000
CHAINAGE (m3) : * Fourniture et réalisation d'un chaînage en béton armée de 15x20 dosé à 350 kg/m3 sur l'ensemble des murs périphériques.	18%	4 000 000	0.56	2 240 000
CREPISSAGE (m2) : * Fourniture et application d'un crépis sur les parties des murs rehaussés.	18%	75 000	60.2	4 515 000
PEINTURE MURS (m2) : * Fourniture et application de deux couches de peinture sur les murs rehaussés. <i>Couleur selon le choix du client.</i>	18%	82 000	60.2	4 936 400

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	144 839 400
Total TVA 18%	26 071 092
Total TTC	170 910 492

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.