

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

BSIC - Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce

7ème Avenue Route du Niger Immeuble Fawaz
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER (fft) :</u> * Approvisionnement du chantier * Manutention des matériaux * Nettoyage en cours et après travaux	18%	17 500 000	1	17 500 000
<u>DEMOLITION (fft) :</u> * Depose des climatiseurs existants * Depose des volets metalliques * Depose de la plomberie existante * Décapage des carreaux sur la façade du RDC	18%	19 500 000	1	19 500 000
<u>ALUCONBOND ETAGE (m2) :</u> * Fourniture et pose de structure metallique * Fourniture et pose d'alucobond sur la structure metallique (voir maquette avec design à perforation) * La partie inférieure du caisson alucobond sera réalisé en bac acier "galfan" de couleur blanche. (Acier spécialement traité pour la corrosion, voir fiche technique).	18%	1 850 000	360.584	667 080 400
<u>CARRELAGE FACADE RDC (m2) :</u> * Fourniture et pose de carreau sur la façade du RDC <i>Dimensions 120x60cm</i>	18%	720 000	144.126	103 770 720
<u>ELECTRICITE (fft) :</u> * Fourniture et pose de 30 spots luminaire * Fourniture et tirage de 2 rouleaux de câble 3x1,5 * Fourniture et tirage de 4 rouleaux de gaines * Fourniture et pose de 5 DPN 10A	18%	21 400 000	1	21 400 000
<u>PASSERELLE METTALIQUE (m2) :</u> * Fourniture et pose de grillage metallique, pour la réalisation d'une passerelle de travail permettant l'entretien des climatiseurs.	18%	600 000	54.47	32 682 000
<u>PLOMBERIE (fft) :</u> * Fourniture de 6 barres de tuyaux 110 y compris accessoires de pose pour évacuation des eaux vannées	18%	2 250 000	1	2 250 000
<u>CLIMATISATION (u) :</u> * Re-installation des climatiseurs existants en partie supérieure (plus aucun climatiseur ne sera sur le trottoir) * Fourniture des connexions cuivres permettant l'installation des climatiseurs. * Fourniture des supports muraux pour la pose des climatiseurs. * Réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux condensas des climatiseurs (dimaètre 25mm minimum).	18%	1 900 000	27	51 300 000
<u>VOLET METALLIQUE (m2) :</u> * Fourniture et pose de volet roulant metallique à lamelle micro-perforée. * Volet à moteur électrique avec commande depuis l'intérieure de l'agence. * Câblage et protections fournis.	18%	3 750 000	73.514	275 677 500

PORTE AUTOMATIQUE (u) : * Fourniture et pose d'une porte automatique vitrée coulissante avec radar de présence.	18%	52 590 900	1	52 590 900
BAC A FLEUR (u) : * Fourniture de matériaux pour la réalisation des bac à fleur en maçonnerie, terreau noir et fleurs y compris. (Voir design maquette)	18%	2 520 000	7	17 640 000
ENSEIGNES (u) : * Confection et pose d'enseigne 3D lumineuse avec support de fixation câblage LED <i>Dimensions 5x4m</i>	18%	10 460 000	3	31 380 000

Délai de livraison: 8 semaines

Conditions de règlement: 60% à la commande,
30% à la livraison,
10% à la réception.

Total HT	1 292 771 520
Total TVA 18%	232 698 874
Total TTC	1 525 470 394

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.