

Émetteur:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

**GUILAB**

Centre Emetteur de Kipé  
BP 1809  
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b><u>ETUDE DE PROJET :</u></b> * Conception des plans de côtes et d'aménagement.	18%	5 000 000	1	Offert	0
<b><u>INSTALLATION DU CHANTIER (Fft) :</u></b> * Approvisionnement des matériaux. * Protection du sol carrelage par des polyanes.	18%	3 000 000	1		3 000 000
<b><u>CLOISONNEMENT PARTIE BUREAU (m2) :</u></b> * Fourniture et installation des armatures métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces. * Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA13, une plaque de chaque côté. * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçage.	18%	400 000	37		14 800 000
<b><u>CARRELAGE (ml) :</u></b> * Fourniture et pose d'une plinthe carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	18%	35 000	37		1 295 000
<b><u>PEINTURE (m2) :</u></b> * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage pour plaque de plâtre BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les cloisons de plâtre (deux couches)	18%	39 900	37	Offert	0
<b><u>MENUISERIE (u) :</u></b> * Fourniture et installation de porte aluminium blanc laqué 90/210 (traverse centrale avec la partie inférieure vitrée et la partie supérieure vitrée). Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis. * Une armature en bois sera installée à l'interieur de la cloison en guise de renfort.	18%	3 307 500	3		9 922 500
<b><u>MENUISERIE (u) :</u></b> * Fourniture et installation de baie vitrée fixes de hauteur 120cm au dessus des cloisons en placo-plâtre (cadre aluminium laqué blanc, verre 6mm). * Une armature en bois sera installée à l'intérieur de la cloison en guise de renfort.	18%	1 750 000	23		40 250 000
<b><u>ELECTRICITE (u) :</u></b> * Fourniture, câble puis branchement d'un réseau électrique prises standards.	18%	300 000	12		3 600 000
<b><u>INFORMATIQUE (u) :</u></b> * Fourniture, câblage puis branchement du réseau informatique selon l'implantation des bureaux. Deux prises RJ45 encastrées par poste de travail. Utilisation de câble UTP Cat.6 * L'installation s'arrête à la salle IT.La baie et panneau de brassage					

ne sont pas pris en compte, ni leurs câblage.	18%	289 000	6	1 734 000
<b>ELECTRICITE (u) :</b> * Fourniture et installation de luminaires dalle LED 600/600 ainsi que ces interrupteurs.	18%	1 090 000	6	6 540 000
<b>FIN DE CHANTIER (Fft) :</b> * Nettoyage complet du chantier avant réception.	18%	2 000 000	1	2 000 000

**Conditions de règlement:** A réception

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUIM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	83 141 500
Total TVA 18%	14 965 470
<b>Total TTC</b>	<b>98 106 970</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.