

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

FGPE
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION DE CHANTIER (Fft) :</u> * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.	18%	6 000 000	1	6 000 000
<u>PLAN 1</u> <u>CLOISONNEMENT ALUMINIUM (m2) :</u> * Fourniture et réalisation de cloison en alu, - la partie basse est réalisée en alucobond de deux couches - la partie haute en alu-vitrée.	18%	1 680 000	158	265 440 000
<u>MENUISERIE ALU - VITREE (u) :</u> * Fourniture et pose de porte en alu-vitrée. <i>Dimension 0.90/2.10</i>	18%	3 500 000	6	21 000 000
<u>CUISINE (ml) :</u> * Fourniture et pose d'un plan de travail en granite (<i>dimension 2.23ml</i>) * Evier + robinetterie.	18%	23 030 000	1	23 030 000
<u>PLOMBERIE (fft) :</u> * Fourniture et pose d'un tuyau d'evacuation y compris accessoires...	18%	2 000 000	1	2 000 000
<u>ELECTRICITE CUISINE (fft) :</u> * Fourniture et installation de : - 2 Prises - Câblage 2.5mm ² - DPN	18%	1 150 000	2	2 300 000
<u>ELECTRICITE BUREAU (fft) :</u> * Fourniture et installation de : - Prises - Câblage 2.5mm ² - DPN	18%	9 100 000	1	9 100 000
<u>PLAN 2</u> <u>CLOISONNEMENT ALUMINIUM (m2) :</u> * Fourniture et réalisation de cloison en alu, - la partie basse est réalisée en alucobond de deux couches - la partie haute est réalisée en vitrée.	18%	1 680 000	74	124 320 000
<u>MENUISERIE ALU - VITREE (u) :</u> * Fourniture et pose de porte en alu-vitrée (<i>dimension 0.90/2.10</i>).	18%	3 500 000	2	7 000 000
<u>CUISINE (ml) :</u> * Fourniture et pose d'un plan de travail en granite (<i>dimension 3.71ml</i>) * Evier + robinetterie.	18%	25 330 000	1	25 330 000
<u>PLOMBERIE (fft) :</u> * Fourniture et pose d'un tuyau d'evacuation y compris accessoires...	18%	2 600 000	1	2 600 000
<u>ELECTRICITE CUISINE (Fft) :</u>				

* Fourniture et installation de : -2 Prises - bCâblage 2.5mm ² - DPN	18%	1 150 000	1	1 150 000
ELECTRICITE BUREAU (Fft) : * Fourniture et installation de : - Prises - Câblage 2.5mm ² - DPN	18%	9 100 000	1	9 100 000
FIN DE CHANTIER (Fft): * Evacuation des différents gravats. * Nettoyage complet de l'intérieur du bâtiment avant réception.	18%	3 500 000	1	3 500 000

Conditions de règlement: 80% à la commande,
20% à la réception.

Total HT	501 870 000
Total TVA 18%	90 336 600
Total TTC	592 206 600

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.