

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

Ambassade de France en Guinée

SGA/COMPTABILITE:FACTURES
Commune de KALOUM
Conakry

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
RENOVATION GENERALE DE LA TOITURE				
INSTALLATION DE CHANTIER (fft) : * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux. * Location d'un engin de levage. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.	0%	15 000 000	1	15 000 000
NETTOYAGE (ml) : * Nettoyage de l'ensemble du toit, des zones d'évacuation des EP ainsi que les différents locaux technique du toit. * Dégraissage des zones paxalus retirées.	0%	59 000	185	10 915 000
LOCAUX TECHNIQUE TOIT (m2) : * Travaux de maçonnerie pour reprise des défauts sur les locaux technique du toit principal. * Pose de membrane étanche sur les zones de jonction. * Application d'une peinture étanche sur l'ensemble des maconneries.	0%	395 000	170	67 150 000
TÔLE (u) : * Fourniture et pose des tôles sur les zones détériorées du batiment principale.	0%	2 668 000	9	24 012 000
ACCESSOIRES VISSERIES (ens) : * Fourniture et remplacement de l'ensemble des auto-visses par des cavaliers composés de joint d'étanchéité intégré, ainsi que des visseries également fourni d'un joint (voir FT).	0%	39 325 000	1	39 325 000
PAXALU (ens) : *Fourniture et remplacement de l'ensemble des paxalus des zones de passages (climatisation, conduits, etc.).	0%	75 850 000	1	75 850 000
CHENEAUX (ml) : * Fourniture et pose de cheneaux galvanisés profilée sur mesure pour mise en place dans le cheneau central existant. * Fourniture et remplacement des gouttières PVC endommagées.	0%	250 000	185	46 250 000
ETANCHEITE- BORDURE-TOITURE (ml) : * Fourniture et pose d'étanchéité sur les bordures périphérique du toit, rivetage de la tôle courbée avec les tôles de la toiture.	0%	425 000	155	65 875 000
ETANCHEITE DALLE DU LOCAL GROUPE (m2) : * Fourniture et pose d'une membrane étanche multicouche sur la dalle du local groupe, y compris toutes sujétions.	0%	375 000	98	36 750 000
RENOVATION GENERALE DE LA TOITURE				381 127 000
OPTION PEINTURE				
PEINTURE (m2) : * Fourniture et application d'une peinture résine étanche sur l'ensemble				

des tôles bacs ARCAFILM ANTICO.	0%	209 000	1300	271 700 000
OPTION PEINTURE				271 700 000

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	652 827 000
Total TTC	652 827 000

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.