

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

GUILAB

Centre Emetteur de Kipé

BP 1809

CONAKRY

proposition 1

Concerne l'utilisation du produit (masterEmaco S488) à 100%.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION</u>				
<u>INSTALLATION DE CHANTIER (fft):</u> * Etudes et fourniture des plans d'exécutions. * Approvisionnement des matériaux.	18%	27 500 000	1	27 500 000
<u>DEMOLITION (fft) :</u> * Piquage et grattage de toute les parties endommagés des murs, des poteaux et des poutres pour permettre un bon chemisage. * Decapage de 12cm d'epaisseur sur la dalle pour béton de proprété.	18%	15 000 000	1	15 000 000
<u>DEPOSE NETTOYAGE(fft) :</u> * Evacuation des différents gravats. * Nettoyage complet avant réception.	18%	8 000 000	1	8 000 000
TOTAL 1				50 500 000
<u>CONSTRUCTION DES POTEAUX ET SEMELLES SUPPLÉMENTAIRES</u>				
<u>BETON DE PROPRETE (m3) :</u> * Fourniture et réalisation de béton de proprété pour semelles dosés à 350kg/m3.	18%	4 000 000	8	32 000 000
<u>SEMELLES (m3) :</u> * Fourniture et et réalisation des semelles en béton armée dosée à 350kg/m3 y compris coffrage et ferrailage etc...	18%	5 200 000	27	140 400 000
<u>POTEAUX (m3) :</u> * Fourniture et et réalisation des poteaux en béton armée dosée à 350kg/m3 avec soudure à la tête du poteaux sur la partie inferieure de la poutre.	18%	5 200 000	10	52 000 000
<u>MAÇONNERIE(m2):</u> * Fourniture et application d'un crepis sur les poteaux et semelles construitent prêt à peindre. <i>Marque masterEmaco S488</i>	18%	1 093 000	195	213 135 000
<u>PEINTURE (m2) :</u> * Fourniture et application de deux couhes de peinture sur les poteaux et surface des semelles <i>(couleur au choix du client).</i>	18%	65 000	135	8 775 000
TOTAL 2				446 310 000
<u>RÉNOVATION DE LA PARTIE EXISTANTE</u>				
<u>POTEAUX (m2) :</u> * Fourniture et réalisation des poteaux dosée à 350kg/m3 y compris coffrage et ferrailage etc...	18%	5 200 000	7	36 400 000
<u>MAÇONNERIE</u>				

POUTRE (m2): * Fourniture et application d'un crépis sur les poteaux et semelles construitent prêt à peindre. Marque masterEmaco S488	18%	1 093 000	325	355 225 000
DALLE (m2): * Fourniture et réalisation d'un crépis sur la partie inferieure de la dalle. Marque masterEmaco S488	18%	1 093 000	675	737 775 000
MUR PERIPHERIQUES (m2): * Fourniture et réalisation d'un crépis sur les mus périphérique du sous sol. Marque masterEmaco S488	18%	1 093 000	232	253 576 000
PEINTURE (m2): * Fourniture et application de deux couhes de peinture sur les poteaux, poutres,dalle,et les murs périphériques de la renovation de la partie existante (couleur au choix du client).	18%	62 000	1232	76 384 000
RÉNOVATION DE LA PARTIE EXISTANTE				1 422 960 000
ELECTRICITE				
ELECTRICITE (Fft): * Fourniture et installation électrique du sous-sol: Interrupteur double (1) Boitiers 15x12x7mm (6) Câble 3x2.5mm² (2) rlx Cheville N°6 (7) boites Goulote 100 barres Lampes fluorescence (26)	18%	19 500 000	1	19 500 000
ELECTRICITE				19 500 000

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	1 975 670 000
Total TVA 18%	355 620 600
Total TTC	2 331 290 600

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J