

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

NSIA ASSURANCE
CONAKRY

OFFRE ORIGINALE MODIFIEE EN FONCTION DES CHANGEMENTS CLIENT :

- Moins value suite à la fourniture des carreaux
- Moins value suite à la suppression du lot alucobond

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER (fft) :</u> * Installation et replie de chantier	18%	18 000 000	1	10%	16 200 000
DÉMOLITION/DÉPOSE					
<u>DEMOLITION (u) :</u> * Dépose porte en store métallique	18%	230 000	6	10%	1 242 000
<u>DEPOSE PORTE (u) :</u> * Porte 150x210	18%	100 000	1	10%	90 000
<u>DEPOSE PORTE (u) :</u> * Porte 90x210	18%	85 000	2	10%	153 000
<u>DEPOSE PORTE (u) :</u> * Porte 15x210	18%	50 000	2	10%	90 000
<u>DEPOSE FENETRE (u) :</u> * Fenêtre 150x220	18%	120 000	1	10%	108 000
<u>DEMOLITION MUR (m2) :</u> * Démolition mur et transport à la decharge publique	18%	250 000	86.36	10%	19 431 000
<u>DEPOSE CARREAUX (m2) :</u> * Depose carreaux	18%	35 000	114.1	10%	3 594 150
<u>GRATTAGE PEINTURE (fft) :</u> * Grattage peinture	18%	1 500 000	1	10%	1 350 000
<u>DEPOSE SANITAIRE (ens) :</u> * Dépose appareil sanirtaire	18%	2 500 000	1	10%	2 250 000
DÉMOLITION/DÉPOSE					28 308 150
MAÇONNERIE					
<u>Pose agglos 15 (m2) :</u> Parpaing industriel, dosage du ciment à 250kg/m3	18%	225 000	73.248	10%	14 832 720
<u>Pose agglos 10 (m2) :</u> Parpaing industriel, dosage du ciment à 250kg/m3	18%	205 000	72.4395	10%	13 365 088



MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition commerciale

Réf. : PR2210-0581

Date : 07/10/2022

Date de fin de validité : 06/11/2022

Code client : CU2208-00139

Pose agglos 7 (m2) : Parpaing industriel, dosage du ciment à 250kg/m3	18%	195 000	24.129	10%	4 234 640
CREPISSAGE (m2) : * Crépis mur intérieurs-extérieur	18%	55 000	339.633	10%	16 811 834
CREPISSAGE (m2) : * Mise à niveau de la toilette	18%	185 000	14.3	10%	2 380 950
MAÇONNERIE					51 625 232
CARRELAGE/ETANCHEITE/FAUX PLAFOND					
CARRELAGE (m2) : * Pose de carreaux sol fournis par le client <i>Marché local en 30x30 ou 40x40</i>	18%	154 000	147.063	10%	20 382 932
CARRELAGE (m2) : * Fourniture et pose de carreaux anti dérapant	18%	320 000	24.9375	10%	7 182 000
CARRELAGE (m2) : * Fourniture et pose de carreaux faïence	18%	250 000	154.59	10%	34 782 750
CARRELAGE (ml) : * Fourniture et pose de carreaux plinthes	18%	55 000	89.145	10%	4 412 678
ETANCHEITE (m2) : * Etanchéité dans les locaux humides	18%	350 000	23.33	10%	7 348 950
FAUX PLAFONDS (m2) : * Faux plafond <i>Structure métallique importé + plaque de plâtre BA13 ou OPTION dalle 600/600 amovible</i>	18%	375 000	134.232	10%	45 303 300
CARRELAGE/ETANCHEITE/FAUX PLAFOND					119 412 610
PLOMBERIE					
PLOMBERIE (fft) : * Généralité	18%	26 800 000	1	10%	24 120 000
PLOMBERIE					24 120 000
ELECTRICITE					
ELECTRICITE (fft) : * Généralité Disjoncteur général (arrêt d'urgence) Interrupteur diff 40A 300mA Interrupteur diff 40A 30mA DPN 10A/16A/20A Horloge pour éclairage Amoire métallique Câblage et gaine (RO2V U1000V) Boitier et appareillage (Legrand) Centrale de de?tection automatique d'incendie ALPHA 4 8 12 12 ZONES FIRE DETECTION CONVENTIONAL PANEL equipped with 4 zones (max 12 zones) - max 32 detectors and/or MCP per line. Alarm/fault relays, 1 monitored sounders line, 4 programmable open collectors, 1 programmable input.					

Alarm prealarm/management + Day night mode. Expandable panel with availability of 2 rooms for one or two 4 zones expansion bord (EX4A4) or one or two Extinguishing boards (DEAG). EN54-2, EN54-4 AFNOR, BOSEC, CE CPD, EN12094-1 with extinguishing board (DEAG). Needs 2 batteries 12V/7Ah. Exists also in 110VAC Version.vvv	18%	55 500 000	1	10%	49 950 000
DETECTEUR (u) : * Détecteur fumée <i>De?tecteurs optiques conventionels</i>	18%	310 000	15	10%	4 185 000
EXTINCTEUR (u) : * Extincteur <i>De?clencheurs manuels conventionels Diffuseur sonore 12/24 V Extincteur CO2 5 kg Extincteur Eau + Additif 6l Plan d'e?vacuation</i>	18%	950 000	7	10%	5 985 000
EXTRACTEUR D'AIR (u) : * Extracteur d'air <i>Extracteur motorisé à commande avec son conduit d'évacuation</i>	18%	2 800 000	4	10%	10 080 000
ELECTRICITE					70 200 000
TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE-BOIS ET MENUISERIE METALLIQUE					
PORTE (u) : * GM 200x250	18%	20 000 000	1	10%	18 000 000
PORTE (u) : * GM 90x220	18%	3 960 000	1	10%	3 564 000
FENETRE (u) : * GM 330x150	18%	4 950 000	1	10%	4 455 000
FENETRE (u) : * GM 295x150	18%	4 425 000	1	10%	3 982 500
FENETRE (u) : * GM 250x150	18%	3 750 000	1	10%	3 375 000
FENETRE (u) : * GM 220x150	18%	3 300 000	1	10%	2 970 000
FENETRE (u) : * GM 150x100	18%	1 500 000	1	10%	1 350 000
FENETRE (u) : * GM 150x60	18%	900 000	1	10%	810 000
FENETRE (u) : * GM 100x60	18%	600 000	1	10%	540 000
ESCALIER (m2) :					



* Escalier métallique y compris toutes suggestions	18%	7 500 000	3.984	10%	26 892 000
PLANCHER (m2) :	18%	1 780 000	19.719	10%	31 589 838
* Plancher mixte (ossature métallique-plancher en bois)					
<i>Plancher technique importé, structure métallique sur pieds, équipotentialité, revêtement en dalle 600/600 isolées.</i>					
PORTE EN BOIS (u) :	18%	3 663 000	1	10%	3 296 700
* MB 90x220					
PORTE EN BOIS (u) :	18%	3 256 000	10	10%	29 304 000
* MB 80x 220					
PORTE ALU-VITREE (u) :	18%	4 180 000	1	10%	3 762 000
* MAV 200x220					
PORTE ALU-VITREE (u) :	18%	3 135 000	1	10%	2 821 500
* MAV 150x220					
PORTE ALU-VITREE (u) :	18%	1 881 000	6	10%	10 157 400
* MAV 90x220					
CLOISONNEMENT (m2) :	18%	1 100 000	108.9	10%	107 811 000
* Cloison alu-vitré					
TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE-BOIS ET MENUISERIE METALLIQUE					254 680 938
TRVAUX DE PEINTURE					
PEINTURE (m2) :	18%	85 000	1444.483 25	10%	110 502 969
* Peinture intérieur-extérieur y compris masticage					
<i>Marque Metal Guinée</i>					
PEINTURE (m2) :	18%	35 000	325	10%	10 237 500
* Peinture sous dalle					
<i>Marque Metal Guinée</i>					
PEINTURE (ens) :	18%	12 750 000	1	10%	11 475 000
* Peinture sur menuiserie métallique					
<i>Marque Metal Guinée</i>					
PEINTURE (ens) :	18%	11 950 000	1	10%	10 755 000
* Peinture sur menuiserie bois					
<i>Marque Metal Guinée</i>					
TRVAUX DE PEINTURE					142 970 469

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	707 517 399
Total TVA 18%	127 353 131
Total TTC	834 870 530

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.