

Émetteur

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

**ECOBANK**  
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

| Désignation  | TVA | P.U. HT    | Qté   | Unité | Total HT          |
|--|-----|------------|-------|-------|-------------------|
| <b>1 FERMETURE EN MAÇONNERIE DES DEUX COTES DU BÂTIMENT ET PROLONGEMENT DE LA DALLE AU DESSUS DE LA RENTRÉE HABITATION COTE GAUCHE</b>   |     |            |       |       |                   |
| <b>INSTALLATION DE CHANTIER (Fft) :</b><br>* Approvisionnement des différents matériaux.<br>* Mise en place de protection lors des travaux.<br>* Nettoyage en cours et à la fin des travaux.   | 0%  | 6 000 000  | 1     |       | 6 000 000         |
| <b>ECHAFAUDAGE (fft) :</b><br>* Transport jusqu'au site d'installation.<br>* Assemblage des différents équipements de l'échafaudage sur l'ensemble de la façade.<br>* Démontage et évacuation de l'installation des différents équipements de l'échafaudage pour replis. | 18% | 380 000    | 17.08 |       | 6 490 400         |
| <b>MAÇONNERIE (m2) :</b><br>* Fermeture et pose des anglos15 creux sur les deux coté du batiment.  | 18% | 350 000    | 17.08 |       | 5 978 000         |
| <b>MAÇONNERIE (m2) :</b><br>* Fourniture et application d'un crépissage sur les deux faces du mur.   | 18% | 65 000     | 34.16 |       | 2 220 400         |
| <b>CHAINAGE (m3) :</b><br>* Fourniture et réalisation des chainaux en béton armée dosée à 350kg/m3.  | 18% | 5 800 000  | 0.27  |       | 1 566 000         |
| <b>FERRAILLAGE (fft) :</b><br>Fourniture et réalisation de ferrailage des travaux.   | 18% | 5 700 000  | 1     |       | 5 700 000         |
| <b>ENDUITS (m2):</b><br>* Fourniture et application d'enduit de finition sur deux faces du mur.  | 18% | 65 000     | 34.16 |       | 2 220 400         |
| <b>COFFRAGE (m2) :</b><br>* Fourniture et réalisation d'un coffrage en bois et etaie   | 18% | 830 000    | 3.45  |       | 2 863 500         |
| <b>DALLE PLEINE (m3) :</b><br>* Fourniture et réalisation d'une dalle pleine en béton armée dosée à 350kg/m3.  | 18% | 5 800 000  | 0.552 |       | 3 201 600         |
| <b>PEINTURE (m2):</b><br>* Fourniture et application de deux couches de peinture sur les deux faces des murs élevées (couleur selon le choix du client).<br><i>Marque Métal Guinée</i>   | 18% | 75 000     | 34.16 |       | 2 562 000         |
| <b>1 MAÇONNERIE 1 FERMETURE EN MAÇONNERIE DES DEUX COTES DU BÂTIMENT ET PROLONGEMENT DE LA DALLE AU DESSUS DE LA RENTRÉE HABITATION COTE GAUCHE</b>  |     |            |       |       | <b>38 802 300</b> |
| REMISE 7%  | 0%  | -3 129 470 | 1     |       | -3 129 470        |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total HT            | 35 672 830        |
| Total TVA 18% (TVA) | 5 904 414         |
| <b>Total TTC</b>    | <b>41 577 244</b> |

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

**Banque: SKYE BANK**  
**Numéro de compte: 0197870201**  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
**Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89**  
**Code BIC/SWIFT: 012**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.