

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

ECOBANK
CONAKRY

ECOBANK (AGENCE RDC MANQUEPAS)

REPRISE DE PEINTURE, ELECTRICITÉ (AGENCE RDC MANQUEPAS) NB : CÂBLE ET PRISES INFORMATIQUE FOURNI PAR LE CLIENT

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
1 REVETEMENTS MURAUX						
Crattage + nettoyage des murs Application d'un primaire d'accrochage Enduits des murs interieurs + pose de baguettes d'angles (m ²)	18%	78 402	270	u.		21 168 540
Application des peintures sur l'ensemble des murs (marque Metal-Guinée) (m ²)	18%	35 842	270	u.		9 677 340
Peinture sur menuiserie métallique (m ²)	18%	31 335	210	m ²		6 580 350
<i>1 Sous-total 1 REVETEMENTS MURAUX</i>						37 426 230
2 ELECTRICITE						
Réalisation d'une saignée pour encastrement des gaines pour le passage des câbles.	18%	35 000	80	m ²	50%	1 400 000
Fourniture et Installation de gaine pour le courant faible et courant fort.	18%	15 400	300	m	15%	3 927 000
Fourniture et câblage électrique courant fort et courant onduler	18%	29 400	1200	m		35 280 000
Fourniture et pose des boitier pour des prises.	18%	154 000	35	u.	10%	4 851 000
Dépose des 2 armoires d'alimentations de l'agence au RDC * Répérage de l'ensemble des câbles d'alimentation de l'agence. * Fourniture et pose d'un coffret à borniers reprenant chacune des lignes d'alimentation pour les prolonger dans le nouveau local. * Câbles et accessoires pour prolongement des lignes.	18%	53 000 000	1	ens	15%	45 050 000
Fourniture et pose de nouvelle armoire électrique alimentant l'agence. Ces coffrets seront mises aux normes et précâblés en atelier. L'étiquetage de chaque ligne sera réalisé.	18%	119 000 000	1	ens		119 000 000
<i>2 Sous-total 2 ELECTRICITE</i>						209 508 000

3 CLIMATISATION						
Climatiseur Daikin 9000BTU (u) - Salle IT - Salle BoxCallenter	18%	4 663 112	2	u.	10%	8 393 602
Connexion frigo isole avec câble de liaisons (u)	18%	1 554 371	1	u.		1 554 371
Support condensateur (u)	18%	155 437	1	u.		155 437
Gaine isolé D80 ép25 laine de verre (ml)	18%	70 465	15	m		1 056 975
DEPLACEMENT DES CLIMATISEURS : - Depose et repose des clim - Reprise de la plomberie. - Reprise de l'installation de la tuyauterie des évacuations	18%	1 650 000	8	u.		13 200 000
3 Sous-total 3 CLIMATISATION						24 360 385
ALU-VITREE : * Fourniture et remplacement des vitres deffectuex.	18%	8 250 000	1	ens	15%	7 012 500

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	278 307 115
Total TVA 18% (TVA)	50 095 281
Total TTC	328 402 396

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.