

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Webb Fontaine

IMMEUBLE CAPITAINERIE

Port de Conakry,, Commune de Kaloum

Immeuble Zein, 9ème étage Porte 391, BP : 405, Guinée - Conakry

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION DE CHANTIER					
Installation de chantier	0%	6 825 000	1	fft	6 825 000
<i>1 INSTALLATION DE CHANTIER 1 INSTALLATION DE CHANTIER</i>					<i>6 825 000</i>
2 TRAVAUX DE DEMOLITION					
Démolition d'une partie du mur de clôture côté fenêtre + ouverture d'une porte	0%	250 000	7.73	m²	1 932 500
Evacuation des gravat et nettoyage complet	0%	1 250 000	1	fft	1 250 000
Reprise de la maçonnerie sur les parties demolis et meublage de la nouvelle porte + réalisation des marches	0%	1 150 000	1	fft	1 150 000
<i>2 TRAVAUX DE DEMOLITION 2 TRAVAUX DE DEMOLITION</i>					<i>4 332 500</i>
3 ELEVATION EN PLACO BA13					
Fourniture et réalisation d'un mur en placo BA13 en double peau + Amature métallique	0%	788 000	38.39	m²	30 251 320
Fourniture et application d'enduit sur les deux côté des cloisons en placo plâtre	0%	79 650	76.78	m²	6 115 527
Fourniture et réalisation d'un mur en placo BA13 Hydrofuge en double peau + Amature métallique,	0%	788 000	15.87	m²	12 505 560
Fourniture et pose de dalle minérales 600/600 sur structure déjà posée	0%	650 000	50.93	m²	33 104 500
<i>3 ELEVATION EN PLACO BA13 3 ELEVATION EN PLACO BA13</i>					<i>81 976 907</i>

4 TRAVAUX DE PEINTURE					
Fourniture et application de peinture sur les deux côté des cloisons en placo plâtre	0%	83 190	92.65	m²	7 707 554
Reprise totale de peinture sur l'ensemble des murs.	0%	62 000	63.07	m²	3 910 340
4 TRAVAUX DE PEINTURE 4 TRAVAUX DE PEINTURE					11 617 894
5 TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS-ALU					
Porte de 70x210	0%	3 200 000	2	u.	6 400 000
Porte de 120x210	0%	4 620 000	1	u.	4 620 000
Porte de 120x210	0%	1 680 000	2	u.	3 360 000
Cloisonnement en alu vitré	0%	1 400 000	37.282	m²	52 194 800
5 TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS-ALU 5 TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS-ALU					66 574 800
6 TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE					
Fourniture et pose d'une porte avec la barre antipanique y compris le groom.	0%	9 180 000	1	u.	9 180 000
Fourniture et pose de grille fixe a l'exterieur.	0%	1 355 000	1	fft	1 355 000
Fourniture et pose d'un auvent vers l'exterieur au dessus de la fenêtre	0%	980 000	2.6	u.	2 548 000
Alu vitre pour ouverture pour les trous et des trous pour la voix + un système d'ouverture et fermeture	0%	1 680 000	1	fft	1 680 000
6 TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE 6 TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE					14 763 000
7 TRAVAUX DE PLOMBERIE/SANITAIRE					
Fourniture et reprise des reseaux de plombeire au rdc	0%	6 500 000	1	fft	6 500 000
WC anglais	0%	2 619 000	2	u.	5 238 000
Lavabo	0%	1 406 500	2	u.	2 813 000
Porte papier hygienique chromé	0%	305 550	2	u.	611 100
Shataff en inox	0%	350 000	2	u.	700 000
Miroir	0%	475 300	2	u.	950 600
Porte papier Savon chromé	0%	189 150	2	u.	378 300
7 TRAVAUX DE PLOMBERIE/SANITAIRE 7 TRAVAUX DE PLOMBERIE/SANITAIRE					17 191 000
8 TRAVAUX D'ELECTRICITE					

Câble d'alimentation quittant du tableau électrique au 5ème Etage pour alimenter le tableau électrique du tracking au RDC	0%	3 500 000	1	ens	3 500 000
Bloc de travail composé d'une prise RJ45 et de deux prises courants	0%	991 200	22	u.	21 806 400
Câble RJ45 Cat.7	0%	2 760 000	2	u.	5 520 000
Gaine flexible (diamètre 25mm)	0%	570 294	3	u.	1 710 882
Gaine flexible (diamètre 32mm)	0%	778 800	5	u.	3 894 000
Cable 3x2.5mm ² U1000 RO2V	0%	35 400	780	ml	27 612 000
Cable 3x1.5mm ² U1000 RO2V	0%	28 320	160	ml	4 531 200
Boite de dérivation de 150x10x70	0%	68 500	5	u.	342 500
Boitier carré	0%	28 320	35	u.	991 200
Tableau divisionnaire électrique	0%	6 500 000	1	ens	6 500 000
Dalle lumineuse 600/600	0%	796 500	2	u.	1 593 000
Spot lumineux	0%	309 750	8	u.	2 478 000
Interrupteur simple étanche	0%	88 500	4	u.	354 000
Interrupteur double étanche	0%	88 500	1	u.	88 500
Parafoudre	0%	3 000 000	1	u.	3 000 000
Divers accessoires de connexion et autres.	0%	9 800 000	1	u.	9 800 000
Fourniture et pose d'un panneau de brassage	0%	3 890 000	1	ens	3 890 000
Rack 9U	0%	2 500 000	1	u.	2 500 000
Fourniture et pose d'un Accès pointe (Ubikuti plafonnier)	0%	2 800 000	2	u.	5 600 000
Camera intérieure IP 6MP HIKVISION	0%	1 440 000	2	u.	2 880 000
Videophone	0%	4 900 000	1	ens	4 900 000
Contrôle d'accès autonome	0%	1 680 000	1	u.	1 680 000
Ventouse électrique 300 kg	0%	2 660 000	2	u.	5 320 000
Boite d'alimentation avec batterie secours	0%	1 050 000	1	u.	1 050 000
Bouton de sortie	0%	420 000	2	u.	840 000
8 TRAVAUX D'ELECTRICITE 8 TRAVAUX D'ELECTRICITE					122 381 682
9 TRAVAUX DE CARRELAGE					
Fourniture et pose de plinthes sur le bas des cloisons réalisées.	0%	97 350	25	ml	2 433 750
9 TRAVAUX DE CARRELAGE 9 TRAVAUX DE CARRELAGE					2 433 750

10 TRAVAUX DE CLIMATISATION					
Fourniture et pose de clim 9000 BTU marque DAIKIN	0%	6 552 000	2	u.	13 104 000
Fourniture et pose de clim 9000 BTU marque DAIKIN	0%	8 552 000	1	u.	8 552 000
10 TRAVAUX DE CLIMATISATION 10 TRAVAUX DE CLIMATISATION					21 656 000
REMISE 5%	0%	-17 487 627	1	u.	-17 487 627

Conditions de règlement: À réception de commande

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	332 264 906
Total TVA 0% (HT)	0
Total TTC	332 264 906

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J