

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

CORIS BANK

Almamy, Angle Boulevard Diallo Telly et Avenue de la Gare
BP 3048
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
1 GROS OEUVRE						
INSTALLATION DE CHANTIER ET DEMOLITION - Demarches municipales + autorisation de construire - Réalisation de magasins, bureau et atelier de chantier - Gardiennage - Démolition et évacuation - Abonnement EDG/SEG - Nettoyage du chantier	18%	63 050 000	1	fft	26,2065 585324 %	46 526 765
<i>1 Installation du chantier 1 GROS OEUVRE</i>						46 526 765
2 GROS OEUVRE BATIMENT / RDC CLOTURE ET GAB						
<u>Fouille</u> Fouille en rigole	18%	145 500	37	m³	26,2065 585324 %	3 972 670
<u>Béton de propreté</u> Béton dosé à 150 kg/m3	18%	1 746 000	2.65	m³	26,2065 585324 %	3 414 349
<u>Semelles filantes</u> Béton dosé à 350 kg/m3	18%	1 940 000	15.9	m³	26,2065 585324 %	22 762 325
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	10	m²	26,2065 585324 %	3 113 714
Acier HA	18%	16 393	954	Kg	26,2065 585324 %	11 540 499
<u>Soubassements</u> Mur en agglos pleins 15 y compris raidisseurs et chainage	18%	339 500	21.1	m²	26,2065 585324 %	5 286 156
<u>Elévation</u> Murs en aggro creux de 15 y compris raidisseurs et chainage	18%	339 500	53	m²	26,2065 585324 %	13 278 023
Crépissage	18%	43 650	106	u.	26,2065 585324 %	3 414 349
<u>GAB ET GUERITE</u> Fouille en rigole	18%	145 500	18.9	m³	26,2065 585324 %	2 029 283
<u>Béton de propreté</u> Béton dosé à 150 kg/m3	18%	1 746 000	1.35	m³	26,2065 585324 %	1 739 385
<u>Semelles filantes</u> Béton dosé à 350 kg/m3	18%	1 940 000	8.1	m³	26,2065 585324 %	11 595 901
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	10	m²	26,2065 585324 %	3 113 714
Acier HA	18%	16 393	486	Kg	26,2065 585324 %	5 879 122
<u>DALLAGE</u> Béton dosé à 350 kg/m3	18%	1 940 000	4.4	m³	26,2065 585324 %	6 299 008
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	10	m²	26,2065 585324 %	3 113 714

Acier HA	18%	16 393	264	Kg	26,2065	3 193 597
ELEVATION VOILE	18%	1 940 000	12.15	m³	585324 26,2065 585324	17 393 852
Béton dosé à 350 kg/m3					%	
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	162	m²	26,2065	50 442 171
Acier HA	18%	16 393	729	Kg	585324 26,2065	8 818 683
DALLE PLEINE	18%	1 940 000	4.4	m³	585324 26,2065 585324	6 299 008
Béton dosé à 350 kg/m3					%	
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	23	m²	26,2065	7 161 543
Acier HA	18%	16 393	264	Kg	585324 26,2065	3 193 597
Mur en agglo 15 caisses, toilettes et bureaux	18%	1 940 000	1	m³	585324 26,2065 585324	1 431 593
Chainage en bas					%	
Béton dosé à 350 kg/m3						
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	12.27	m²	26,2065	3 820 527
Acier HA	18%	16 393	60	Kg	585324 26,2065	725 818
Mur	18%	339 500	122.7	m²	585324 26,2065 585324	30 739 876
Mur en agglo creux de 15					%	
Crépissage	18%	43 650	245.4	m²	26,2065	7 904 539
Voile salle informatique	18%	1 940 000	7	m³	585324 26,2065 585324	10 021 149
Béton dosé à 350 kg/m3					%	
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	162	m²	26,2065	50 442 171
Acier HA	18%	16 393	420	Kg	585324 26,2065	5 080 723
Paillasse caisses	18%	1 940 000	2	m³	585324 26,2065 585324	2 863 186
Béton dosé à 350 kg/m3					%	
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	4.2	m²	26,2065	1 307 760
Acier HA	18%	16 393	120	Kg	585324 26,2065	1 451 635
R+1	18%	1 940 000	0.5	m³	585324 26,2065 585324	715 796
Chainage bas					%	
Béton dosé à 350 kg/m3						
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	4.56	m²	26,2065	1 419 854
Acier HA	18%	16 393	30	Kg	585324 26,2065	362 909
Mur	18%	339 500	45.61	m²	585324 26,2065 585324	11 426 616
Mur en agglo creux de 15					%	
Crépissage	18%	43 650	91.22	m²	26,2065	2 938 273
R+2	18%	1 940 000	11	m³	585324 26,2065 585324	15 747 520
Chainage bas					%	
Béton dosé à 350 kg/m3						
Coffrage P1 en fondation	18%	421 950	4.56	m²	26,2065	1 419 854
Acier HA	18%	16 393	660	Kg	585324 26,2065	7 983 993
Mur	18%	339 500	138	m²	585324 26,2065 585324	34 572 965
Mur en agglo creux de 15					%	
Crépissage	18%	43 650	276	m²	26,2065	8 890 191
2 GROS OEUVRE BATIMENT 2 GROS OEUVRE BATIMENT / RDC CLOTURE ET GAB					585324 %	398 321 611
3 PARKING - DALLAGE - TERRASSE						

Terrassement	18%	140 650	400	m²	26,2065	41 516 190
Reprofilage et Compactage					585324	
Dallage en BA et Socle pour groupe électrogène	18%	53 350	12	m³	26,2065	472 426
Lit de sable					585324	
Béton dosé à 350 kg/m³	18%	1 940 000	32.11	m³	26,2065	45 968 444
Coffrage en P2 en Superstructure	18%	421 950	0.78	m²	26,2065	242 870
Film polyane	18%	6 790	237	m²	26,2065	1 187 506
Acier HA	18%	16 393	1926.6	Kg	26,2065	23 306 001
3 PARKINGS 3 PARKING - DALLAGE - TERRASSE					%	112 693 437
4 FAUX-PLAFONDS						
Fourniture et pose de faux-plafonds en dalle 60x60	18%	286 150	915	m²	26,2065	193 211 338
Fourniture et pose de faux-plafonds en BA 13	18%	368 600	62	m²	26,2065	16 864 163
4 FAUX-PLAFONDS 4 FAUX-PLAFONDS					%	210 075 501
5 REVETEMENT SOL						
Chape au mortier de ciment (Localisation : Tous les locaux)	18%	77 600	1010	m²	26,2065	57 836 348
Fourniture et pose de gré céram 60x60 pose à la colle sur chape ciment	18%	295 850	1050	m²	26,2065	229 233 791
Fourniture et pose de gré céram anti-dérapant 15x15 pose à la colle sur chape ciment (sanitaire)	18%	237 650	45	m²	26,2065	7 891 655
Fourniture et pose de gré céram anti-dérapant 30x60 pose à la colle sur chape ciment (Accès banque et façade caisses)	18%	295 850	8	m²	26,2065	1 746 543
Fourniture et pose de faïences 20x30 Hauteurs des cadres de portes dans les locaux humides Localisation : (Toilettes et Kitchenette)	18%	237 650	144	m²	26,2065	25 253 296
Fourniture et pose de faïences murales 30x60 dans la zone client du Gab et hall	18%	295 850	72	m²	26,2065	15 718 889
Fourniture et pose de plaque de granite sur tablette des caisses Localisation : (caisses)	18%	1 649 000	12	m²	26,2065	14 602 246
Fourniture et pose de gré céram anti-dérapant 30x60 pose à la colle sur chape ciment Localisation : Escalier	18%	295 850	43.6	m²	26,2065	9 518 660
Fourniture et pose de pavé autobloquant pour le parking personnels	18%	189 150	253	m²	26,2065	35 313 815
Fourniture et pose de pavé autobloquant pour le parking clients	18%	189 150	100	m²	26,2065	13 958 029
5 REVETEMENT SOL 5 REVETEMENT SOL					%	411 073 272
6 ETANCHEITE						
TOITURE	18%	184 300	334	m²	26,2065	45 424 438
Localisation : Toiture terrasse et salle d'eau					585324	
Etanchéité des parties courantes					%	
Protection dure des parties courantes	18%	77 600	334	m²	26,2065	19 126 079
Rélévés	18%	110 580	95	ml	26,2065	7 752 075

Protection des relevés	18%	184 300	72	m²	26,2065	9 792 095
Entrées d'eau pluviales	18%	281 300	4	u.	585324 26,2065 %	830 324
Fourniture et pose de profile alu de couronnement	18%	38 024	88	ml	585324 26,2065 %	2 469 211
Crapaudine	18%	145 500	4	u.	585324 26,2065 %	429 478
6 ETANCHEITE 6 ETANCHEITE					585324 %	85 823 700
7 PEINTURE						
Peinture Acrylique Tyoe Pancryl (façades) 2 couches de finition pancryl + fongicidd extérieur, cour extérieur	18%	79 540	477	m²	26,2065 585324 %	27 997 660
Cloture	18%	79 540	135	m²	26,2065 585324 %	7 923 866
Façade bâtiment	18%	159 080	612	fft	26,2065 585324 %	71 843 051
Sur mur Interieur	18%	111 000	3010	m²	26,2065 585324 %	246 551 267
7 PEINTURE 7 PEINTURE					585324 %	354 315 844
8 MENUISERIE BOIS						
<u>Bloc Porte + Accessoires</u> Fourniture et pose Dimensions 2100x900 mm	18%	3 201 000	8	u.	26,2065 585324 %	18 897 024
Dimensions 2100x700 mm	18%	2 910 000	10	u.	26,2065 585324 %	21 473 891
Caisses 1,2 Fourniture et pose	18%	4 743 300	3	u.	585324 26,2065 %	10 500 733
<u>Caisses Gros versement et CGRAE</u> Fourniture et pose de porte	18%	4 743 300	2	u.	26,2065 585324 %	7 000 489
<u>KITCHENETTE</u> <u>Placard sous pailasse L2200mm</u> Avec 4 portes sur cadre bois massif	18%	15 423 000	1	u.	26,2065 585324 %	11 381 162
<u>Placard suspendu L 2450mm</u> Caisson complet avec fond fini stratifié Fini stratifié	18%	19 303 000	1	u.	26,2065 585324 %	14 244 348
<u>MEUBLE ACCUEIL HALL</u> Fourniture et pose + accessoires	18%	31 234 000	1	u.	26,2065 585324 %	23 048 644
<u>PANNEAUX / RBOIS EMBLISSAGE ALU</u> F/P de panneaux en bois placage aniégré	18%	339 500	23	m²	26,2065 585324 %	5 762 161
<u>ETAGERE ARCHIVES</u> Cadre bois massif 70x40 mm Separation et étagères 8350 x 2500 mm	18%	4 536 243	1	u.	26,2065 585324 %	3 347 450
1050 x 2500 mm	18%	5 657 275	1	u.	26,2065 585324 %	4 174 698
4320 x 2500 mm	18%	1 878 739	1	u.	585324 26,2065 %	1 386 386
4580 x 2500 mm	18%	2 050 191	1	u.	585324 26,2065 %	1 512 906
3630 x 2500 mm	18%	2 393 732	1	u.	585324 26,2065 %	1 766 417
3450 x 2500 mm	18%	2 275 035	1	u.	585324 26,2065 %	1 678 827
3750 x 2500 mm	18%	2 472 864	2	u.	585324 26,2065 %	3 649 623
4740 x 2500 mm	18%	3 125 700	2	u.	585324 26,2065 %	4 613 123

7250 x 2500 mm	18%	4 780 870	2	u.	26,2065 585324 %	7 055 937
8 MENUISERIE BOIS 8 MENUISERIE BOIS						141 493 819
9 MENUISERIE ALU						
Fourniture et pose de menuiserie alu anodisé naturel Ens porte OF 900x2100	18%	1 699 440	21	u.	26,2065 585324 %	26 335 580
RDC (Caisse 1,2) Chassis fixe pour separation y compris films brises vues Dim 2030x1900	18%	5 314 630	1	u.	26,2065 585324 %	3 921 848
Fourniture et pose de guichet à osature métallique avec verre agrafé Dim 1200x1900	18%	3 140 375	2	u.	26,2065 585324 %	4 634 782
Caisse Gros Versements Ens composé de porrte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec impostey compris film brise vues Dim 1360x3000	18%	6 153 680	2	u.	26,2065 585324 %	9 082 024
Fourniture et pose de guichet à osature métallique avec verre agrafé Dim 1360x2250	18%	4 546 558	2	u.	26,2065 585324 %	6 710 123
Chassis fixe pour separation y compris films brise vues Dim 1280x2250	18%	3 722 860	1	u.	26,2065 585324 %	2 747 227
BUREAU ROP Ens de porrte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec impostey compris film brise vues Dim 5030x3000	18%	19 557 140	1	u.	26,2065 585324 %	14 431 887
Chassis fixe pour separation y compris films brise vues Dim 800x3000	18%	2 898 360	1	u.		2 898 360
Bureau Chef d'Agence Ens de porrte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec impostey compris film brise vues Dim 1720x3000	18%	7 437 960	1	u.	26,2065 585324 %	5 488 727
Bureau Commercial Ens de porrte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec impostey compris film brise vues Dim 2900x3000	18%	12 237 520	1	u.	26,2065 585324 %	9 030 487
ACCUEIL Chassis fixe pour separation y compris films brises vues Dim 1300x2100	18%	3 478 420	1	u.	26,2065 585324 %	2 566 846
Dim 2800x1350	18%	5 189 500	2	u.	26,2065 585324 %	7 659 021
Chassis coulissant Dim 2400x2100	18%	6 852 080	2	u.	26,2065 585324 %	10 112 771
Salle d'eau Chassis à soufflet Dim 600x600	18%	585 880	4	u.	26,2065 585324 %	1 729 364
GAB Ens de 2 portes OF à un vantail impostey compris film sablés Dim 4050x2500 teinté de bleu de coris	18%	13 589 700	1	u.	26,2065 585324 %	10 028 307
R+1 Salle d'eau Chassis à soufflet Dim 600x600	18%	585 880	4	u.	26,2065 585324 %	1 729 364
Bureau Assistante Ens de porrte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec						

impostey compris film brise vues Dim 2100x3000	18%	7 356 480	1	u.	26,2065	5 428 600
<u>Façade extérieur</u>	18%	5 874 320	4	u.	585324	17 339 452
Chassis coulissant					26,2065	
Dim 2000x2100					585324	
					%	
<u>R+2</u>	18%	24 065 700	1	u.	26,2065	17 758 908
Ens de porte OF à un vantail et chassis fixe latéral avec impostey compris film brise vues Dim 6510x3000					585324	
					%	
<u>Salle d'eau</u>	18%	585 880	2	u.	26,2065	864 682
Chassis à soufflet Dim 600x600					585324	
					%	
<u>Façade extérieur</u>	18%	5 874 320	6	u.	26,2065	26 009 177
Chassis coulissant					585324	
Dim 2000x2100					%	
<u>Fourniture et pose de menuiserie métallique</u>	18%	21 340 000	8	u.	26,2065	125 980 163
Porte blindée y compris serrures 3 points de sécurité Dim 900x2100 (fabrication locale)					585324	
					%	
<u>Porte forte (ref PF) serrure cinq points</u>	18%	55 872 000	2	u.	26,2065	82 459 743
Dim 1000x2100 (fabrication locale)					585324	
					%	
Osature tubulaire pour pose menuiserie alu	18%	145 500	150	ml	26,2065	16 105 419
Fourniture et pose de habillage alucobond y/c peinture, structures et toutes suggestions de pose	18%	1 067 000	780	m²	585324	614 153 296
					26,2065	
					585324	
					%	
Fourniture et pose de habillage alucobond perforé y/c peinture, structures et toutes suggestions de pose	18%	1 067 000	60	m²	26,2065	47 242 561
					585324	
					%	
Passe billet en acier laqué	18%	4 890 000	4	u.	26,2065	14 433 997
Dim 250x350					585324	
					%	
Fourniture et pose de main courante en acier (escalier)	18%	436 500	45	ml	26,2065	14 494 877
Fourniture et pose de ventelle aluminium peint et decoratif (voir image synthèse)	18%	727 500	40	m²	585324	21 473 891
					26,2065	
					585324	
					%	
Fourniture et pose grille de cloture Hauteur 2M	18%	921 500	53	ml	26,2065	36 040 348
Fourniture et pose de porte métallique OF deux battants Dim : 2000x2500	18%	6 620 250	2	u.	585324	9 770 621
					26,2065	
					585324	
					%	
Fourniture et pose de portillon OF deux battants Dim : 1000x2500	18%	4 074 000	2	u.	26,2065	6 012 690
					585324	
					%	
Fourniture de balises métalliques pour le parking clients y compris peinture et inscription coris bank en blocs de 1,6m	18%	242 500	15	u.	26,2065	2 684 236
					585324	
					%	
Fourniture et pose de sac monobloc	18%	0	1	u.	26,2065	0
					585324	
					26,2065	
					585324	
					%	
Volets roulants électrique à lames micro perforée sur la devanture	18%	46 560 000	3	ens	26,2065	103 074 679
					585324	
					%	
9 MENUISERIE ALU et METALLIQUE 9 MENUISERIE ALU						1 280 434 058
10 PLOMBERIE SANITAIRE						
<u>Evacuation EU-EV</u>	18%	43 650	64	ml	26,2065	2 061 494
F/P PVC 110					585324	
					%	
F/P PVC 100	18%	38 800	34	ml	26,2065	973 483
					585324	
					26,2065	
					585324	
					%	
F/P PVC 75	18%	41 710	48	ml	26,2065	1 477 404
					585324	
					26,2065	
					585324	
					%	
F/P PVC 40	18%	19 400	36	ml	26,2065	515 373
					585324	
					26,2065	
					585324	
					%	
F/P PVC 32	18%	145 500	36	ml	26,2065	3 865 300
					585324	
					%	

Evacuation Eau Pluviale	18%	77 600	50	ml	26,2065	2 863 186
F/P PVC 125					585324	
F/P PVC 200	18%	101 850	120	ml	26,2065	9 019 034
ALIMENTATION	18%	18 430	48	ml	585324	652 806
*Alimentation en PVC pression 40 pn 16					26,2065	
F/P PVC 40 pression PN 16					585324	
F/P vanne d'arrêt d'isolation y/c accessoires	18%	184 300	10	u.	26,2065	1 360 013
*Alimentation en PEX Alu Pex dia 18/16	18%	24 250	100	ml	585324	1 789 491
F/P PPR diamètre 18/16 y/c accessoires de pose pour EF					26,2065	
F/P de vanne d'arrêt d'isolation des salles d'eaux 15/21 y/c accessoires	18%	184 300	4	u.	585324	544 005
Appareils Sanitaires Et Accessoires Poses	18%	2 619 000	10	u.	26,2065	19 326 502
F/P de wc à l'anglais complet					585324	
F/P de lavabo complet	18%	1 406 500	10	u.	26,2065	10 379 048
F/P de mitigeur lavabo-vasque	18%	1 261 000	10	u.	585324	9 305 353
F/P d'évier à 1 bac avec egouttoir	18%	582 000	1	u.	26,2065	429 478
F/P mitigeur d'évier	18%	960 300	1	u.	585324	708 638
F/P porte papier hygienique chromé	18%	305 550	10	u.	26,2065	2 254 759
F/P de brosse à curer à support chromé	18%	281 300	10	u.	585324	2 075 810
F/P de miroir 830x100	18%	475 300	10	u.	26,2065	3 507 402
F/P de porte serviette chromé deux branches	18%	727 500	10	u.	585324	5 368 473
F/P de porte savon chromé	18%	189 150	10	u.	26,2065	1 395 803
F/P de robinet puisage	18%	87 300	1	u.	585324	64 422
F/P sèche main	18%	309 188	9	u.	26,2065	2 053 444
10 PLOMBERIE SANITAIRE 10 PLOMBERIE SANITAIRE					585324	81 990 721
11 CLIMATISATION						
Fourniture et Pose de Climatisation AIRWELL OU SAMSUNG	18%	8 487 500	5	u.	26,2065	31 316 092
Split système mural 3CV					585324	
Fourniture liaison frigorifique, électrique, évacuation des condensations, accessoires de fixation et main d'oeuvre	18%	1 212 500	5	ens	26,2065	4 473 727
Split système mural 2.0 CV	18%	6 984 000	20	u.	585324	103 074 679
Fourniture liaison frigorifique, électrique, évacuation des condensations, accessoires de fixation et main d'oeuvre	18%	1 212 500	20	ens	26,2065	17 894 910
Split système mural 1.5 CV	18%	5 044 000	10	u.	585324	37 221 412
Fourniture liaison frigorifique, électrique, évacuation des condensations, accessoires de fixation et main d'oeuvre	18%	1 212 500	10	ens	26,2065	8 947 455
11 CLIMATISATION 11 CLIMATISATION					585324	202 928 275
12 ELECTRICITE						
LOT COURANT FORT MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES	18%	63 050	90	ml	26,2065	4 187 409
Cuivre nu 29mm²					585324	
Barette de coupure	18%	3 007 000	1	ens	26,2065	2 218 969

Attestation conformité des installations	18%	24 250 000	1	ens	26,2065	17 894 910
FOURREAUTAGE, TUBAGE ET FILIERE	18%	5 335 000	1	ens	585324	3 936 880
Tube orange Dia 11					26,2065	
Tube orange Dia 13	18%	6 208 000	1	ens	585324	4 581 097
Boitier d'encastrement mosaic 2 modules	18%	1 067 000	1	ens	585324	787 376
Boitier d'encastrement mosaic 6 modules	18%	2 890 600	1	ens	585324	2 133 073
Boitier d'encastrement mosaic 4 modules	18%	3 201 000	1	ens	585324	2 362 128
Boitier d'encastrement 150x150	18%	1 164 000	1	ens	585324	858 956
Boite plexo 100x100	18%	1 920 600	1	ens	585324	1 417 277
Cable VGV 3x1,5mm²	18%	23 765 000	1	ens	585324	17 537 011
Cable VGV 3x2,5mm²	18%	29 876 000	1	ens	585324	22 046 529
Cable HG1000 3x1,5mm²	18%	58 200 000	1	ens	585324	42 947 783
Cable HG1000 3x2,5mm²	18%	31 646 000	1	ens	585324	23 352 857
Cable HG1000 3x6mm²	18%	15 423 250	1	ens	585324	11 381 162
Cable HG1000 4x16mm²	18%	16 732 000	1	ens	585324	12 347 488
Cable souple 3x6mm²	18%	14 453 500	1	ens	585324	10 665 366
TH vert jaune 16mm²	18%	12 610 000	1	ens	585324	9 305 353
Tuyau PVC dia 63	18%	9 845 000	1	ens	585324	7 265 333
Chemin de cable 300x25	18%	56 745 000	1	ens	585324	41 874 088
Tige filetée dia 8	18%	14 065 000	1	ens	585324	10 379 048
Cheville métallique dia 8	18%	4 365 000	1	ens	585324	3 221 084
Ecrou N°8	18%	1 484 100	1	ens	585324	1 095 168
Conière métallique	18%	824 500	1	ens	585324	608 427
Boulon + Ecrou dia 6	18%	921 500	1	ens	585324	680 007
Fourniture et pose de cable AG 100 4*150mm² pour l'entrée et sortie du groupe électrogène	18%	17 945 000	1	ens	585324	13 242 233
Fourniture et pose de cable AG 100 4*150mm² pour l'entrée et sortie du groupe électrogène	18%	17 314 500	1	ens	585324	12 776 965
PETITS APPAREILLAGES	18%	135 800	6	u.	26,2065	601 269
Inter Simple allumage sur aluminium					585324	
Inter simple allumage	18%	135 800	40	u.	26,2065	4 008 460
Inter double allumage	18%	135 800	7	u.	585324	701 480
Inter simple allumage étanche	18%	160 050	14	u.	26,2065	1 653 490
Bloc de prise 2P OND + 2P RJ45 + 1P NOrM	18%	795 400	54	u.	585324	31 695 464
Prise 2P+T	18%	116 400	23	u.	26,2065	1 975 598
Prise 2P+T étanche encastrée	18%	169 750	10	u.	585324	1 252 644
LUMINAIRES	18%	339 500	120	u.	26,2065	30 063 448
Reglette à grille 4x18W					585324	
Reglette nue 1x36w	18%	465 600	2	u.	26,2065	687 165
Reglette étanche 1x36w	18%	339 500	13	u.	585324	3 256 874
Applique lavabo+tube	18%	242 500	8	u.	26,2065	1 431 593

Applique murale	18%	436 500	1	u.	26,2065	322 108
Spot R200	18%	310 400	39	u.	585324 26,2065	8 933 139
Spot R200 étanche	18%	339 500	27	u.	585324 26,2065	6 764 276
Spot R50	18%	203 700	3	u.	585324 26,2065	450 952
Bloc de secours	18%	853 600	6	u.	585324 26,2065	3 779 405
Bloc autonome directionnel	18%	853 600	11	u.	585324 26,2065	6 928 909
COFFRET NORMAL/SECOURU ET REGULE	18%	6 014 000	1	u.	585324 26,2065	4 437 938
Disjoncteur modulaire 4x163A					585324	
Repartiteur modulaire 4x125A	18%	3 977 000	1	u.	26,2065	2 934 765
Repartiteur modulaire 4x200A	18%	4 559 000	1	u.	585324 26,2065	3 364 243
Interrupteur différentiel 4x40A 300mA	18%	1 532 600	9	u.	585324 26,2065	10 178 625
Interrupteur différentiel 4x25A 300mA	18%	1 309 500	3	u.	585324 26,2065	2 898 975
Interrupteur différentiel 4x40A 30mA	18%	1 697 500	3	u.	585324 26,2065	3 757 931
Interrupteur différentiel 4x25A 30mA	18%	1 309 500	1	u.	585324 26,2065	966 325
Interrupteur différentiel 2x40A 300mA	18%	1 100 000	3	u.	585324 26,2065	2 435 184
Disjoncteur modulaire 2x20A	18%	475 300	3	u.	585324 26,2065	1 052 221
Disjoncteur modulaire 2x40A	18%	504 400	3	u.	585324 26,2065	1 116 642
DPN 10A	18%	155 200	24	u.	585324 26,2065	2 748 658
DPN 16A	18%	155 200	48	u.	585324 26,2065	5 497 316
Vigi 300mA	18%	388 000	9	u.	585324 26,2065	2 576 867
Vigi 30mA	18%	436 500	21	u.	585324 26,2065	6 764 276
Parafoudre 20KA	18%	4 753 000	3	u.	585324 26,2065	10 522 207
Contacteur Modulaire 4x25A 220V	18%	2 231 000	2	u.	585324 26,2065	3 292 663
Horloge modulaire 16A	18%	591 700	1	u.	585324 26,2065	436 636
DPN 20A	18%	155 200	1	u.	585324 26,2065	114 527
Télerupteur modulaire 16A	18%	533 500	1	u.	585324 26,2065	393 688
Coffret pack 144 modules 6 rangées	18%	18 915	1	u.	585324 26,2065	13 958 029
Coffret pragma 24 modules 3 rangées + Porte transparente	18%	10 524	3	u.	585324 26,2065	23 299 172
LOT COURANT FAIBLE	18%	145 015	1	ens	585324 26,2065	107 011 559
Tableau de brassage		000			585324	
3 Baie de brassage / 16 ports manageables y compris accessoires de fixation murale					%	
4 panneaux de brassages LEGRAND catégorie 6	18%	34 231	1	u.	26,2065	25 260 454
Cordon de brassage 1M	18%	1 033 050	1	ens	585324 26,2065	762 323
Cordon terminaux 3M	18%	24 250	72	u.	585324 26,2065	1 288 433
Accessoires de poses,rallonge,rackable, guide cordon et autres	18%	116 400	72	u.	585324 26,2065	6 184 481
Accessoires de pose	18%	12 416	1	ens	585324 26,2065	9 162 194
CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	18%	12 610	1600	ml	585324 26,2065	14 888 565
De type FTP catégorie 6					585324	
Accessoires et divers - test	18%	19 206	1	ens	585324 26,2065	14 172 768
TELEPHONE IP		000			585324	
					%	

Poste téléphonique analogique	18%	4 074 000	1	u.	26,2065	3 006 345
HFA SIEMENS T40 Pour chef d'agence					585324	
HFA SIEMENS ou YUNIFY T15	18%	2 037 000	10	u.	26,2065	15 031 724
					585324	
12 ELECTRICITE 12 ELECTRICITE					%	685 125 985
13 SECURITE BANQUE						
SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION						
Centrale d'alarme 16 zones Focus ou similaires	18%	11 640 000	1	u.	26,2065	8 589 557
					585324	
Clavier déporté LCD pour centrale	18%	1 455 000	1	u.	26,2065	1 073 695
					585324	
Decteur infra rouge 14m	18%	776 000	2	u.	26,2065	1 145 274
					585324	
Decteur infra rouge 360°	18%	950 000	4	u.	26,2065	2 804 151
					585324	
Contact magnétique d'ouverture de porte	18%	349 200	5	u.	26,2065	1 288 433
					585324	
Bouton poussoir anti-agression (Appel police)	18%	339 500	3	u.	26,2065	751 586
					585324	
Pédale fixe	18%	1 843 000	4	u.	26,2065	5 440 053
					585324	
Decteur sismique	18%	853 600	2	u.	26,2065	1 259 802
					585324	
Sirène exterieur autoalim (metal+flash)	18%	1 455 000	2	u.	26,2065	2 147 389
					585324	
Batterie 12V / 7AH (centrale)	18%	339 500	1	u.	26,2065	250 529
					585324	
Batterie 12V / 2,2AH (sirène)	18%	1 350 000	1	u.	26,2065	996 211
					585324	
Cable VGV 3x1,5	18%	9 700	60	u.	26,2065	429 478
					585324	
Cable 3 paires 6/10e	18%	11 640	305	u.	26,2065	2 619 815
					585324	
Fourniture diverses de pose	18%	2 425 000	1	u.	26,2065	1 789 491
					585324	
Main d'oeuvre et Déplacement (Passage de cable, pose et raccordement électrique, mise en service)	18%	7 275 000	1	ens	26,2065	5 368 473
					585324	
CONTROLE D'ACCES						
Gestion de la Porte d'Entrée Banque						
Coffret UTL Lenel, IP 2 lecteurs avec alimentation 12V 4A	18%	17 460 000	2	u.	26,2065	25 768 670
					585324	
Coffret module 6 lecteurs avec alimentation 12V 4A	18%	4 850 000	1	u.	26,2065	3 578 982
					585324	
Logiciel avec licence 14 lecteurs	18%	2 037 000	1	u.	26,2065	1 503 172
					585324	
Lecteur de proximité HID Proxpoint avec clavier	18%	3 686 000	4	u.	26,2065	10 880 105
					585324	
Lecteur de proximité HID Proxpoint	18%	1 455 000	6	u.	26,2065	6 442 167
					585324	
Ventouse 500kg + Signalisation	18%	2 085 500	3	u.	26,2065	4 616 887
					585324	
Ventouse 280kg + Signalisation	18%	1 455 000	4	u.	26,2065	4 294 778
					585324	
Armature en Z pour ventouse	18%	0	7	u.	26,2065	0
					585324	
Gache électrique 12V	18%	582 000	5	u.	26,2065	2 147 389
					585324	
Bouton poussoir de libération de porte et gache	18%	291 000	9	u.	26,2065	1 932 650
					585324	
BBG vert	18%	630 500	2	u.	26,2065	930 535
					585324	
Badge Prox personnalisé au model	18%	174 600	30	u.	26,2065	3 865 300
					585324	
Coffret d'alimentation 12V 5A	18%	582 000	2	u.	26,2065	858 956
					585324	
Porte badge souple avec chainette	18%	19 400	30	u.	26,2065	429 478
					585324	
Batterie 12V / 07AH	18%	339 500	2	u.	26,2065	501 057
					585324	
Ferme porte force 6 GROOM	18%	533 500	3	u.	26,2065	1 181 064
					585324	

Ferme porte force 4-5 GROOM	18%	436 500	12	u.	26,2065	3 865 300
Ferme porte force 2-3 GROOM	18%	339 500	2	u.	585324 26,2065	501 057
Cable 3 paires 6/10e blindé	18%	9 215	660	u.	585324 26,2065	4 488 043
Cable VGV 2x0,75	18%	116 400	660	u.	585324 26,2065	56 691 073
Cable VGV 3x1,5	18%	9 700	60	u.	585324 26,2065	429 478
Fourniture diverses de pose	18%	3 880 000	1	u.	585324 26,2065	2 863 186
Main d'oeuvre et déplacement	18%	0	1	ens	585324 26,2065	0
ASSERVISSEMENT DE PORTE D'ENTREE CLIENT 1 PORTE	18%	6 001 875	2	u.	585324 26,2065	8 857 980
Central de gestion					585324 %	
Pupitre de commande double	18%	2 654 163	1	u.	26,2065	1 958 598
Plaquette de signalisation	18%	649 900	4	u.	585324 26,2065	1 918 334
Coffret d'alimentation 12V, 3A	18%	4 734 813	1	u.	585324 26,2065	3 493 981
Batterie 12V / 07AH	18%	800 250	1	u.	585324 26,2065	590 532
Gache électrique 12V	18%	2 974 263	4	u.	585324 26,2065	8 779 244
Cylindre haute + 3 clés	18%	436 500	4	u.	585324 26,2065	1 288 433
Ferme porte F4	18%	1 046 500	4	u.	585324 26,2065	3 088 993
Poignée de tirage INOX	18%	455 900	4	u.	585324 26,2065	1 345 697
Fourniture diverses de pose	18%	11 336	1	ens	585324 26,2065	8 365 870
Main d'oeuvre et déplacement	18%	875 0	1	u.	585324 26,2065	0
VIDEOSURVEILLANCE	18%	1 164 000	5	u.	585324 26,2065	4 294 778
Caméra étanche colorvu grand angle exterieur 5MP					585324 %	
Caméra fixe mini drone, interieur 5MP	18%	921 500	30	u.	26,2065	20 400 197
Stockeur 48CH / durée minimale d'enregistrement 3 mois	18%	11 640 000	1	u.	585324 26,2065	8 589 557
Moniteur couleur LCD 55	18%	5 335 000	2	u.	585324 26,2065	7 873 760
Alimentation 12V, 5A	18%	436 500	6	u.	585324 26,2065	1 932 650
Batterie 12V / 07AH	18%	291 000	6	u.	585324 26,2065	1 288 433
Cable Coaxial KX 6	18%	4 850	1330	u.	585324 26,2065	4 760 046
Cable 1P 2x0,75mm²	18%	4 850	1330	u.	585324 26,2065	4 760 046
Cable VGV 3x1,5	18%	9 700	60	u.	585324 26,2065	429 478
Fourniture diverses	18%	2 910 000	1	ens	585324 26,2065	2 147 389
Main d'oeuvre de déplacement	18%	9 700 000	1	u.	585324 26,2065	7 157 964
PROTECTION INCENDIE	18%	18 915 000	1	u.	585324 26,2065	13 958 029
Central de détection / Siganlisation conventionnelle					585324 %	
Detecteur Optique de fumée	18%	58 200	40	u.	26,2065	1 717 911
Declencheur manuel collectifs	18%	533 500	7	u.	585324 26,2065	2 755 816
Indicateur d'actions	18%	291 000	20	u.	585324 26,2065	4 294 778
Sirène d'evacuation	18%	679 000	4	u.	585324 26,2065	2 004 230
Cable IP avec ecran SYT	18%	12 610	700	u.	585324 26,2065	6 513 747
Cable resistant au feu CR1	18%	13 580	170	u.	585324 26,2065	1 703 595
Fourniture diverses	18%	4 850 000	1	ens	585324 26,2065	3 578 982

