

Émetteur

Adressé à

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

**WEBB FONTAINE (GUCEG 5ème étage)**

DEVIS SUPPLEMENTAIRE

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
<b>1 DEMOLITION</b>					
Dépose et repose de faux plafond	0%	250 000	35.824	u.	8 956 000
Dépose et repose de clim	0%	300 000	4	u.	1 200 000
<i>1 DEMOLITION 1 DEMOLITION</i>					<i>10 156 000</i>
<b>2 ELEVATION EN PLACO BA13</b>					
Fourniture et réalisation d'un mur en placo BA13 en double peau + Armature métallique	0%	788 000	90.222	m <sup>2</sup>	71 094 936
Fourniture et pose de laine de verre	0%	140 000	90.222	m <sup>2</sup>	12 631 080
Fourniture et application d'enduit sur les cloisons en placo plâtre	0%	55 000	90.222	m <sup>2</sup>	4 962 210
<i>2 ELEVATION EN PLACO BA13 2 ELEVATION EN PLACO BA13</i>					<i>88 688 226</i>
<b>3 TRAVAUX DE PEINTURE</b>					
Fourniture et applicaton de la peinture	0%	62 000	90.22	m <sup>2</sup>	5 593 640
<i>3 TRAVAUX DE PEINTURE 3 TRAVAUX DE PEINTURE</i>					<i>5 593 640</i>
<b>4 TRAVAUX DE PLOMBERIE</b>					
Fourniture et reprise des reseaux de plomberie et evacuation	0%	17 350 000	1	fft	17 350 000
<i>4 TRAVAUX DE PEINTURE 4 TRAVAUX DE PLOMBERIE</i>					<i>17 350 000</i>
<b>5 PLAFOND BA13</b>					
Fourniture et réalisation d'un plafond suspendu en placo + armature métallique	0%	568 500	18	m <sup>2</sup>	10 233 000
Fourniture et application d'enduit sur le plafond réalisé.	0%	55 000	18	m <sup>2</sup>	990 000
Fourniture et application de la peinture	0%	62 000	18	m <sup>2</sup>	1 116 000
Fourniture et pose de laine de verre	0%	140 000	18	m <sup>2</sup>	2 520 000
Fourniture et pose de deux trappe de visite dans les deux salles (energie et ondulée)	0%	980 000	2	u.	1 960 000
<i>5 PLAFOND BA13 5 PLAFOND BA13</i>					<i>16 819 000</i>
<b>6 TRAVAUX D'ELECTRICITE</b>					

Alimentation local comptage RDC au TGBT 5ème étage. RO2V 5G25mm².	0%	13 480 000	1	fft	13 480 000
Alimentation depuis le groupe Electrogène non fournit ç l'inverseur automatique 5ème Etage. RO2V 5G 16mm²	0%	17 160 000	1	fft	17 160 000
Fourniture et pose d'un inverseur automatic au 5ème Etage.	0%	49 560 000	1	fft	49 560 000
Passage d'une commande de démarrage automatic. RO2V 5G 1.5mm²	0%	1 196 000	1	fft	1 196 000
Alimentation du coffret salle d'energie. RO2V 5G16mm²	0%	3 432 000	1	fft	3 432 000
Alimentation Régulation 40 kVA. RO2V 5G16mm²	0%	8 580 000	1	fft	8 580 000
Alimentation Onduleur 20 KVA. RO2V 5G6mm²	0%	3 150 000	1	fft	3 150 000
Alimentation UPS1 Rack 1 6KVA RO2V 5G2.5mm²	0%	614 250	1	fft	614 250
Alimentation UPS1 Rack 2 6KVA RO2V 5G2.5mm²	0%	614 250	1	fft	614 250
Fourniture et pose de chemin de câble courant faible/fort	0%	350 000	16	u.	5 600 000
<b>6 TRAVAUX D'ELECTRICITE 6 TRAVAUX D'ELECTRICITE</b>					<b>103 386 500</b>
<b>7 MENUISERIE METALLIQUE</b>					
Confection et pose d'une carapasse métallique pour adapter les dimensions de la porte métallique à poser à l'ouverture.	0%	3 350 000	1	u.	3 350 000
Pose de porte métallique fournie par le client	0%	250 000	1	fft	250 000
<b>7 MENUISERIE METALLIQUE 7 MENUISERIE METALLIQUE</b>					<b>3 600 000</b>

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Total HT 245 593 366  
Total TTC 245 593 366

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.