MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2402-0818

Réf. client : Roof top
Date de proposition : 06/02/2024
Date de fin de validité : 07/03/2024
Code client : CU2308-00168

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Canal +
République de Guinée - Conakry,
Commune de Kaloum
G77R+6PJ, Avenue de la Gare,

Devis travaux supplémentaire
CH-CANAL+ Kipé

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION DU CHANTIER					
Approvisionnement des materiaux Nettoyage complet	18%	4 800 000	1	fft	4 800 000
1 1 INSTALLATION DU CHANTIER					*4 800 000*
2 MACONNERIE					
Fourniture et réalisation d'une chape en maçonnerie dosé à 250 kg/m3.	18%	95 000	286.5	m²	27 217 500
2 2 MACONNERIE					*27 217 500*
3 REVETEMENT SOL					
Fourniture et pose des carreaux sol anti-derapant format 60x60cm y compris toute suggestion de pose.	18%	400 866	354	m²	141 906 564
3 3 REVETEMENT SOL					*141 906 564*
4 MENUISERIE ALU					
Fourniture et pose des fenêtre fixes type TECHNAL alu *Dimension 400x300. (4)*	18%	1 680 000	48	m²	80 640 000
Fourniture et pose des fenêtre fixes type TECHNAL alu *Dimension 500x300. (3)*	18%	1 680 000	45	m²	75 600 000
Fourniture et pose des fenêtre fixes type TECHNAL alu *Dimension 300x300. (2)*	18%	1 680 000	18	m²	30 240 000
Fourniture et pose des fenêtre coulissante type TECHNAL alu *Dimension 3.05*2.80 (1)*	18%	1 680 000	8.54	m²	14 347 200
4 4 MENUISERIE ALU					*200 827 200*

5 DOUBLE VITRAGE					
Remplacement des verres existants sur les fenêtres en double vitrage. *Dimensions 0.75*1.80 (40)*	18%	2 340 000	54	m²	126 360 000
Remplacement des verres existants sur les fenêtres en double vitrage. *Dimensions 0.75*1.80 (16)*	18%	2 340 000	64.8	m²	151 632 000
Remplacement des verres existants sur les fenêtres en double vitrage. *Dimensions 0.60*0.80 (5)*	18%	2 340 000	2.4	m²	5 616 000
5 5 DOUBLE VITRAGE					*283 608 000*
6 FAUX-PLAFOND EN BOIS					
Fourniture et pose des faux-plafond en bois: **RDC** Infirmerie **R+1** DV DOP Salle de reunion à côtédu bureau DOP **R+2** DG DAF GRANDE SALLE DE REUNION	18%	2 940 000	151.67	m²	445 909 800
6 6 FAUX-PLAFOND EN BOIS					*445 909 800*
7 CLIMATISATION					
Fourniture et installation des armoires 24000 BTU.	18%	16 520 000	4	u.	66 080 000
Tuyaux complet (Rouleaux)	18%	1 680 000	4	u.	6 720 000
Câble 3x2.5 mm²	18%	16 800	60	ml	1 008 000
7 7 CLIMATISATION					*73 808 000*
8 ESCALIER DE SECOURS					
Escalier métallique avec palier de répos y compris la main courante et les barreaux de protection	18%	16 560 000	12	u.	198 720 000
8 8 ESCALIER DE SECOURS					*198 720 000*
9 PERGOLA					
Fourniture et réalisation des pergolas au niveau du ROOFTOP. *Dimensions 5mx10m.*	18%	1 680 000	50	m²	84 000 000
9 9 PERGOLA					*84 000 000*
10 MACONNERIE					
Fourniture et pose des agglos de 15x20x40	18%	325 000	36	m²	11 700 000
Fourniture et réalisation du crépis sur les deux faces du murs réalisés.	18%	65 000	72	m²	4 680 000
10 10 MACONNERIE					*16 380 000*
11 ENDUIT/PEINTURE					
Fourniture et application d'enduit de finition sur les deux faces du murs réalisés.	18%	55 000	72	m²	3 960 000

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2402-0818

Réf. client : Roof top
Date de proposition : 06/02/2024
Date de fin de validité : 07/03/2024
Code client : CU2308-00168

Fourniture et application de deux couches de peinture sur les murs réalisés.	18%	62 000	72	m²	4 464 000
11 11 ENDUIT/PEINTURE					*8 424 000*
12 ABRI TERRASSE					
Poteaux UPN 180 (barre)	18%	3 080 000	4	u.	12 320 000
Platine 1 feuille	18%	3 640 000	1	u.	3 640 000
Toiture Transparent	18%	1 014 000	100	m²	101 400 000
Toiture grillage	18%	325 000	100	m²	32 500 000
Divers accessoirs (Disque,Baquette,Antirouille, Tri fon Métallique etc..)	18%	8 120 000	1	ens	8 120 000
12 12 ABRI TERRASSE					*157 980 000*

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	1 643 581 064
Total TVA 18% (TVA)	295 844 592
Total TTC	1 939 425 656

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.