

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

VISTA GUI

Avenue de la République
BP 1484
CONAKRY

RÉNOVATION AGENCE DABOLA

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER					
Installation et repli du matériel et équipements de chantier	18%	19 850 000	1	fft	19 850 000
1 1 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER					19 850 000
2 GROS OEUVRE					
2.1 ETANCHEITE					
Application d'une couche d'étanchéité sur les raccordements de la toiture avec le mur et sur la gouttière d'évacuation	18%	2 950 000	1	fft	2 950 000
2.1 Sous-total 2.1 ETANCHEITE					2 950 000
2.2 TOITURE					
Reprise partielle de la toiture avec des tôle bac avec correction des infiltrations	18%	6 500 000	1	fft	6 500 000
2.2 Sous-total 2.2 TOITURE					6 500 000
2.3 FAUX PLAFOND					
Fourniture et pose de faux plafond suspendu type fibre minérale ARMSTRONG, 600x600 mm, ép.8mm - Bureau AGENCE.	18%	595 000	48	m ²	28 560 000
2.3 2 GROS OEUVRE					38 010 000
3 LOTS TECHNIQUES					
3.1 CLIMATISATION-VENTILATION					
Climatisation du Agence - types DUAL INVERTER Armoires frigofiques pour le Hall de l'agence	18%	20 400 000	2	u.	40 800 000
Split 12,000 btu pour bureau agence	18%	3 500 000	1	u.	3 500 000
Accessoires de pose	18%	1 350 000	1	u.	1 350 000
3.1 Sous-total 3.1 CLIMATISATION-VENTILATION					45 650 000
3.2 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Reprise du réseau d'alimentation et d'évacuation des toilettes de l'agence et appartement de fonction (Tuyauterie)	18%	1 350 000	1	fft	1 350 000

W.C	18%	1 250 000	3	u.	3 750 000
Lavabo	18%	850 000	3	u.	2 550 000
Accessoire de pose	18%	950 000	1	fft	950 000
3.2 Sous-total 3.2 PLOMBERIE - SANITAIRE					8 600 000
3.3 ELECTRICITE MT - BT					
Révisions et mise en conformité de l'ensemble du réseau électrique CFO du RDC et 1er Etage	18%	14 250 000	1	fft	14 250 000
Pose luminaire LED 60*60cm dans l'agence	18%	610 000	39	u.	23 790 000
Pose Globe dans les sanitaires	18%	145 000	6	u.	870 000
Pose réglettes LED étanche pour l'extérieur de l'agence	18%	455 000	12	u.	5 460 000
3.3 Sous-total 3.3 ELECTRICITE MT - BT					44 370 000
3 3 LOTS TECHNIQUES					98 620 000
4 AMENAGEMENT EXTERIEUR					
4.1 Dallage devanture Banque					
Dallage devanture Banque en betons	18%	3 850 000	23.3	u.	89 705 000
Rajout Gravier à l'interieur de la cours	18%	325 000	35	m³	11 375 000
4.1 4 AMENAGEMENT EXTERIEUR					101 080 000
5 PEINTURE AGENCE ET LOGEMENT - R+1					
5.1 PEINTURE-REVETEMENTS MINCES					
Peintures et revêtements extérieurs & intérieurs AGENCE Peinture Ikarcryl murs extérieurs RAL 7044	18%	55 000	281.6	m²	15 488 000
Peinture Katex murs intérieurs RAL E4-56	18%	45 000	316.8	m²	14 256 000
Couche de Peinture Ikarcryl RAL 7044 sur Poteaux intérieurs	18%	45 000	21.12	m²	950 400
Métaux ferreux - Peinture glycérophthalique RAL 7030	18%	45 000	78.584	m²	3 536 280
5.1 5 PEINTURE AGENCE ET LOGEMENT - R+1					34 230 680
5.2 PEINTURE CLOTURE					
Peintures mur intérieurs et extérieurs Couche de Peinture Ikarcryl RAL 7044 sur mur	18%	55 000	174.647 55	m²	9 605 615
5.2 Sous-total 5.2 PEINTURE CLOTURE					9 605 615
MAIN D'OEUVRE 24%	18%	72 335 111	1	u.	72 335 111

--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: 40% à la commande
 30% pendant les travaux
 20% avant réception provisoire
 10% retenue de garantie (6mois)

Total HT	373 731 406
Total TVA 18% (TVA)	67 271 653
Total TTC	441 003 059

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
 Numéro de compte: 0197870201
 Adresse: KALOUM
 Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
 Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
 Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.