

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Tracking WFGN

Port de Conakry
Commune de Kaloum
Immeuble Zein, 9ème étage Porte 391, BP : 405, Guinée - Conakry,
Guinée

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION DE CHANTIER					
Approvisionnement des matériaux Protection des sols Nettoyage complet et repli de chantier	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
<i>1 Sous-total 1 INSTALLATION DE CHANTIER</i>					<i>4 500 000</i>
2 Démolition : (m²)					
Dépose de la cloison en BA13 existant réorientation des prises qui se trouvent sur la cloison a déplacer	18%	95 000	19.01	m²	1 805 950
<i>2 Sous-total 2 Démolition : (m²)</i>					<i>1 805 950</i>
3 Cloisonnement BA13					
Fourniture et pose des armatures métalliques 48mm Fourniture et pose de placo double peau sur les zones concernées (voir plan)	18%	788 000	37.17	m²	29 289 960
<i>3 Sous-total 3 Cloisonnement BA13</i>					<i>29 289 960</i>
4 Enduit / peinture					
Fourniture et application d'enduit sur les murs existant	18%	45 000	66.36	m²	2 986 200
Fourniture et application d'enduit sur le mur en placo.	18%	45 000	66.36	m²	2 986 200
Fourniture et application de deux couches peintures blanches.	18%	62 000	66.36	m²	4 114 320
<i>4 Sous-total 4 Enduit / peinture</i>					<i>10 086 720</i>
5 Plafond (m²)					
Fourniture et pose de faux plafond 600x600	18%	650 000	23.5	m²	15 275 000
<i>5 Sous-total 5 Plafond (m²)</i>					<i>15 275 000</i>
6 Electricité					
Dalles Lumineuse 600x600	18%	796 500	6	u.	4 779 000
Coffret de 12 depart	18%	8 500 000	1	u.	8 500 000
<i>6 Sous-total 6 Electricité</i>					<i>13 279 000</i>
7 Cablage					
U 1000 R2V 3G2,5mm²	18%	35 400	640	ml	22 656 000

U 1000 R2V 5G10mm ²	18%	185 000	50	ml	9 250 000
U 1000 R2V 3G1,5mm ²	18%	23 350	80	ml	1 868 000
7 Sous-total 7 Cablage					33 774 000
8 Les Matériels de commande et autres					
Parafoudre	18%	3 000 000	1	u.	3 000 000
Interrupteur simple allumage	18%	141 750	1	u.	141 750
Bloc de prise composé de 2P courant encastré + 2 prise ondulé	18%	991 200	6	u.	5 947 200
Boitier bleu	18%	13 000	18	u.	234 000
Boite de dérivation	18%	68 500	3	u.	205 500
Gaine flexible numéro 25 (50m/rouleau)	18%	592 000	1	u.	592 000
Raccordement , passages de câbles, accessoires de pose et main d'oeuvres etc...	18%	4 500 000	1	ens	4 500 000
8 Sous-total 8 Les Matériels de commande et autres					14 620 450
9 Climatisation					
Fourniture et pose d'une clim de 12000 BTU	18%	7 560 000	1	u.	7 560 000
Evacuation y compris toute suggestion de pose.	18%	1 560 000	1	fft	1 560 000
9 Sous-total 9 Climatisation					9 120 000

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	131 751 080
Total TVA 18% (TVA)	23 715 195
Total TTC	155 466 275

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.