MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2407-0914

Réf. client : Traitement pour infiltration d'eau
Date de proposition : 16/07/2024
Date de fin de validité : 15/08/2024
Code client : CU2104-00098

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

CORIS BANK
Almamya, Angle Boulevard Diallo Telly et Avenue de la Gare
BP 3048
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION DU CHANTIER					
Approvisionnement des materiaux - Nettoyage complet	18%	3 000 000	1	u.	3 000 000
1 Sous-total 1 INSTALLATION DU CHANTIER					*3 000 000*
2 MAÇONNERIE					
CHAPE : * Fourniture et pose d'une chape en maçonnerie dosé à 200kg par m3 sur les deux côtés du bâtiment	18%	85 000	13.6	m³	1 156 000
BETON : * Fourniture et realisation d'un béton non armée dosé à 350kg par m3 une fois l'etancheité réalisée.	18%	2 500 000	2.04	m³	5 100 000
1 ETANCHEÏTE * Fourniture et application d'une couche d'etancheité en membrane granulé multi-couhe (couleur gris)	18%	450 000	24.4	m²	10 980 000
2 Sous-total 2 MAÇONNERIE					*17 236 000*
3 MASTICAGE/PEINTURE					
ENDUIT : * Fournitur et application d'un enduit partiel sur les murs concernés	18%	2 500 000	1	fft	2 500 000
PEINTURE : * Fourniture et application deux couhes de peinture sur les murs concernés.	18%	3 500 000	1	fft	3 500 000
3 Sous-total 3 MASTICAGE/PEINTURE					*6 000 000*
4 MENUISERIES ALUMINIUM					
* Fourniture et application d'une etancheité autour de la fenêtre a fin de prevenir de l'infiltration d'eau.	18%	1 500 000	1	fft	1 500 000
4 Sous-total 4 MENUISERIES ALUMINIUM					*1 500 000*
5 MUR GAB RDC					
ENDUIT: * Fourniture et traitement du mur par un enduit spécial humidprotect.	18%	165 000	15.37	m²	2 536 050
ETHANCHEITE: * Fourniture et pose d'une membrane granulé contre le mur côté GAB et SAS.	18%	450 000	15.37	m²	6 916 500

CONTRE CLOISON: * Fourniture et réalisation contre le mur côté GAB et SAS en double peau hydrofuge (rdc).	18%	645 000	15.37	m²	9 913 650
PEINTURE: * Fourniture et application de peinture + enduitde finition+ponçage contre le mur côté GAB et SAS (rdc)	18%	65 000	15.37	m²	999 050
5 Sous-total 5 MUR GAB RDC					*20 365 250*
6 MUR SALLE SERVEUR					
ENDUIT: * Fourniture et traitement du mur par un enduit spécial humidprotect.	18%	165 000	8.7	m²	1 435 500
ETHANCHEITE: * Fourniture et pose d'une membrane granulé contre le mur côté et traiter les condensations au niveau des tuyaux d'evacuation des clims.	18%	450 000	8.7	m²	3 915 000
CONTRE CLOISON: * Fourniture et réalisation contre le mur côté en double peau hydrofuge 1er Etage.	18%	645 000	8.7	m²	5 611 500
PEINTURE: * Fourniture et application de peinture + enduitde finition+ponçage contre le mur.	18%	65 000	8.7	m²	565 500
6 Sous-total 6 MUR SALLE SERVEUR					*11 527 500*
7 MUR SALLE ENERGIE					
ENDUIT: * Fourniture et traitement du mur par un enduit spécial humidprotect.	18%	165 000	13.25	m²	2 186 250
ETHANCHEITE: * Fourniture et pose d'une membrane granulé contre le mur côté et traiter les condensations au niveau des tuyaux d'evacuation des clims.	18%	450 000	13.25	m²	5 962 500
CONTRE CLOISON: * Fourniture et réalisation contre le mur côté en double peau hydrofuge 2ème Etage.	18%	645 000	13.25	m²	8 546 250
PEINTURE: * Fourniture et application de peinture + enduitde finition+ponçage contre le mur.	18%	65 000	13.25	m²	861 250
7 Sous-total 7 MUR SALLE ENERGIE					*17 556 250*
8 FAUX-PLAFOND					
FAUX-PLAFOND: * Traitement des infiltrations d'eau sur le plafond et remplacement des nouvelles dalle 600x600 en pvc. * Déplacement des clims situé sur les deux murs aux differents niveaux entre le 1er Etage et le 2ème Etage.	18%	5 500 000	1	fft	5 500 000
8 Sous-total 8 FAUX-PLAFOND					*5 500 000*
9 MUR SALLE ENERGIE 3ème ÉTAGE					
ENDUIT: * Fourniture et traitement du mur par un enduit spécial humidprotect.	18%	165 000	15.12	m²	2 494 800
CONTRE CLOISON: * Fourniture et réalisation contre le mur côté en double peau hydrofuge					

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2407-0914

Réf. client : Traitement pour infiltration d'eau
Date de proposition : 16/07/2024
Date de fin de validité : 15/08/2024
Code client : CU2104-00098

3ème Etage.	18%	645 000	15.12	m²	9 752 400
PEINTURE: * Fourniture et application de peinture + enduitde finition+ponçage contre le mur.	18%	65 000	15.12	u.	982 800
9 Sous-total 9 MUR SALLE ENERGIE 3ème ÉTAGE					*13 230 000*
10 ELECTRICITE					
* Fourniture et remplacement des prises courant et informatique sur les parties concerner pour le contre cloison. - Prise courant, prise informatique, câbalge et interrupteur.	18%	6 500 000	1	fft	6 500 000
10 Sous-total 10 ELECTRICITE					*6 500 000*

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	102 415 000
Total TVA 18% (TVA)	18 434 700
Total TTC	120 849 700

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.