MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2408-0947

Réf. client : Installation solaire 144 panneaux
Date de proposition : 12/08/2024
Date de fin de validité : 11/09/2024
Code client : CU2308-00168

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Canal + Guinée SA
Bâtiments 9 & 10
Immeuble Plaza platinium, Kipé
+224610666666 - BP 6644
RCCM GC.KAL/071.598B/2016
NIF 759318785
CONAKRY

Installation système solaire de 144 Panneaux

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
DEPOSE-MANUTENTION-REPOSE					
Demantèlement des panneaux	18%	150 937	144	u.	21 734 928
Redeploiement des panneaux	18%	179 600	144	u.	25 862 400
Location camion	18%	9 343 750	1	fft	9 343 750
Location fourchette Tombolia-Sonfonia	18%	3 593 750	2	u.	7 187 500
DEPOSE-MANUTENTION-REPOSE					*64 128 578*
KIT 47KWc AVEC BATTERIE LITHIUM					
Onduleur hybride triphasé 12KW 3P Max PV POWER 18000W Max PV Input ISc 34+20A Max courant charge 240A Max courant de discharge 240A MPPT2 Systeme monotoring	18%	58 197 906	3	u.	174 593 718
Batterie lithium 51.2V 2OOAh Charge voltage : 51.2-Capacité 2OOAh Configuration : 16S2P Capacité en parallèle : 15 unités Durée de vie 10 ans- cycle 6000@25 degré	18%	29 253 125	16	u.	468 050 000
Accessoires d'installation (Disjoncteur, batterie,PV Box, câble et autres)	18%	12 836 875	1	ens	12 836 875
Deploiement logistique et main d'oeuvre	18%	13 656 000	1	ens	13 656 000
KIT 47KWc AVEC BATTERIE LITHIUM					*669 136 593*
SUPPORT POUR PANNEAU SOLAIRE					
Réalisation de fouille	18%	350 000	14.36	m³	5 026 000
Fourniture d'un béton de propréte dosé à 150kg/m3²	18%	1 800 000	1.76	m³	3 168 000
Réalisation d'une fondation en semelles Isolé dosé à 350kg/m3	18%	4 000 000	17.28	m³	69 120 000
Fourniture et pose de gravat dans l'enceinte du champ solaire dedié. *Y compris le transport*	18%	375 000	22.5	m³	8 437 500
SUPPORT POUR PANNEAU SOLAIRE					*85 751 500*
LOCAL ONDULAIRE					
Réalisation d'un local onduleur					

Dimensions 2.50/2.50 m					
Réalisation de fouille	18%	350 000	1.281	m³	448 350
Fourniture d'un béton de propréte dosé à 150kg/m3	18%	1 800 000	0.321	m²	577 800
Fourniture d'un béton cyclopéen dosé à 250kg/m3	18%	2 500 000	1.92	m³	4 800 000
Fourniture d'un béton de sol dosé à 250kg/m3	18%	2 500 000	1.6	m³	4 000 000
Fourniture et pose des agglos 15x20x40cm	18%	365 000	35	m²	12 775 000
Fourniture et application de crépissage sur la face extérieure du mur réalisé	18%	65 000	35	m²	2 275 000
Réalisation d'un contre-cloisonnement en placo plâtre BA13	18%	415 000	30	m²	12 450 000
Fourniture et pose de carreaux sol	18%	350 000	6.25	m²	2 187 500
Fourniture et pose de plafond BA13	18%	350 000	6.25	m²	2 187 500
Application d'enduit sur la contre-cloison et le plafond BA13	18%	55 000	64	m²	3 520 000
Application de peinture sur la contre-cloison et le plafond BA13	18%	62 000	64	m²	3 968 000
Fourniture et pose de prise courant	18%	165 000	4	u.	660 000
Fourniture et pose d'interrupteur	18%	145 000	1	u.	145 000
Fourniture et pose de spot lumineux	18%	175 000	4	u.	700 000
Cablage	18%	2 050 000	1	ens	2 050 000
Fourniture et pose de climatiseur 9000BTU	18%	4 200 000	2	u.	8 400 000
Fourniturет pose d'une porte metallique 90x210cm	18%	4 200 000	1	u.	4 200 000
Fourniture et pose de charpente metallique	18%	350 000	17.2	m²	6 020 000
Fourniture et pose de tôle bac épaisseur 0,5	18%	520 000	17.2	m²	8 944 000
LOCAL ONDULAIRE					*80 308 150*
GUERITE					
Realisation d'une Guerite. *Dimensions 1.50/1.50m*					
Réalisation de fouille	18%	350 000	1.56	m³	546 000
Fourniture d'un béton de propréte dosé à 150kg/m3	18%	1 800 000	0.28	m³	504 000
Fourniture et pose des agglos 20x20x40cm plein	18%	400 000	4.2	m³	1 680 000
Remblai d'apport compacté	18%	350 000	2.1	m³	735 000
Béton de sol dosé à 250kg/m3	18%	2 500 000	0.39	m³	975 000
Poteaux amorces dosé à 350kg/m3	18%	4 000 000	0.16	m³	640 000
Fourniture et pose des agglos 15x20x40cm	18%	365 000	21	m²	7 665 000
Poteaux et chainage bas dosé à 350kg/m3	18%	4 000 000	0.558	m³	2 232 000
Linteau dosé à 350kg/m3	18%	4 000 000	0.225	m³	900 000
Fourniture et application de crépissage sur la face extérieure du mur réalisé	18%	65 000	50	m²	3 250 000
Fourniture et pose de porte metallique 90x210cm	18%	4 200 000	1	u.	4 200 000
Fourniture et pose d'anti-vol metallique pour fenêtre 120x110cm	18%	2 032 000	2	u.	4 064 000
Fourniture et pose de deux fenêtre alu-vitré 120x110cm	18%	1 680 000	2.64	m²	4 435 200

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2408-0947

Réf. client : Installation solaire 144 panneaux
Date de proposition : 12/08/2024
Date de fin de validité : 11/09/2024
Code client : CU2308-00168

Fourniture et pose de plafond BA13	18%	350 000	2.25	m²	787 500
Fourniture et pose de carreaux sol	18%	350 000	2.25	m²	787 500
Application d'enduit sur la maçonnerie côté intérieur et le plafond BA13	18%	55 000	44	m²	2 420 000
Application de peinture sur la maçonnerie et le plafond BA13	18%	62 000	50	m²	3 100 000
GUERITE					*38 921 200*
Remise Exceptionnelle	18%	0	1	u.	0

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	938 246 021
Total TVA 18% (TVA)	168 884 284
Total TTC	1 107 130 305

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.