

## Émetteur

### MT-Solutions

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

## Adressé à

### SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché  
Matam - BP 345  
Conakry - Guinée  
CONAKRY

Proposition pour la fourniture et la réalisation d'un système électrique autonome pour votre client SOBRAGUI

### Données du projet :

- Site : centre de distribution de la brasserie SOBRAGUI à Kankan, Route de Kissidougou - quartier Bordo
- Toiture pour déploiement photovoltaïque : 2x 260m² - inclinaison 13°
- Consommateurs à alimenter : 15 projecteurs extérieurs de 100W et 10 projecteurs intérieurs 100W en permanence la nuit
- Option : bureaux (consommations à définir)
- Besoin de puissance instantanée : 2500 W
- Besoin journalier en énergie : 32kWh minimum
- Site isolé
- un champ solaire de 9,8 kWc est proposé (env.45m²) : Productible annuel estimé à environ 16000kWh soit environ 44kWh par jour (env. 38 kWh/ jour juin-juill-aout et 48kWh/jour le reste de l'année)

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
<b>1 Proposition pour la fourniture et la réalisation d'un système électrique autonome</b>					
Module photovoltaïque JA SOLAR 445Wc	18%	2 478 000	80	u.	198 240 000
SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4 4 strings : 2 strings de 5 modules en série + 2 strings de 6 modules en série	18%	37 869 700	4	u.	151 478 800
Coffret de protection DC avec 4 sectionneurs LEGRAND 16A, 8 fusibles DF 16A, 4 porte-fusibles et 4 parafoudres CITEL	18%	19 419 400	1	u.	19 419 400
Fusible MEGA 300A/32V (paquet de 5 pièces)	18%	291 200	1	u.	291 200
Batterie LiFePO4 51,2V/100Ah NG (pour 40kWh d'énergie stockée)	18%	37 291 800	10	u.	372 918 000
Connecteur circulaire M8 mâle/femelle 3 pôles, câble 3 m (sachet de 2) (rallonge BAT-BMS)	18%	840 000	1	u.	840 000
Fusible MEGA 125A/80V (paquet de 5 pièces)	18%	798 000	2	u.	1 596 000
Lynx Smart BMS 500 NG (M10)	18%	17 617	1	u.	17 617 600
Distributeur Lynx (M10)	18%	3 913 600	6	u.	23 478 000
MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V	18%	17 999	4	u.	71 999 200
Fusible MEGA 200A/80V (paquet de 5 pièces)	18%	798 000	1	u.	798 000

Ekrano GX	18%	10 956	1	u.	10 956 400
RJ45 UTP Cable 1,8 m (LYNX BMS-GX et MULTI-GX)	18%	231 000	6	u.	1 386 000
Câble monoconducteur type HI-FLEX 70mm² MI MPPT RS - LYNX LYNX - MULTI BAT- LYNX	18%	409 500	54	u.	22 113 000
Réalisation, installation, câblage, configuration et paramétrage du système sur un panel Incluant les petites fournitures pour l'assemblage du système (visserie, goulottes...)	18%	24 000 000	1	u.	24 000 000
Frais de déplacement et hébergement sur site (5 jours maximum)	18%	2 100 000	5	u.	10 500 000

## Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

## Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	927 631 600
Total TVA 18% (TVA)	166 973 688
<b>Total TTC</b>	<b>1 094 605 288</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.