

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
Installation et protection du chantier	18%	16 580	1	fft	16 580 000
Nettoyage continu du chantier	18%	8 500 000	1	fft	8 500 000
Repli du chantier	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
<i>1 Total lot 1 1 TRAVAUX PREPARATOIRES</i>					<i>29 580 000</i>
2 DEPOSE ET DEMOLITION					
Depose	18%	4 800 000	1	ens	4 800 000
Démolition des murs concernés	18%	150 000	70.71	m²	10 606 500
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	150 000	34.51	m²	5 176 500
<i>2 Sous-total 2 DEPOSE ET DEMOLITION</i>					<i>20 583 000</i>
3 ELEVATION					
Linteaux en b.a dosé à 350 kg/m³ y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	1.233	m³	5 178 600
MACONNERIE - ENDUITS	18%	0	1	u.	0
Murs en agglos creux de 15cm	18%	320 000	72.11	m²	23 075 200
Maçonnerie en agglos creux de 10cm	18%	310 000	103.84	m²	32 190 400
Mur en brique de verre	18%	1 700 000	1.54	m²	2 618 000
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	65 000	351.9	m²	22 873 500
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	24 996	1	fft	24 996 500
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	66.58	m²	4 327 700
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m³ sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	263.0356	u.	65 758 900
Toiture	18%	0	1	u.	0
Realisation d'une dalle pleine dosée à 350kg/m³ armatures et coffrage y compris	18%	5 200 000	6.5	m³	33 800 000
Acrotère en agglos creux de 10 cm	18%	295 000	56.342	m²	16 620 890
Chainage en b.a dosé à 350 kg/m³ y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	1.53	m³	6 426 000
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs	18%	65 000	112.68	m²	7 324 200
<i>3 Sous-total 3 ELEVATION</i>					<i>245 189 890</i>
4 FAUX PLAFOND					

Faux plafond en dalle 600/600	18%	445 000	194.58	m²	86 588 100
Faux plafond en BA13	18%	420 000	50.3	m²	21 126 000
4 Sous-total 4 FAUX PLAFOND					107 714 100
5 REVETEMENT					
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	207.23	m²	10 361 500
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	37.7	m²	1 885 000
Carreaux sol escalier	18%	50 000	6.8	m²	340 000
Carreaux faïence	18%	50 000	167.408	m²	8 370 400
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	131.44	ml	5 914 800
Couvertine sur le mur acrotère	18%	6 145 250	35.803	m²	220 018 386
Ciment colle	18%	150 000	250	u.	37 500 000
5 Sous-total 5 REVETEMENT					284 390 086
6 ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	32.44	m²	11 354 000
Etanchéité en membrane bi-couche granulée sur la surface du toit + remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère	18%	420 000	318.398	m²	133 727 160
6 Sous-total 6 ETANCHEITE					145 081 160
7 MENUISERIES					
8 MENUISERIE METALLIQUE					
Porte métallique semi pleine:	18%	0	1	u.	0
130x220	18%	6 300 000	2	u.	12 600 000
Porte métallique pleine:	18%	0	1	u.	0
60x220	18%	2 904 000	2	u.	5 808 000
90x220	18%	6 300 000	2	u.	12 600 000
Porte métallique normale	18%	0	1	u.	0
90x220	18%	6 300 000	1	u.	6 300 000
Anti vol fenêtre	18%	0	1	u.	0
300x110	18%	6 468 000	1	u.	6 468 000
250x110	18%	5 390 000	10	u.	53 900 000
140x110	18%	3 018 400	1	u.	3 018 400
60x60	18%	705 600	3	u.	2 116 800
8 Sous-total 8 MENUISERIE METALLIQUE					102 811 200
9 MENUISERIE BOIS					
Portes en bois isoplane	18%	0	1	u.	0
80 x 220	18%	5 200 000	2	u.	10 400 000
9 Sous-total 9 MENUISERIE BOIS					10 400 000

10 MENUISERIE ALU VITREE

Porte Alu vitré	18%	0	1	u.	0
130x220	18%	7 207 200	3	u.	21 621 600
90x220	18%	4 989 600	1	u.	4 989 600
Porte PVC	18%	0	1	u.	0
70x220	18%	3 880 800	7	u.	27 165 600
Fenêtre Alu vitré	18%	0	1	u.	0
300x110	18%	8 316 000	1	u.	8 316 000
250x110	18%	6 930 000	10	u.	69 300 000
60x60	18%	907 200	3	u.	2 721 600
10 Sous-total 10 MENUISERIE ALU VITREE					134 114 400
11 ELECTRICITE /COURANT FAIBLE					
Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm2, manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujétions	18%	12 500 000	1	ens	12 500 000
Tableau électrique précablé en atelier selon schema fourni	18%	93 800 000	1	ens	93 800 000
Câble d'alimentation 5x16mm2	18%	205 000	65	ml	13 325 000
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	468 000	2	u.	936 000
Gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	685 000	2	u.	1 370 000
Câble 3x2.5mm2 U1000 RO2V	18%	24 000	2000	ml	48 000 000
Câble 3x1.5mm2 U1000 RO2V	18%	18 000	1500	ml	27 000 000
Câble RJ45 Cat 6	18%	14 000	1200	ml	16 800 000
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée et une prise RJ45	18%	495 000	7	u.	3 465 000
Boitier au sol 24 modules comprenant 4 prises courant normale, 4 prises ondulée et 4 prises RJ45	18%	4 550 000	5	u.	22 750 000
Boitier au sol 12 modules comprenant 2 prises courant normale, 2 prises ondulée et 2 prises RJ45	18%	3 795 000	3	u.	11 385 000
Boite de dérivation de 150x10x70	18%	95 000	5	u.	475 000
Boitier carré	18%	21 000	36	u.	756 000
Dalle lumineuse 600/600 6000K	18%	550 000	32	u.	17 600 000
Spot lumineux GU10 6000K	18%	265 000	39	u.	10 335 000
Interrupteur simple allumage	18%	145 000	15	u.	2 175 000
Coffret	18%	8 500 000	1	u.	8 500 000
Patch pannel	18%	2 250 000	1	u.	2 250 000
Sertissage, accessoires	18%	3 700 000	1	ens	3 700 000
INCENDIE	18%	0	1	u.	0
Detecteurs coventionnels à piles	18%	675 000	12	u.	8 100 000
COURANT ONDULE	18%	0	1	u.	0

Onduleur monophasé 10KVA	18%	51 600 000	1	u.	51 600 000
11 Sous-total 11 ELECTRICITE /COURANT FAIBLE					356 822 000
12 CLIMATISATION					
Split individuel type mural 12000 BTU	18%	5 000 000	2	u.	10 000 000
Split individuel type mural 18000 BTU	18%	7 500 000	1	u.	7 500 000
Split individuel type MURAL 24000 BTU	18%	13 500 000	4	u.	54 000 000
Connexion frigo + cable de liaison + support	18%	1 920 000	7	u.	13 440 000
12 Sous-total 12 CLIMATISATION					84 940 000
13 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourrice et accessoires	18%	12 990 000	1	ens	12 990 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	16 240 000	1	u.	16 240 000
WC à l'anglaise	18%	2 500 000	9	u.	22 500 000
Lavabo + miroir	18%	1 950 000	6	u.	11 700 000
Accessoires	18%	3 800 000	1	ens	3 800 000
Eaux Pluviales	18%	0	1	u.	0
Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris	18%	165 000	24.22	ml	3 996 300
13 Sous-total 13 PLOMBERIE - SANITAIRE					71 226 300
14 PEINTURE					
Interieur	18%	0	1	u.	0
Mastic sur murs intérieur	18%	55 000	317.69	m²	17 472 950
Mastic sous plafond intérieur	18%	55 000	50.3	m²	2 766 500
Peinture sur murs intérieur	18%	65 000	317.69	m²	20 649 850
Peinture sous plafond interieur	18%	65 000	50.3	m²	3 269 500
Exterieur	18%	0	1	u.	0
Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	10 500 000	1	fft	10 500 000
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	344.94	m²	29 319 900
Mastic sous dalle extérieur	18%	85 000	66.58	m²	5 659 300
Peinture sur murs extérieur	18%	75 000	344.94	m²	25 870 500
Peinture sous dalle extérieur	18%	75 000	66.58	m²	4 993 500
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	5 000 000	1	ens	5 000 000
14 Sous-total 14 PEINTURE					125 502 000
15 AMENAGEMENT EXTERIEUR					
Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment	18%	4 200 000	11.86	m³	49 812 000
Fourniture et pose de bordures sur le perimètre du bâtiment	18%	120 000	79.07	ml	9 488 400
15 Sous-total 15 AMENAGEMENT EXTERIEUR					

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	1 777 654 536
Total TVA 18% (TVA)	319 977 816
Total TTC	2 097 632 352

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J