

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
Installation et protection du chantier	18%	0	1	fft	0
Nettoyage continu du chantier	18%	0	1	fft	0
Repli du chantier	18%	0	1	fft	0
<i>1 Total lot 1 1 TRAVAUX PREPARATOIRES</i>					<i>0</i>
2 DEPOSE ET DEMOLITION					
Depose	18%	0	1	ens	0
Démolition des murs concernés	18%	0	70.71	m²	0
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	0	34.51	m²	0
<i>2 Sous-total 2 DEPOSE ET DEMOLITION</i>					<i>0</i>
3 ELEVATION					
Linteaux en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	0	1.233	m³	0
MACONNERIE - ENDUITS	18%	0	1	u.	0
Murs en agglos creux de 15cm	18%	0	72.11	m²	0
Maçonnerie en agglos creux de 10cm	18%	0	103.84	m²	0
Mur en brique de verre	18%	0	1.54	m²	0
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	0	351.9	m²	0
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	0	1	fft	0
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	0	66.58	m²	0
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	0		u.	Option
Toiture	18%	0	1	u.	0
Realisation d'une dalle pleine dosée à 350kg/m3 armatures et coffrage y compris	18%	0	6.5	m³	0
Acrotère en agglos creux de 10 cm	18%	0	56.342	m²	0
Chainage en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	0	1.53	m³	0
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs	18%	0	112.68	m²	0
<i>3 Sous-total 3 ELEVATION</i>					<i>0</i>
4 FAUX PLAFOND					

Faux plafond en dalle 600/600	18%	0	194.58	m²	0
Faux plafond en BA13	18%	0	50.3	m²	0
4 Sous-total 4 FAUX PLAFOND					0
5 REVETEMENT					
Carreaux sol grès cérame	18%	0	207.23	m²	0
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	0	37.7	m²	0
Carreaux sol escalier	18%	0	6.8	m²	0
Carreaux faïence	18%	0	167.408	m²	0
Plinthes en grès cérame	18%	0	131.44	ml	0
Couvertine sur le mur acrotère	18%	0	35.803	m²	0
Ciment colle	18%	0	250	u.	0
5 Sous-total 5 REVETEMENT					0
6 ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	0	32.44	m²	0
Etanchéité en membrane bi-couche granulée sur la surface du toit + remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère	18%	0	318.398	m²	0
6 Sous-total 6 ETANCHEITE					0
7 MENUISERIES					
8 MENUISERIE METALLIQUE					
Porte métallique semi pleine:	18%	0	1	u.	0
130x220	18%	0	2	u.	0
Porte métallique pleine:	18%	0	1	u.	0
60x220	18%	0	2	u.	0
90x220	18%	0	2	u.	0
Porte métallique normale	18%	0	1	u.	0
90x220	18%	0	1	u.	0
Anti vol fenêtre	18%	0	1	u.	0
300x110	18%	0	1	u.	0
250x110	18%	0	10	u.	0
140x110	18%	0	1	u.	0
60x60	18%	0	3	u.	0
8 Sous-total 8 MENUISERIE METALLIQUE					0
9 MENUISERIE BOIS					
Portes en bois isoplane	18%	0	1	u.	0
80 x 220	18%	0	2	u.	0
9 Sous-total 9 MENUISERIE BOIS					0

10 MENUISERIE ALU VITREE

Porte Alu vitré	18%	0	1	u.	0
130x220	18%	0	3	u.	0
90x220	18%	0	1	u.	0
Porte PVC	18%	0	1	u.	0
70x220	18%	0	7	u.	0
Fenêtre Alu vitré	18%	0	1	u.	0
300x110	18%	0	1	u.	0
250x110	18%	0	10	u.	0
60x60	18%	0	3	u.	0
10 Sous-total 10 MENUISERIE ALU VITREE					0
11 ELECTRICITE /COURANT FAIBLE					
Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm2, manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujétions	18%	0	1	ens	0
Tableau électrique précablé en atelier selon schema fourni	18%	0	1	ens	0
Câble d'alimentation 5x16mm2	18%	0	65	ml	0
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	0	2	u.	0
Gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	0	2	u.	0
Câble 3x2.5mm2 U1000 RO2V	18%	0	2000	ml	0
Câble 3x1.5mm2 U1000 RO2V	18%	0	1500	ml	0
Câble RJ45 Cat 6	18%	0	1200	ml	0
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée et une prise RJ45	18%	0	7	u.	0
Boîtier au sol 24 modules comprenant 4 prises courant normale, 4 prises ondulée et 4 prises RJ45	18%	0	5	u.	0
Boîtier au sol 12 modules comprenant 2 prises courant normale, 2 prises ondulée et 2 prises RJ45	18%	0	3	u.	0
Boîte de dérivation de 150x10x70	18%	0	5	u.	0
Boîtier carré	18%	0	36	u.	0
Dalle lumineuse 600/600 6000K	18%	0	32	u.	0
Spot lumineux GU10 6000K	18%	0	39	u.	0
Interrupteur simple allumage	18%	0	15	u.	0
Coffret	18%	0	1	u.	0
Patch pannel	18%	0	1	u.	0
Sertissage, accessoires	18%	0	1	ens	0
INCENDIE	18%	0	1	u.	0
Dectecteurs coventionnels à piles	18%	0	12	u.	0
COURANT ONDULE	18%	0	1	u.	0

Onduleur monophasé 10KVA	18%	0	1	u.	0
11 Sous-total 11 ELECTRICITE /COURANT FAIBLE					0
12 CLIMATISATION					
Split individuel type mural 12000 BTU	18%	0	2	u.	0
Split individuel type mural 18000 BTU	18%	0	1	u.	0
Split individuel type MURAL 24000 BTU	18%	0	4	u.	0
Connexion frigo + cable de liaison + support	18%	0	7	u.	0
12 Sous-total 12 CLIMATISATION					0
13 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourrice et accessoires	18%	0	1	ens	0
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	0	1	u.	0
WC à l'anglaise	18%	0	9	u.	0
Lavabo + miroir	18%	0	6	u.	0
Accessoires	18%	0	1	ens	0
Eaux Pluviales	18%	0	1	u.	0
Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris	18%	0	24.22	ml	0
13 Sous-total 13 PLOMBERIE - SANITAIRE					0
14 PEINTURE					
Interieur	18%	0	1	u.	0
Mastic sur murs intérieur	18%	0	317.69	m²	0
Mastic sous plafond intérieur	18%	0	50.3	m²	0
Peinture sur murs intérieur	18%	0	317.69	m²	0
Peinture sous plafond interieur	18%	0	50.3	m²	0
Exterieur	18%	0	1	u.	0
Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	0	1	fft	0
Mastic sur murs extérieur	18%	0	344.94	m²	0
Mastic sous dalle extérieur	18%	0	66.58	m²	0
Peinture sur murs extérieur	18%	0	344.94	m²	0
Peinture sous dalle extérieur	18%	0	66.58	m²	0
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	0	1	ens	0
14 Sous-total 14 PEINTURE					0
15 AMENAGEMENT EXTERIEUR					
Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment	18%	0	11.86	m³	0
Fourniture et pose de bordures sur le perimètre du bâtiment	18%	0	79.07	ml	0
15 Sous-total 15 AMENAGEMENT EXTERIEUR					0

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	0
Total TVA 18% (TVA)	0
Total TTC	0

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J