

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché
Matam - BP 345
Conakry - Guinée
CONAKRY

Détails quantitatifs & estimatifs des travaux de réalisation d'une fosse septique pour bureaux DLD Sanoyah

Numéro DA N°4088

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 Détails quantitatifs & estimatifs pour la réalisation d'une fosse septique de Sanoyah					
2 Installation et repli de chantier					
Installation et approvisionnement des travaux	18%	4 500 000	2	fft	9 000 000
Nettoyage continu du chantier	18%	2 560 000	2	fft	5 120 000
Repli du chantier	18%	1 890 000	2	fft	3 780 000
<i>2 Sous-total 2 Installation et repli de chantier</i>					<i>17 900 000</i>
3 TRAVAUX DE LA FOSSE SEPTIQUE					
Terrassement Fouilles en excavtion	18%	550 000	64.86	m³	35 673 000
Remblais d'apport en terre latéritique compacté sous dallage	18%	250 000	10	m³	2 500 000
Evacuation de la terre excedentaire	18%	1 250 000	2	fft	2 500 000
<i>3 Sous-total 3 TRAVAUX DE LA FOSSE SEPTIQUE</i>					<i>40 673 000</i>
4 GROS-ŒUVRES-ÉLÉVATION					
FONDACTIONS (béton et béton armé en infrastructure) Béton de propreté, dosé à 350kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	3 800 000	2.76	m³	10 488 000
Béton armé pour fondation, dosé à 350kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 000 000	5.42	u.	21 680 000
Béton armé pour chaînages bas, dosé à 350 kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 200 000	2.05	m³	8 610 000
Voile dosé à 350 kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	5 200 000	17.64	m³	91 728 000
Béton armé pour dalle dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	5 200 000	8.4	m³	43 680 000
<i>4 Sous-total 4 GROS-ŒUVRES-ÉLÉVATION</i>					<i>176 186 000</i>
5 ETANCHEITE DE LA FOSSE SEPTIQUE					
Ethancheite sur les voiles en béton armée (polyane)	18%	35 000	85.54	L	2 993 900
Fourniture et pose de substance en bicouche	18%	371 000	166.14	m³	61 637 940
Etanchéité en adhérence (lésbitumineux coulé à chaud)	18%	450 000	166.14	m³	74 763 000
<i>5 Sous-total 5 ETANCHEITE DE LA FOSSE SEPTIQUE</i>					

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	374 153 840
Total TVA 18% (TVA)	67 347 691
Total TTC	441 501 531

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"